

贵州织金大雁煤业有限公司
织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）
环境影响报告书

（报批本）



建设单位：贵州织金大雁煤业有限公司

环评单位：贵州国创环保工程有限公司

编制时间：二零二四年五月



统一社会信用代码
91520402MA6HNY8U88

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 贵州国创环保工程有限公司

注册资本 壹仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2019年05月10日

法定代表人 高建国

营业期限 2019年05月10日至2039年05月09日

经营范围 法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后方可经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。环保规划、环保技术及环境工程咨询、环境管理、环境监测、环境影响评价；环境污染防治工程设计治理及施工总承包；环境保护工程设计及施工总承包；生态综合整治设计及工程总承包；土地污染评估及治理工程总承包；环保项目运营维护服务；环保科技研发及应用推广；环境绿化工程；废水、废气、噪声治理工程

住所 贵州省贵阳市观山湖区长岭路与观山路西北角中天·会展城TA-2栋7层5号

登记机关

2021年 03月 12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制



姓名: 高建国

Full Name

性别:

Sex

出生年月:

Date of Birth 1985年02月

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2012年05月27日

持证人签名:

Signature of the Bearer

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

管理号: 1*****33

File No.:

2012年02月 17日

证书专用章

编制单位和编制人员情况表

项目编号	265a8u		
建设项目名称	贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿(优化重组)		
建设项目类别	04--006烟煤和无烟煤开采洗选; 褐煤开采洗选; 其他煤炭采选		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	贵州织金大雁煤业有限公司		
统一社会信用代码	91520524MAAKG4KW0K		
法定代表人 (签章)	肖乾		
主要负责人 (签字)	方和兵		
直接负责的主管人员 (签字)	方和兵		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	贵州国创环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91520402MA6HNY8U88		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
高建国	*****	BH030686	高建国
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
高建国	概述、总则、工程概况及工程分析、区域环境概况	BH030686	高建国
杨承乾	生态环境影响评价、地下水环境影响评价、地表水环境影响评价、大气环境影响评价、声环境影响评价、固体废物环境影响分析、土壤环境影响评价、清洁生产与循环经济分析、环境管理与环境监测计划、环境风险影响分析、污染物总量控制、环境经济损益分析、规划符合性及选址可行性分析、排污许可申请论证、结论与建议	BH061060	杨承乾

编制单位承诺书

本单位 贵州国创环保工程有限公司（统一社会信用代码 91520402MA6HNY8U88）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管单位或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章)：贵州国创环保工程有限公司

2024 年 4 月 / 日



编制人员承诺书

本人高建国(身份证件号码3.*****4)郑重承诺:
本人在贵州国创环保工程有限公司(统一社会信用代码:
91520402MA6HNY8U88)全职工作,本次在环境影响评价信用
平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 高建国

2024年 4月 1日

编制人员承诺书

本人杨承乾(身份证件号码 5. *****5)郑重承诺:

本人在 贵州国创环保工程有限公司 单位(统一社会信用代码 91520402MA6HNY8U88)全职工作,本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 杨承乾

2020 年 4 月 1 日

建设项目环境影响报告书 编制情况承诺书

本单位贵州国创环保工程有限公司（统一社会信用代码91520402MA6HNY8U88）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿(优化重组)项目环境影响报告书基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书的编制主持人为高建国（环境影响评价工程师职业资格证书管理号1*****），信用编号BH030686），主要编制人员包括高建国（信用编号BH030686）、杨承乾（信用编号BH061060）等2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2024年1月25日



贵州省社会保险参保缴费证明（个人）



扫一扫验真伪

姓名	高建国	个人编号	*****		身份证号	*****	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	观山湖区	参保缴费	贵州国创环保科技有限公司	201007-202401	163	0
	失业保险	观山湖区	参保缴费	贵州国创环保科技有限公司	201008-201404 201711-202401	120	42
	工伤保险	观山湖区	参保缴费	贵州国创环保科技有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	观山湖区	暂停缴费（中断）	贵州国创环保科技有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	观山湖区	暂停缴费（中断）	河北奇正环境科技有限公司贵州分公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	西秀区	暂停缴费（中断）	贵州国创环保科技有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费（中断）	中南安全环境技术研究院股份有限公司贵州分公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费（中断）	贵州省煤矿设计研究院有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	观山湖区	暂停缴费（中断）	贵州国创环保科技有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		

打印日期：2024-01-30

- 提示：1、如对您参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



贵州省社会保险参保缴费证明（个人）



扫一扫验真伪

姓名	杨承乾	个人编号	*****		身份证号	*****	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	观山湖区	参保缴费	贵州国创环保科技有限公司	202303-202401	11	0
	失业保险	观山湖区	参保缴费	贵州国创环保科技有限公司	202303-202401	11	0
	工伤保险	观山湖区	参保缴费	贵州国创环保科技有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		

打印日期：2024-01-30

- 提示：1、如对您参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



目 录

第一章 概 述	- 1 -
1.1 项目由来	- 1 -
1.2 评价工作过程	- 1 -
1.3 项目特点	- 2 -
1.4 评价关注的主要环境问题	- 2 -
1.5 环评主要结论	- 2 -
第二章 总 则	- 3 -
2.1 编制依据	- 3 -
2.2 评价目的及原则	- 7 -
2.3 评价时段	- 8 -
2.4 评价工作等级及评价范围	- 8 -
2.5 评价标准	- 13 -
2.6 评价工作内容及重点	- 16 -
2.7 环境敏感区域及环境保护目标	- 17 -
2.8 评价工作程序	- 20 -
第三章 工程概况及工程分析	- 21 -
3.1 优化重组前工程概况	- 21 -
3.2 兼并重组工程概况	- 27 -
3.3 工程分析	- 34 -
3.4 施工期环境影响因素及污染防治措施	- 42 -
3.5 营运期污染源及环境影响因素分析	- 43 -
3.6“以新带老”环保措施及污染物排放量统计	- 48 -
第四章 区域环境概况	- 49 -
4.1 区域自然环境概况	- 49 -
4.2 社会经济概况	- 53 -
第五章 生态环境影响评价	- 54 -
5.1 生态环境现状调查与评价	- 54 -
5.2 建设期生态环境影响分析与保护措施	- 71 -
5.3 地表沉陷预测与影响分析	- 72 -
5.4 生态环境影响评价	- 77 -
5.5 地表沉陷治理与生态综合整治	- 85 -
5.6 水土保持	- 89 -
5.7 生态环境监测	- 89 -
5.8 生态环境影响评价自查表	- 89 -
第六章 地下水环境影响评价	- 91 -
6.1 区域水文地质	- 91 -
6.2 矿区水文地质条件	- 91 -
6.3 地下水环境质量现状监测及评价	- 95 -

6.4 建设期地下水环境影响分析及防治措施	- 97 -
6.5 运营期地下水环境影响预测与评价	- 98 -
6.6 地下水环境及饮用水水源保护措施	- 106 -
第七章 地表水环境影响评价	- 109 -
7.1 地表水环境质量现状监测与评价	- 109 -
7.2 建设期水环境影响分析及防治措施	- 113 -
7.3 运营期矿井排水对地表河流的影响预测与评价	- 113 -
7.4 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	- 117 -
7.5 水污染排放信息	- 123 -
7.6 地表水环境影响评价自查表	- 123 -
第八章 大气环境影响评价	- 127 -
8.1 环境空气质量现状监测与评价	- 127 -
8.2 建设期大气环境影响分析及防治措施	- 128 -
8.3 运营期大气环境影响预测与评价	- 130 -
8.4 大气污染防治措施可行性分析	- 132 -
8.5 污染物排放量核算	- 134 -
8.6 大气环境影响评价自查表	- 135 -
第九章 声环境影响评价	- 136 -
9.1 声环境质量现状监测与评价	- 136 -
9.2 建设期声环境影响分析及防治措施	- 137 -
9.3 运营期声环境影响预测与评价	- 139 -
9.4 声环境污染防治措施	- 144 -
9.5 声环境影响评价自查表	- 146 -
第十章 固体废物环境影响分析	- 147 -
10.1 建设期固体废物环境影响分析及防治措施	- 147 -
10.2 运营期固体废物排放情况与处置措施分析	- 147 -
第十一章 土壤环境影响评价	- 154 -
11.1 土壤环境现状调查	- 154 -
11.2 土壤环境质量现状监测与评价	- 155 -
11.3 施工期土壤环境影响及污染防治措施	- 159 -
11.4 运营期土壤环境影响预测与评价	- 159 -
11.5 运营期土壤环境污染防治措施	- 164 -
11.6 土壤环境跟踪监测	- 164 -
11.7 评价结论	- 164 -
11.8 土壤环境影响评价自查表	- 165 -
第十二章 清洁生产与循环经济分析	- 166 -
12.1 清洁生产分析	- 166 -
12.2 循环经济分析	- 171 -
12.3 瓦斯综合利用方案	- 172 -
第十三章 环境管理与环境监测计划	- 173 -
13.1 施工期环境监理	- 173 -

13.2 营运期环境管理	- 174 -
13.3 营运期环境监测计划	- 178 -
13.4 经费保障	- 180 -
13.5 竣工验收	- 180 -
第十四章 环境风险影响分析	- 181 -
14.1 环境风险评价依据	- 181 -
14.2 环境敏感目标概况	- 182 -
14.3 环境风险物质识别	- 182 -
14.4 环境风险影响分析及防范措施	- 186 -
14.5 环境风险应急预案	- 190 -
14.6 环境风险评价结论	- 190 -
14.7 环境风险评价自查表	- 191 -
第十五章 污染物总量控制	- 192 -
15.1 项目区环境功能区划及环境质量	- 192 -
15.2 污染物总量控制与达标分析	- 192 -
第十六章 环境经济损益分析	- 194 -
16.1 环境保护工程投资分析	- 194 -
16.2 环境经济损益分析	- 194 -
第十七章 规划符合性及选址可行性分析	- 197 -
17.1 选址可行性分析	- 197 -
17.2 产业政策符合性分析	- 199 -
17.3 与相关功能区和规划符合性分析	- 202 -
第十八章 排污许可申请论证	- 207
18.1 排污单位基本情况	207
18.2 排污许可申请	207
第十九章 结论与建议	- 236 -
19.1 项目概况	- 236 -
19.2 项目环境影响、生态整治及污染防治措施	- 237 -
19.3 环境风险	- 246 -
19.4 环境监测与环境管理	- 246 -
19.5 环境经济损益	- 247 -
19.6 环境可行性分析	- 247 -
19.7 总体结论	- 248 -
19.8 要求与建议	- 248 -

附表：附表 1 环境保护措施一览表

附表 3 环保投资估算一览表

附表 2 环境保护措施竣工验收一览表

附表 4 建设项目环境影响报告书审批基础信息表

第一章 概述

1.1 项目由来

大雁煤矿位于织金县少普乡，属于贵州众一金彩黔矿业有限公司的下属矿井之一，现状生产规模 30 万 t/a。根据贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室文件《关于贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿优化重组的批复》（黔煤转型升级办〔2023〕11 号），优化重组后保留织金县少普乡大雁煤矿，并配对关闭贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县草塘镇青菜沟煤矿、瓮安县雍阳镇打石冲煤矿、瓮安草塘镇穿洞河煤矿、瓮安草塘镇万灵煤矿、瓮安雍阳镇宏福煤矿、凯里市湾水镇大风洞坪地煤矿、龙里县三元镇三元煤矿，优化重组后大雁煤矿拟建规模为 90 万吨/年，矿区范围保持不变。2020 年大雁煤矿在现有矿区范围内开展了资源储量核实工作，贵州省自然资源厅对资源储量进行了评审备案（黔国土资储资函〔2020〕177 号），2023 年 3 月进行了补充勘探，并完成了资源储量报告的评审工作（黔色地勘院资储审字〔2023〕5 号）。2023 年 8 月由毕节市地方煤矿勘测设计有限责任公司编制完成《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿扩建项目（井工，90 万吨/年）初步设计》，贵州省能源局对初步设计进行了批复（黔能源审〔2024〕119 号），2024 年 3 月由贵州省能源局核准项目建设（黔能源审〔2024〕102 号）。需要说明的是：大雁煤矿瓦斯发电站单独编制了《大雁煤矿瓦斯发电站建设项目环境影响报告表》（织环批〔2019〕19 号），本次环评不包括瓦斯发电站。

大雁煤矿（优化重组）位于国家规划矿区—织纳矿区（织金区），根据《贵州省省级生态环境部门审批环境影响评价文件的建设项目 目录（2023 年本）》（黔环综合〔2023〕37 号），大雁煤矿（优化重组）应编制环境影响报告书，并报送贵州省生态环境厅审批。

1.2 评价工作过程

贵州织金大雁煤业有限公司于 2023 年 3 月委托贵州国创环保工程有限公司承担该矿环境影响评价工作。我公司接受环评委托后，对建设单位提供的各种资料进行梳理、查阅相关资料、分析工程内容，并到矿区进行实地踏勘；报告书编制过程中，委托具有环境监测资质的单位对项目区进行环境质量现状监测，并协助建设单位进行了公众参与调查，进行了第一次公示；同时在环境影响报告书征求意见稿编制完成后，进行了第二次公示（包含网络、刊登报纸 2 次和现场张贴三种方式同步进行了公示），报批前公示。我公司于 2024 年 3 月编制完成《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优

化重组）环境影响报告书》（送审稿），贵州省环境工程评估中心对报告书进行了技术评估，我公司根据专家意见进行了认真修改，于 2024 年 4 月编制完成《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）环境影响报告书》（报批本），现报送贵州省生态环境厅，敬请审查；经审查批复后作为环保工程设计及环境管理的依据。

1.3 项目特点

本项目属于井工开采类项目，对环境造成的影响主要体现在采矿活动引起的地表沉陷对生态环境造成破坏影响，地表沉陷可能对评价范围内公路、河流、村寨房屋等造成不同程度的影响或破坏；采矿可能会使煤层上覆含水层地下水漏失，使矿区内泉水干涸，对村民生活造成不良影响；以及地面煤矿生产活动产生的废水、废气、噪声、固废等对区域环境造成的污染影响。

1.4 评价关注的主要环境问题

（1）煤矿开采对生态环境造成影响主要体现在采矿活动引起的地表沉陷对区域土地及植被造成破坏影响；采矿引起的不均匀沉陷及地裂缝等对评价范围内房屋等地面设施造成不同程度的影响或破坏；此外，采动裂隙可能使煤层上覆含水层中的地下水漏失，使矿区内泉水干涸，对村民生活造成不良影响。因煤矿开采造成的沉陷影响、受影响区域的土地复垦（生态恢复）措施将是本次环评重点关注的环境问题。

（2）矿井地面生产活动产生的废水、废气、噪声、固体废物等对外环境可能造成一定的污染影响，因此污废水、噪声、扬尘、煤矸石等对周边环境的影响及相应的污染防治措施也是本次环评的重点。

（3）营运期的环境管理是确保污染物达标排放的重要基础，因此应加强管理，结合实际情况，制定科学合理的环境管理制度和监测计划。

1.5 环评主要结论

（1）大雁煤矿属于优化重组的保留矿井，其《优化重组实施方案》（黔煤转型升级办〔2023〕11 号）、《初步设计》均已获得批复、并完成项目核准（黔能源审〔2024〕102 号），矿井建设符合现行《煤炭产业政策》和贵州省煤炭产业兼并重组的政策。

（2）本矿井的工程建设内容、各场地的选址及布置、生产工艺等基本可行；矿井水、煤矸石等均按要求进行综合利用和合理处置，沉陷区制定了生态综合治理规划，环境风险事故发生的几率和强度均较小。环评和设计所提出的各项污染防治和生态保护措施，在贵州其他矿区均有成功实例，实践证明是可行和可靠的。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

第二章 总 则

2.1 编制依据

2.1.1 任务依据

贵州织金大雁煤业有限公司，关于编制《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）“二合一”环境影响报告书》的委托书，2023年3月。

2.1.2 法律、法规

- (1)《中华人民共和国环境保护法》（修订），2014.4.24；
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018.12.29；
- (3)《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2017.6.27；
- (4)《中华人民共和国长江保护法》，2021.3.1施行；
- (5)《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），2018.10.26；
- (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2020.9.1施行；
- (7)《中华人民共和国噪声污染防治法》（修订），2022.6.5日施行；
- (8)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；
- (9)《中华人民共和国环境保护税法》，2018.10.26；
- (10)《中华人民共和国矿产资源法》，2009年8月27日；
- (11)《中华人民共和国煤炭法》，2011.4.24；
- (12)《中华人民共和国水土保持法》（修订），2010.12.25；
- (13)《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订），2012.2.29；
- (14)《中华人民共和国循环经济促进法》（修订），2018.10.26；
- (15)《中华人民共和国土地管理法》（修订），2019.8.26修订；
- (16)《中华人民共和国城乡规划法（第二次修订）》，2019.4.23；
- (17)《中华人民共和国森林法》（修订），2020.7.1施行；
- (18)《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017.7.16修订；
- (19)《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第698号），2018.3.19修订；
- (20)《土地复垦条例》（国务院令592号令），2013.3.5；
- (21)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》（国发[2005]39号），2005.12.3；
- (22)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），2011.10.17；

- (23)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），2013.9.10；
- (24)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2016]2号），2015.4.2；
- (25)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.28；
- (26)《排污许可管理条例》（国务院令 第736号），2021年3月1日施行；
- (27)《地下水管理条例》（国务院令 第748号），2021年12月1日施行；
- (28)中共中央办公厅 国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，2017.2.8；
- (29)《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018.6.16。

2.1.3 部门规章

- (1)《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024.2.1施行；
- (2)《煤炭产业政策》（国家发展和改革委员会2007年第80号公告），2007.11.23；
- (3)《商品煤质量管理暂行办法》（国家发改委、环保部、商务部等六部委令 第16号）2015.1.1；
- (4)《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（国家环境保护总局 环发[2002]26号），2002.1.30；
- (5)《煤矸石综合利用管理办法（修订）》（国家发改委、科学技术部、工信部、环保部等十部委令 第18号），2015.3.1；
- (6)《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号），2016.7.1；
- (7)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012.7.3；
- (8)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012.7.3；
- (9)《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 第34号），2015.3.14；
- (10)《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部令 第16号）；
- (11)《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（国家生态环境部、国家发展和改革委员会、国家能源局，环环评[2020]63号），2020.10.30；
- (12)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环环评[2016]150号），2016.10.26；
- (13)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号），2018.7.16；
- (14)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25；
- (15)《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号），2018.1.25；
- (16)《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），2022.8.16；
- (17)《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告2021年第3号），2021.2.1；
- (18)《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告2021年第15号），2021.9.7；
- (19)《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》（国家林业和草原局公告2023年第17号）；

- (20)《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部令第 11 号), 2019.12.20;
- (21)《国家危险废物名录(2021 年版)》, 2021 年 1 月 1 日起施行;
- (22)《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》(生态环境部公告 2020 年第 54 号);
- (23)《建设项目使用林地审核审批管理规范》(林资规〔2021〕5 号), 2021.9.13;
- (24)《入河排污口监督管理办法(修订)》(水利部令第 47 号), 2015.12.16;
- (25)《排污口规范化整治技术要求(试行)》(国家环保局环监[1996]470 号)。

2.1.4 地方法规、规章、规划

- (1)《贵州省生态环境保护条例》, 2019.8.1;
- (2)《贵州省大气污染防治条例(修正)》, 2018.11.29;
- (3)《贵州省环境噪声污染防治条例》, 2018.1.1;
- (4)《贵州省水污染防治条例(修正)》, 2018.2.1;
- (5)《贵州省固体废物污染环境防治条例》, 2021.5.1;
- (6)《贵州省水资源保护条例》, 2018.11.29
- (7)《贵州省河道管理条例》, 2019.5.1;
- (8)《贵州省水土保持条例》, 2013.3.1;
- (9)《贵州省水功能区划》(黔府函〔2015〕30 号), 2015.2.10;
- (11)《贵州省大气污染防治行动计划实施方案》(黔府发〔2014〕13 号), 2014.5.6;
- (12)《贵州省水污染防治行动计划工作方案》(黔府发〔2015〕39 号), 2015.12.30;
- (13)《贵州省“十四五”大宗工业固体废物综合利用规划》, 2021.11.2;
- (14)《贵州省“十四五”生态环境保护规划》, 2022.6;
- (15)《省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(黔府发〔2020〕12 号), 2020.8.31;
- (16)《关于加强煤炭行业生态环境保护有关工作的通知》(黔能源煤炭〔2019〕147 号), 2019.8.2;
- (17)《贵州省煤炭清洁化储装运卸管理实施方案》(黔能源煤炭〔2019〕222 号), 2019.12.18;
- (18)《助推基础能源产业项目发展提高环评审批效率实施方案》和《贵州省基础能源产业环境保护服务指南》(黔环办〔2019〕34 号), 2019.6.2;
- (19)《贵州省煤炭工业发展“十四五”规划》(黔府函〔2022〕86 号), 2022.6.21;
- (20)《贵州省省级生态环境部门审批环境影响评价文件的建设项目 目录(2023 年本)》(黔环综合〔2023〕37 号), 2023.9.28;
- (21)《贵州省国家一级、二级重点保护陆生野生动物名录》;
- (22)《贵州省重点保护野生植物名录》(黔府发〔2023〕17 号), 2023.11.28;

- (23)《贵州省重点保护野生动物名录》(黔府发〔2023〕20号), 2023.12.26;
- (24)《贵州省生态环境厅关于严格规范入河排污口设置审批有关事项的通知》(黔环综合〔2023〕54号), 2023.12.30。
- (25)《毕节市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(毕府发〔2020〕12号), 2020.10.30;
- (26)《毕节市 50km²至 300km²水功能区划》(毕府复〔2018〕4号), 2018.1.25;
- (27)《毕节市“十四五”生态环境保护规划》(毕府复〔2021〕94号), 2021.12.30;
- (28)《毕节市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》(毕环发〔2022〕9号), 2022.4.26;
- (29)《毕节市 2023 年环境监管重点单位名录》, 2023.3.31。

2.1.5 技术规定和依据

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);
- (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);
- (3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);
- (4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021);
- (5)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022);
- (6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);
- (7)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
- (8)《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018);
- (9)《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》(HJ619-2011);
- (10)《煤炭工业环境保护设计规范》(GB50821-2012);
- (11)《煤炭工业给水排水设计规范》(GB50810-2012);
- (12)《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018);
- (13)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》(安监总煤装〔2017〕66号);
- (14)《煤炭行业绿色矿山建设规范》(DZ/T 0315-2018);
- (15)《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》;
- (16)《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》(HJ1120-2020);
- (17)《水污染治理工程技术导则》(HJ/T 2015-2012);
- (18)《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010);
- (19)《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013);
- (20)《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ 2035-2013);
- (21)《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017);

- (22)《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》
- (23)《国家危险废物名录（2021年版）》；
- (24)《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017 年第 43 号）；
- (25)《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）。

2.1.6 技术资料

- (1)《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿(优化重组)资源储量核实报告》（黔色地勘院资储审字[2023]5 号），2023.6.9；
- (2)《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿扩建项目（井工，90 万吨/年）初步设计》及批复（黔能源审[2024]119 号），2024.4.3；
- (3)《织金县少普乡大雁煤矿（整合）30 万 t/a 项目环境影响报告书》（黔环审[2011]216 号）；
- (4)《毕节市环境保护局关于贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（整合）30 万 t/a 项目竣工环境保护验收申请的批复》（毕环验[2015]18 号），2015.12.9；
- (5)《织金县大雁煤矿瓦斯发电站建设项目环境影响报告表》（织环批[2019]19 号）；
- (6)《织金县少普乡大雁煤矿矸石场建设项目环境影响报告表》（毕环表复[2020]351 号）。

2.2 评价目的及原则

2.2.1 评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家的产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；对项目建成后可能造成的污染和生态环境影响范围和程度进行预测评价；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；对初步设计提出的环境保护措施进行评价，在此基础上提出技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方案和生态环境减缓、恢复、补偿措施；从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性，为政府部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

- (1) 依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
- (2) 科学评价：科学分析项目建设对环境质量的影响。
- (3) 突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效

应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3 评价时段

大雁煤矿建设期10个月，矿井服务年限13.6年，服务年限>5年，根据《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011），本次评价时段分为建设期和营运期两个时段。而从时段上看，营运期的环境影响范围大、程度深、周期相对较长，故评价重点以营运期为主。

2.4 评价工作等级及评价范围

2.4.1 地表水环境

本项目营运期产生的污废水有矿井水、生活污水、煤泥水及初期雨水等，矿井污废水经收集、处理达标后通过排污管道排入岩底下小溪，然后汇入歹阳河，废水排放量2293.52m³/d，最大水污染当量数为12489（COD），根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级为二级。评价等级判定见表2.4-1。

表 2.4-1 地表水环境影响评价等级判定表

判定依据						评价工作等级
排放方式	废水排放量 Q/ (m ³ /d)	污染物种类	污染物排放量(t/a)	污染当量值 (kg)	水污染当量数 W/ (无量纲)	
直接排放	2293.52m ³ /d (含雨水118.2m ³)	SS	12.06	4	3014	二级
		COD	12.49	1	12489	
		NH ₃ -N	0.32	0.8	405	
		Fe	0.67	/	/	
		Mn	0.30	0.2	1492	
		石油类	0.037	0.1	373	

(2) 评价因子：pH、化学需氧量、BOD₅、氨氮、总磷、悬浮物、氟化物、全盐量、总铜、总铁、总锰、总汞、总镉、六价铬、总铬、总铅、总砷、总锌、石油类、LAS、粪大肠杆菌群。

预测因子：SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类。

(3) 评价范围：评价对象为新寨小溪、田坎上小溪、岩底下小溪以及歹阳河，具体河段范围：新寨小溪（季节性溪沟，长约660m）、田坎上小溪（季节性溪沟，长约900m）；岩底下小溪：田坎上小溪汇入口上游500m至汇入歹阳河前长约2.3km河段；歹阳河：岩底下小溪汇入口上游500m至鱼跳岩水电站拦河坝前约5.7km的河段，地表水评价范围共计8.0km长的河段。

2.4.2 地下水环境

(1) 评价工作等级：依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别属于“D 煤炭”之“26、煤炭开采”，其中矸石临时周转场的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，其余场地地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。工业场地

矸石临时周转场所在水文地质单元内下游区域分布有饮用井泉（S5 井泉属于千人以下饮用水水源，未划定集中式饮用水水源保护区），综合判定本项目地下水环境敏感程度为较敏感。因此，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

表 2.4-2 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源；特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区
不敏感	上述地区之外的其它地区

表 2.4-3 评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	—	—	二
较敏感	—	二	三
不敏感	二	三	三

（2）评价范围

矿区所在的水文地质单元：南侧、西侧、西北侧、东侧均以地表分水岭为界，东北侧以岩底下小溪、歹阳河为排泄边界，水文地质单元总面积 2.98km²，重点评价采煤导水裂隙对 P_{3l}、P_{3c+d} 含水层及饮用井泉漏失的影响；以及可能受工业场地、矸石临时周转场污染物下渗对 P_{3l}、P_{3c+d} 浅层裂隙水及下游井泉的污染影响。

（3）现状评价因子为：pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮、氟化物、氯化物、氰化物、挥发酚、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、总大肠菌群、菌落总数、汞、砷、铅、镉、铁、锰、锌以及 Ca²⁺、Mg²⁺、Na⁺、K⁺、CO₃²⁻、HCO₃⁻、SO₄²⁻、Cl⁻以及地下水水位、流量。

影响预测因子：水位、水量、水质（Fe、Mn、NH₃-N）。

2.4.3 大气环境

（1）评价工作等级判定

①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐的估算模式 AERSCREEN 估算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i 及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中， P_i 定义如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中 P_i ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

C_i ——采用估算模式计算出来的第 i 个污染物的最大 1h 地面质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$

C_{0i} ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。对于无小时浓度值

的因子，小时平均值按 24 小时平均值的 3 倍计。

评价等级划分依据表 2.4-4 来确定。如污染物数 i 大于 1，取 P 值中最大者 P_{max} 。

表 2.4-4 大气环境影响评价工作等级

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{max} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{max} < 10\%$
三级评价	$P_{max} < 1\%$

②评价因子：本项目不设燃煤锅炉、瓦斯发电站均已单独环评，矿井主要大气污染源为原煤储煤场（含装车场）、矸石临时周转场产生的粉尘，选取 TSP 为评价因子。

③废气污染源参数：估算数值计算各污染物参数见表 2.4-5。

表 2.4-5 废气污染源参数一览表（面源）

名称	海拔高度/m	有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/（t/a）：TSP
储煤场（含装车场）	+1703.3	15	8760	正常工况	0.83
矸石临时周转场	+1769.2	3.5	8760	正常工况	0.72

④估算模型参数：采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐的估算模式 AERSCREEN 进行最大浓度占标率的估算，估算模型参数见表 2.4-6。

表 2.4-6 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
最高环境温度/℃		38.6
最低环境温度/℃		-4.7
土地利用类型		针叶林
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率/m	90m
是否考虑岸线熏烟		否

⑤评价等级确定：项目大气影响评价等级判定见表 2.4-7。

表 2.4-7 评价等级判定一览表

污染源	评价因子	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{max}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	$P_{max}(\%)$	$D_{10\%}(\text{m})$	评价等级
储煤场（含装车场）	TSP	900	23.463	2.61	/	二级
矸石临时周转场	TSP	900	77.177	8.58	/	二级

综合以上分析，本项目 P_{max} 最大值为矸石临时周转场排放的 TSP， C_{max} 为 $77.177\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， P_{max} 值为 8.58%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。此外，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。

（2）评价范围：将储煤场、矸石临时周转场为中心外扩 2.5km 范围内可能受粉尘影响的居民点列入大气环境保护目标，边长为 5.0km 的矩形区域，总面积为 25km^2 。重点为工业场地周边 500m 范围，以及运煤道路两侧 200m 范围区域。

2.4.4 声环境

（1）评价工作等级：建设项目所在区域声环境属 2 类区，项目建设前后评价范围

内敏感目标噪声级增高量 3~5dB(A)，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），评价工作等级为二级。

（2）评价范围：工业场地、矸石临时周转场外 200m 及运输道路两侧 200m 范围。

（3）评价因子：昼夜间等效连续 A 声级；影响预测因子为等效连续 A 声级。

2.4.5 生态环境

（1）评价等级：大雁煤矿地面设施总占地面积 10.47hm²，利用现有场地无新增占地；地表沉陷范围及场地占地范围内无国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园和生态保护红线。地下水水位影响范围内分布有天然林及公益林，但贵州山区地表沉陷的表现形式以地裂缝、局部崩塌造成矿区范围内局部区域地表土地利用类型的明显改变，针对整个评价区而言不会导致土地利用类型明显改变，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJT19-2022），陆生生态环境影响评价工作等级为二级；此外项目排污受纳水体岩底下小溪、歹阳河无重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等重要生境，水生生态环境影响评价工作等级为三级。生态评价工作等级判定依据见表 2.4-8。

表 2.4-8 生态评价工作等级判定依据表

顺序	等级判定原则	本项目情况
a	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级	不涉及
b	涉及自然公园时，评价等级为二级	不涉及自然公园
c	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级	不涉及生态保护红线
d	根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级	本项目属于污染型，不属于水文要素影响型
e	根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级	地下水水位影响范围内分布有天然林及公益林，评价等级不低于二级
f	当工程占地规模大于 20km ² 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定	无新增占地
g	除本条 a、b、c、d、e、f 以外的情况，评价等级为三级	不属于
其他	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级	地表沉陷不会导致评价区土地利用类型明显改变

（2）矿区范围内天然林、公益林分布见图 2.4-1，生态影响评价因子筛选见表 2.4-9。

表 2.4-9 生态影响评价因子筛选表

受影响对象	评价因子	影响方式	影响性质	影响程度	备注
物种	分布范围、种群数量、种群结构、行为等	直接影响	长期、可逆	弱	施工期、运行期
生境	生境面积、质量、连通性等	无	无	无	无
生物群落	物种组成、群落结构等	直接影响	长期、可逆	弱	施工期、运行期
生态系统	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等	直接影响	长期、可逆	弱	施工期、运行期
生物多样性	物种丰富度、均匀度、优势度等	直接影响	长期、可逆	弱	施工期、运行期
生态敏感区	主要保护对象、生态功能等	无	无	无	无
自然景观	景观多样性、完整性等	直接影响	长期、可逆	弱	运行期
自然遗迹	遗迹多样性、完整性等	无	无	无	无

(3) 陆生生态评价范围：矿井边界及地面设施向外扩展 500m，共约 5.75km²；水生生态环境：与地表水评价范围保持一致，水生生态环境评价范围河段全长 8.9km。

2.4.6 土壤环境

(1) 环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A 中建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目土壤环境影响评价项目类别属于表 A.1 中“采矿业中煤矿采选”，为Ⅱ类项目。煤矿开采对土壤环境的影响主要体现在工业场地、矸石临时周转场污染物通过地表漫流、垂直入渗等方式对土壤环境造成污染影响，而项目所在的织金县常年湿度大，降雨量大于蒸发量，煤矿开采一般情况下不会引起土壤的盐化、酸化和碱化，因此织金县大雁煤矿（优化重组）属于污染影响型项目。

(2) 评价等级确定：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目应根据土壤环境影响评价的项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，大雁煤矿（优化重组）土壤环境评价工作等级判定详见表 2.4-10、2.4-11。

表 2.4-10 污染影响型评价工作等级划分表

评价工作等级 敏感程度	占地规模	Ⅰ类			Ⅱ类			Ⅲ类		
		大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感		一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感		一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—
不敏感		一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作

①工业场地：工业场地为Ⅱ类项目，且场地周边存在耕地等土壤环境保护敏感目标，场地的占地规模均属于中型，判定评价工作等级为二级。

②矸石临时周转场：矸石临时周转场为Ⅱ类项目，且场地周边存在耕地等土壤环境保护敏感目标，场地的占地规模均属于小型，判定评价工作等级为二级。

③爆破器材库：通过环境影响识别，爆破器材库不涉及生产废水，基本上不会对土壤环境造成污染影响，可不开展土壤环境影响评价。本项目土壤环境评价等级判定见表 2.4-11。

表 2.4-11 本项目土壤环境影响评价等级判定表

项目	项目场地	土壤环境影响类型	项目类别	占地面积（hm ² ）	土壤环境敏感程度	评价等级
土壤环境	工业场地	污染影响型	Ⅱ类	7.57	敏感	二级
	矸石临时周转场	污染影响型	Ⅱ类	2.54	敏感	二级
	爆破器材库	污染影响型	Ⅳ类	0.36	敏感	不开展评价

(2) 评价范围：工业场地、矸石临时周转场占地范围内及占地范围外四周 200m 范围。

2.4.7 环境风险

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级，见表 2.4-12。

表 2.4-12 评价工作级别

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录 A。

根据“14.1.2 环境风险潜势划分”章节内容，项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要包括油类物质、煤气（瓦斯电站涉及的瓦斯储罐不属于本次评价的内容）及爆破器材库储存的炸药及雷管。经计算，危险物质数量与临界量的比值 $Q=0.2119 < 1$ ，表明项目环境风险潜势为 I。本项目环境风险评价等级确定低于三级，为简单分析。

2.5 评价标准

2.5.1 环境功能区划及环境质量标准

根据相关环境功能区划及《毕节市生态环境局关于贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）环境影响评价执行标准的意见》（毕环函[2023]10 号），本项目执行的环境标准如下：

（1）地表水环境

区域地表河流为新寨小溪（季节性溪沟）、田坎上小溪（季节性溪沟）、岩底下小溪、歹阳河，其中岩底下小溪属于小溪沟，未开展水功能区划；根据《贵州省水功能区划》：歹阳河自织金阿弓镇竹林寨至普定县刘家寨流入三岔河前河段划定为“歹阳河织金普定保留区”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（2）地下水：区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；

（3）环境空气：区域环境空气功能类别为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准；降尘量需满足《环境空气质量 降尘》（DB52 1699-2022）限值要求。

（4）声环境：属 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准。

（5）土壤环境：耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地风险筛选值和管制值。

大雁煤矿（优化重组）环境质量标准指标见表 2.5-2。

表 2.5-1 环境质量标准

环境要素	标准名称及级（类）别	项目	单位	标准值	
环境空气	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及修改 单二级标准	SO ₂	μg/m ³	1 小时平均	500
				24 小时平均	150
		TSP		24 小时平均	300
		PM ₁₀		24 小时平均	150
		PM _{2.5}		24 小时平均	75
		NO ₂	μg/m ³	1 小时平均	200
				24 小时平均	80
		O ₃		日最大 8 小时平均	160
			mg/m ³	1 小时平均	200
		CO		24 小时平均	4
地表水环境	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)	降尘量	t/km ² ·30d	1 小时平均	10
			t/km ² ·30d	月值	6.0
				年平均月值	6.0
				III 类	
		pH	无量纲	6~9	
		BOD ₅		≤4	
		COD		≤20	
		氨氮		≤1.0	
		总磷		≤0.2	
		氟化物		≤1.0	
		砷		≤0.05	
		石油类		≤0.05	
		铁		/	
		锰		/	
		汞		≤0.0001	
		铅		≤0.05	
		铬（六价）		≤0.05	
		镉		≤0.005	
		锌		≤1.0	
		阴离子表面活性剂		≤0.2	
地下水环境	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III 类标准	粪大肠菌群	个/L	≤10000	
		pH	无量纲	6.5~8.5	
		总硬度	mg/L	≤450	
		溶解性总固体		≤1000	
		耗氧量		≤3.0	
		硫酸盐		≤250	
		硝酸盐		≤20	
		亚硝酸盐		≤1.00	
		挥发性酚		≤0.002	
		氨氮		≤0.5	
		氟化物		≤1.0	
		氰化物		≤0.05	
		氯化物		≤250	
		铁		≤0.3	
		锰		≤0.10	
		砷		≤0.01	
		硫化物		≤0.02	
		汞		≤0.001	
		铅		≤0.01	
		锌		≤1.0	
		镉		≤0.005	
		铬（六价）		≤0.05	
		菌落总数	CFU/mL	≤100	
		总大肠菌群	MPN/100mL	≤3.0	
环境噪声	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	等效声级	dB (A)	2 类区 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)	

表 2.5-2 土壤环境质量标准

土壤环境	项目 ^{①②}	pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值	镉	0.3	0.4	0.6	0.8
	其他	0.3	0.3	0.3	0.6
	汞	0.5	0.5	0.6	1.0
	其他	1.3	1.8	2.4	3.4
	砷	30	30	25	20
	其他	40	40	30	25
	铅	80	100	140	240
	其他	70	90	120	170
	铬	250	250	300	350
	其他	150	150	200	250
	铜	150	150	200	200
	果园	50	50	100	100
	其他	60	70	100	190
	镍	200	200	250	300
	钴	1.5	2.0	3.0	4.0
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 3 农用地土壤污染风险管制值	镉	2.0	2.5	4.0	6.0
	汞	200	150	120	100
	砷	400	500	700	1000
	铅	800	850	1000	1300
	铬				
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）	污染物项目	筛选值		管制值	
		第二类用地		第二类用地	
	砷	60		140	
	镉	65		172	
	铬（六价）	5.7		78	
	铜	18000		36000	
	铅	800		2500	
	汞	38		82	
	镍	900		2000	

2.5.2 污染物排放标准

（1）废水：根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（国家生态环境部、国家发展和改革委员会、国家能源局，环环评[2020]63 号）：本项目矿井水及总排口均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类（全盐量低于 1000mg/L）；SS、总铬的排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），Fe 执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）直接排放限值、Mn 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级排放标准。生活污水处理站出口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级排放标准。

（2）废气：施工期场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）；营运期分散产尘点执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）；瓦斯泵站及回风井风排瓦斯执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）。

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准。

（4）固体废物：煤矸石等一般工业固废执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。污染物排放标准指标见表 2.5-3。

表 2.5-3 污染物排放标准

类别	标准名称及级（类）别	污染因子	标准值		备注	
			单位	数值		
废气	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006)	颗粒物	mg/m ³	80 或设备去 除率>98%	通过排气筒 有组织排放	
		SO ₂		1.0	周界外浓 度最高点	
	《施工场地扬尘排放标准》(DB52/1700-2022)	PM ₁₀	μg/m ³	150	施工场地	
			次/天	超标次数≤1	手工监测	
			次/天	超标次数≤4	自动监测	
废水	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类	pH	无量纲	6~9	矿井水处理站出 口以及总排口	
		COD	mg/L	20		
		石油类		0.05		
		总汞		0.0001		
		总镉		0.005		
		总铅		0.05		
		总砷		0.05		
		总锌		1.0		
		六价铬		0.05		
		氟化物		1.0		
	《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022) 表1 直接排放标准	Fe	mg/L	1.0	矿井总排口	
	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 中表4 一级	Mn		2.0		
	《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评 价管理的通知》(环环评[2020]63号)	全盐量		1000		
	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006)	SS	mg/L	50	矿井总排口	
		总铬		1.5		
	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类	NH ₃ -N	mg/L	1.0	矿井总排口	
		TP		0.2		
BOD ₅		4.0				
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 中表4 一级		SS	mg/L	70	生活污水处理站 出口	
		COD		100		
		NH ₃ -N		15		
		TP		0.5		
	BOD ₅	20				
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准	噪声	dB (A)	昼间	60	厂界外1m
				夜间	50	
施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)						
瓦斯	《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)》 (GB21522-2008)	瓦斯泵站高浓度瓦斯 (甲烷体积分数≥30%)		禁止排放		
		瓦斯泵站低浓度瓦斯 (甲烷体积分数<30%)		/		
		回风井风排瓦斯		/		
固体废物	一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006); 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)					
地表沉陷	《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》安监总煤装〔2017〕66号					

2.6 评价工作内容及重点

2.6.1 评价工作内容

本次评价工作内容见表 2.6-1。

表 2.6-1 评价工作内容一览表

序号	评价项目	主要评价工作内容
1	工程分析	工艺流程、排污环节分析，水平衡分析，工程污染源、污染物及达标情况分析
2	区域环境现状调查与评价	评价范围内自然和社会环境状况调查、区域环境质量现状监测与评价
3	施工期环境影响分析	定性分析项目施工期对环境空气、水环境、声环境与生态环境的影响，提出污染防治对策
4	生态环境影响预测与评价	分析矿区范围内地表植被、地下水、河流、公路、村寨等影响，区域生态环境变化趋势分析
5	环境污染防治预测与评价	选择切实可行的预测模式，定性或定量分析和预测项目运营期污染物排放对地下水、环境空气、声环境的影响，定性分析堆矿场、排矸场可能对地下水环境的影响；定量预测项目污水排放对受纳水体的影响
6	环境保护措施分析论证	对环境保护措施进行分析论证，结合区域规划提出污染控制措施和区域生态环境综合整治方案；并提出项目污水、固体废物资源化利用方案
7	循环经济、清洁生产及总量控制	制定循环经济工作方案，对项目进行清洁生产分析和评价，提出污染物排放总量控制目标
8	环境管理与环境监测	制定环境管理工作内容及制度，以及环境监测计划
9	项目选址环境可行性及工业场地总图布置合理性分析	全面考虑项目区的自然和社会环境，从环境质量、土地利用、区域规划和环境功能区划等方面对工业场地选址环境可行性进行分析论证，给出明确的项目选址的环境可行性评价结论，同时分析工业场地总图布置合理性
10	项目与相关政策、规划的符合性分析	对项目与国家相关政策、行业发展规划、区域社会经济发展规划、环境管理及生态建设规划等的符合性进行分析，并给出明确结论和提出项目与规划的符合与相容措施
11	环境风险评价	进行环境风险源项分析，环境风险影响分析，提出风险防范对策
12	环境经济损益分析	项目环境保护投资估算，对主要环境经济指标进行综合分析
13	排污许可证	明确建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；明确排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度、排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容

2.6.2 评价工作重点

- (1) 工程分析和主要污染源识别；
- (2) 生态环境影响预测和生态恢复措施；
- (3) 地表水环境影响评价以及污染防治措施技术经济论证；
- (4) 工业场地粉尘、噪声等对场地周边居民点的影响。

2.7 环境敏感区域及环境保护目标

项目保护目标主要有：受矿井排污影响的岩底下小溪、歹阳河；开采范围内受沉陷影响的村寨、植被等；导水裂隙带造成漏失影响的含水层、井泉以及工业场地等污染物下渗造成污染影响的含水层及井泉；工业场地周边可能受影响的居民点及土壤。环境保护目标表见表 2.7-1~表 2.7-4；环境保护目标图见图 2.7-1~图 2.7-3。

表 2.7-1 地表水环境保护目标一览表

名称	起点坐标		终点坐标		河流段长度	水功能区	保护要求	与排污口水力联系
	经度	纬度	经度	纬度				
新寨小溪	105°34'57.63"	26°31'15.15"	105°35'0.56"	26°31'38.69"	0.66km	季节性溪沟	Ⅲ类	事故工况
田坎上小溪	105°34'42.66"	26°31'28.12"	105°35'1.03"	26°31'38.84"	0.9km	未开展水功能区划	Ⅲ类	受纳水体
岩底下小溪	105°34'47.40"	26°31'40.83"	105°35'56.17"	26°32'0.14"	2.3km	未开展水功能区划	Ⅲ类	直接受纳水体
歹阳河	105°35'44.13"	26°32'12.42"	105°37'47.35"	26°32'52.39"	5.7km	歹阳河织金普定保留区	Ⅲ类	间接受纳水体

表 2.7-2 声环境保护目标一览表

名称	空间相对位置 (m)			相对厂界距离/m	相对场地方位	环境功能区	环境影响	声环境保护目标情况说明 (建筑物结构、朝向、楼层等)
	X	Y	Z					
郭家寨 1# (11 户, 46 人)	-20	51	1	7~89	N	2类区	受工业场地的影响	砖混结构、SE、2层
郭家寨 2# (13 户, 55 人)	81	208	-22	9~185	N、NW	2类区		砖混结构、E及W、2层
新寨 1# (19 户, 81 人)	230	227	-29	5~200	NE	2类区		砖混结构、NW及SE、2层
新寨 2# (7 户, 30 人)	43	605	-15	145~200	NNW	2类区		砖混结构、NE、2层
煤炭及矿石运输公路沿线的居民点						2类区	交通噪声影响	砖混结构、1~2层为主

表 2.7-3 生态、地下水、土壤环境保护目标一览表

编号	环境保护目标		具体位置	环境影响	保护要求或标准	
可能受地下开采、地表沉陷影响的保护目标						
1	生态环境	森林植被、灌木植被、草丛植被、人工植被	生态评价范围内	受地表沉陷工程占地影响	土地复垦、耕地及林地补偿	
		野生动物及生境			保护生境、禁止捕杀	
		公益林、天然林	地下水影响范围内	地下水漏失	填充裂隙、林地补偿	
		岩底下小溪、罗阳河的水生生态环境	水生生态评价范围内	可能受排污影响	水环境功能不降低	
2	地面设施	工业场地	井田东部矿界边缘	建（构）筑物可能产生开裂、倒塌等	不受矿井开采影响	
		爆破器材库、矸石临时周转场	井田东部矿界边缘		留设保护煤柱	
3	村寨	井田内	田坎上 1#（12 户，47 人）	井田内北部边缘	建（构）筑物可能产生开裂、倒塌等	搬迁安置
			田坎上 2#（6 户，23 人）	井田内东北部边缘		搬迁安置
			新寨 2#（7 户，27 人）	井田内东北部		搬迁安置
			郭家寨 3#（8 户，31 人）	井田内东部		搬迁安置
			虫蚊坡 1#（25 户，99 人）	井田内西南部边缘		搬迁安置
			虫蚊坡 2#（5 户，19 人）	井田内西南部边缘		搬迁安置
			郭家寨 1#（11 户，43 人）	井田内东部边缘		不受矿井开采影响
			郭家寨 2#（13 户，51 人）	井田内东部边缘		不受矿井开采影响
	井田外	新寨 1#（60 户，239 人）	井田外东北部	不受矿井开采影响		
		坡头上（3 户，11 人）	井田外西北部	不受矿井开采影响		
		地五洞 1#（61 户，243 人）	井田外西部	不受矿井开采影响		
		地五洞 2#（2 户，7 人）	井田外西南部	不受矿井开采影响		
		丫口田（56 户，223 人）	井田外西北部	不受矿井开采影响		
		岩底下（6 户，23 人）	井田外东北部	不受矿井开采影响		
		大坡上（2 户，7 人）	井田外东部	不受矿井开采影响		
		城镇开发区域（新寨 1#居民点处）	井田外东北部	不受矿井开采影响		
4	地表水体	新寨小溪（评价范围内长度约 0.66km）	井田东北部边缘	可能受采煤沉陷及导水裂隙带导通漏失的影响	保护地表水资源不受开采影响	
		岩底下小溪（评价范围内长度约 2.0km）	井田外北部			
		田坎上小溪（井田范围内长度约 0.9km）	井田内北部			
		地五洞小溪（评价范围内长度约 0.5km）	井田外西侧			
		虫蚊坡小溪（评价范围内长度约 1.5km）	井田外西南部			
5	地下水	二叠系龙潭组(P ₃ l)弱含水层	采空区外延 1218m 区域	水资源损失、井泉可能漏失	矿井水资源化利用，受影响饮用井泉补偿	
		二叠系长兴+大隆组(P ₃ c+d)中等含水层				
		三叠系飞仙关组一段(T ₁ f ¹)弱含水层				
		三叠系飞仙关组二段(T ₁ f ²)岩溶含水层				
		第四系孔隙水弱含水层				
		S1~S15 泉、S142、S145、S149、S150、S154、S155、S161、S165、S168				
6	公路	田坎上饮用水水源（S5 泉，千人以下水源）	井田内中北部	水量可能受影响	饮用水源替代及补偿	
		X017 县道（井田内长度约 2.4km）	井田内中部穿过	可能产生塌陷破坏	不影响道路正常运行	
		乡村公路	井田范围内	可能产生塌陷破坏	不影响道路正常运行	
		可能受污染影响的环保目标				
1	地下水	二叠系龙潭组(P ₃ l)基岩裂隙弱含水层	南侧、西侧、西北侧、东侧均以地表分水岭为界，东北侧以岩底下小溪、罗阳河为排泄边界，水文地质单元总面积 2.98km ²	可能受工业场地、矸石临时周转场等污染物下渗污染影响	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准	
		二叠系长兴+大隆组(P ₃ c+d)中等含水层				
		三叠系飞仙关组一段(T ₁ f ¹)弱含水层				
		第四系(Q)孔隙水含水层				
		S3、S4、S6、S7、S12、S15、S142、S145 泉点				
2	土壤环境	农用地	工业场地、矸石临时周转场占地范围内及占地范围外四周 200m 范围	可能受工业场地、矸石临时周转场的污染影响	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》	
		住宅用地	工业场地、矸石临时周转场占地范围内及占地范围外四周 200m 范围		《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》	

表 2.7-4 环境空气保护目标一览表

名称	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对场地方位	相对厂界距离/m
	经度	纬度					
郭家寨 1# (11 户, 43 人)	105.58098	26.51954	村庄居民	环境空气	二类区	N	8
郭家寨 2# (13 户, 51 人)	105.58203	26.52124	村庄居民	环境空气	二类区	N	10
郭家寨 3# (8 户, 31 人)	105.58053	26.52245	村庄居民	环境空气	二类区	N	188
新寨 1# (60 户, 239 人)	105.58371	26.52172	村庄居民	环境空气	二类区	NE	98
新寨 2# (7 户, 27 人)	105.58143	26.52477	村庄居民	环境空气	二类区	N	407
田坎上 1# (12 户, 47 人)	105.57966	26.52690	村庄居民	环境空气	二类区	N	640
田坎上 2# (6 户, 23 人)	105.58313	26.52631	村庄居民	环境空气	二类区	N	582
丫口田 (56 户, 223 人)	105.57201	26.52453	村庄居民	环境空气	二类区	NW	890
坡头上 (3 户, 11 人)	105.57543	26.52976	村庄居民	环境空气	二类区	NW	1151
岩底下 (6 户, 23 人)	105.58795	26.53033	村庄居民	环境空气	二类区	NE	1132
地五洞 1# (61 户, 243 人)	105.56797	26.51966	村庄居民	环境空气	二类区	W	987
地五洞 2# (2 户, 7 人)	105.56410	26.51571	村庄居民	环境空气	二类区	W	1324
地五洞 3# (5 户, 19 人)	105.56033	26.51610	村庄居民	环境空气	二类区	W	1793
虫蚁坡 1# (25 户, 99 人)	105.57151	26.51137	村庄居民	环境空气	二类区	SW	794
虫蚁坡 2# (5 户, 19 人)	105.57653	26.51313	村庄居民	环境空气	二类区	SW	449
大坡上 1# (2 户, 7 人)	105.58702	26.51641	村庄居民	环境空气	二类区	SE	497
大坡上 2# (14 户, 55 人)	105.58876	26.51498	村庄居民	环境空气	二类区	SE	665
石板寨 (29 户, 115 人)	105.56109	26.53365	村庄居民	环境空气	二类区	NE	2304
落水岩 (28 户, 111 人)	105.56410	26.53005	村庄居民	环境空气	二类区	NE	1693
冲头 (11 户, 43 人)	105.56141	26.53845	村庄居民	环境空气	二类区	NE	2681
平寨村 (52 户, 207 人)	105.56915	26.53451	村庄居民	环境空气	二类区	NE	1730
吴家寨 (28 户, 111 人)	105.56698	26.53678	村庄居民	环境空气	二类区	NE	2194
普脚 (22 户, 87 人)	105.57317	26.53475	村庄居民	环境空气	二类区	NE	1749
中山村 (88 户, 351 人)	105.57194	26.53685	村庄居民	环境空气	二类区	NE	1916
小田 (13 户, 51 人)	105.57570	26.54095	村庄居民	环境空气	二类区	NE	2313
白坟 (39 户, 155 人)	105.58034	26.54024	村庄居民	环境空气	二类区	N	1860
岩播 (10 户, 39 人)	105.58487	26.53972	村庄居民	环境空气	二类区	N	2082
柿落 (29 户, 115 人)	105.58528	26.53600	村庄居民	环境空气	二类区	N	1705
小河村 (15 户, 59 人)	105.59171	26.53940	村庄居民	环境空气	二类区	NW	2220
小河边 (11 户, 43 人)	105.59433	26.53598	村庄居民	环境空气	二类区	NW	1985
堰口田 (17 户, 67 人)	105.60245	26.53744	村庄居民	环境空气	二类区	NW	2630
少普镇 (351 户, 1403 人)	105.60008	26.52762	村庄居民	环境空气	二类区	NW	990
小坝田 (8 户, 31 人)	105.59434	26.51854	村庄居民	环境空气	二类区	W	1035
老鸦坡 (16 户, 63 人)	105.60477	26.52154	村庄居民	环境空气	二类区	W	1977
白泥坝村 (113 户, 451 人)	105.60157	26.51662	村庄居民	环境空气	二类区	SW	1558
包包上 (21 户, 83 人)	105.59323	26.51313	村庄居民	环境空气	二类区	SW	1153
四角田村 (30 户, 119 人)	105.58843	26.50945	村庄居民	环境空气	二类区	SW	752
深沟 (31 户, 123 人)	105.59426	26.50941	村庄居民	环境空气	二类区	SW	1237
下白泥坝 (17 户, 67 人)	105.60142	26.51186	村庄居民	环境空气	二类区	SW	1760
以撒坝 (67 户, 267 人)	105.60314	26.50754	村庄居民	环境空气	二类区	SW	2153
堰口寨 (9 户, 35 人)	105.60458	26.50498	村庄居民	环境空气	二类区	SW	2221
大关寨 (128 户, 511 人)	105.58245	26.50472	村庄居民	环境空气	二类区	SW	665
下普里 (37 户, 147 人)	105.59134	26.50310	村庄居民	环境空气	二类区	SW	1366
普里 (54 户, 215 人)	105.58967	26.49787	村庄居民	环境空气	二类区	SW	1630
安支隆 (16 户, 63 人)	105.59776	26.49892	村庄居民	环境空气	二类区	SW	2308
后寨 (34 户, 135 人)	105.60200	26.49647	村庄居民	环境空气	二类区	SW	2730
长冲村 (15 户, 59 人)	105.58110	26.49651	村庄居民	环境空气	二类区	S	1919
小官寨 (47 户, 187 人)	105.57542	26.50085	村庄居民	环境空气	二类区	SE	1539
后冲 (34 户, 135 人)	105.56937	26.50087	村庄居民	环境空气	二类区	SE	1899
石板冲 (15 户, 59 人)	105.56890	26.49682	村庄居民	环境空气	二类区	SE	2209
海补大坡 (7 户, 27 人)	105.56086	26.50744	村庄居民	环境空气	二类区	SE	1865
织金县少普中学	105.59517	26.52760	学校	环境空气	二类区	SW	1330
织金县少普小学	105.60050	26.52916	学校	环境空气	二类区	NW	1833
织金县少普乡勇模学校	105.58498	26.50409	学校	环境空气	二类区	NW	1182
原煤及矸石运输公路沿线的居民点			村庄居民	环境空气	二类区	公路两侧 200m	

2.8 评价工作程序

环境影响评价工作程序见图 2.8-1。




图 2.8-1 环境影响评价工作程序图

第三章 工程概况及工程分析

3.1 优化重组前工程概况

3.1.1 原大雁煤矿概况

(1) 大雁煤矿为《省人民政府关于毕节地区毕节市等八县（市）煤矿整合和调整布局方案的批复》（黔府函[2007]105 号）的整合矿井，整合后大雁煤矿的生产能力为 30 万 t/a；《织金县少普乡大雁煤矿（整合）开采方案设计》于 2008 年由贵州省煤炭管理局批复（黔煤规字〔2008〕1343 号），2010 年获得贵州省国土资源厅颁发的采矿许可证（规模 30 万 t/a，矿区面积 1.763km²），《织金县少普乡大雁煤矿（整合）30 万 t/a 项目环境影响报告书》于 2011 年由原贵州省环境保护厅批复（黔环审〔2011〕216 号），矿井于 2013 年 7 月基本建设完成并投入生产，2015 年 11 月由原毕节市环境保护局完成环保竣工验收（毕环验[2015]18 号），并申办了《排污许可证》（重点管理，编号：91520524MAAKG4KWOK001V），完成了环境风险应急预案备案（备案编号：522400-2023-374L），2019 年经贵州省水利厅审查了入河排污口（黔水资函[2019]12 号）。

(2) 开拓系统及井下巷道：大雁煤矿现为 30 万吨/年生产矿井，矿井采用斜井开拓方式，共布置有三条井筒，3 条井筒分别为主斜井、副斜井、回风斜井。三条井筒均穿 6、6⁻¹、7、14、16 号煤层布置至 20 号煤层，三条井筒通过井底联络巷贯通。通过井底在井田北西翼布置有集中运输大巷、集中回风大巷、集中轨道大巷，三条集中大巷净断面均为 10.70m²，掘进断面 11.50m²，集中轨道大巷布置于 20 号煤层；集中运输大巷前段布置于 20 号煤层顶板，后段布置于 20 号煤层中；集中回风大巷前段布置于 20 号煤层中，后段布置于 20 号煤层顶板。于主斜井+1641.38m 标高开口布置有 1638 运输大巷、1650 运输大巷及一采区南翼运输下山，各大巷及下山净断面均为 9.70m²，掘进断面 10.30m²。1638 运输大巷、1650 运输大巷布置于 7 号煤层底板，一采区南翼运输下山穿层布置至 7 号煤层底板；于副斜井+1650m 标高开口布置有 1650 轨道大巷、一采区南翼轨道下山，大巷及下山净断面均为 9.70m²，掘进断面 10.30m²。1650 轨道大巷布置于 7 号煤层底板，一采区南翼轨道下山穿层布置至 7 号煤层底板；于回风斜井+1650m 标高开口布置有 1650 回风大巷、一采区南翼回风下山，大巷及下山净断面均为 9.70m²，掘进断面 10.30m²。1650 回风大巷布置于 7 号煤层底板，同时通过回风斜井底部布置有南翼排水大巷。矿井井巷工程见表 3.1-1，现有开拓系统及采空区分布见图 3.1-1、图 3.1-2。

表 3.1-1 大雁煤矿已建成主要井巷工程量表

序号	巷道名称	煤岩类别	支护形式	长度 (m)	断面 (m ²)		工程量 (m ³)	备注
					净	概		
1	主斜井（表土段）	岩	砌碇	30	17.50	21.40	642	利用
2	主斜井（基岩段）	岩	锚网喷	690	17.50	18.50	12765	利用
3	副斜井（表土段）	岩	砌碇	30	9.70	12.70	381	利用
4	副斜井（基岩段）	岩	锚网喷	579	9.70	10.30	5963.7	利用
5	回风斜井（表土段）	岩	砌碇	30	16.20	20.20	606	利用
6	回风斜井（基岩段）	岩	锚网喷	596	16.20	18.30	10906.8	利用
7	引风道	岩	砌碇	32	15.28	18.47	591.04	利用
8	安全出口	岩	砌碇	17	5.60	7.60	129.2	利用
9	井底联络巷	岩	锚网喷	45	10.00	10.90	490.5	利用
10	井底车场	岩	锚网喷	44	12.88	13.83	608.52	利用
11	中央变电所	岩	锚网喷	52	12.88	13.83	719.16	利用
12	永久避难硐室	岩	锚网喷	23	12.88	13.83	318.09	利用
13	井底管子道	岩	锚网喷	30	6.30	7.00	210	利用
14	井底水泵房	岩	锚网喷	38	10.00	10.90	414.2	利用
15	井底主水仓	岩	锚网喷	72	12.88	13.83	995.76	利用
16	井底副水仓	岩	锚网喷	43	12.88	13.83	594.69	利用
17	井底煤仓	岩	砌碇	11	7.00	8.00	88	利用
18	集中运输大巷	半煤岩	锚网喷	410	10.70	11.50	4715	利用
19	集中轨道大巷	半煤岩	锚网喷	430	10.70	11.50	4945	利用
20	集中回风大巷	半煤岩	锚网喷	290	10.70	11.50	3335	利用
21	集中回风大巷	岩	锚网喷	123	10.70	11.50	1414.5	利用
22	集中回风斜巷	岩	锚网喷	134	10.70	11.50	1541	利用
23	大巷联络巷	岩	锚网喷	41	10.00	10.90	446.9	利用
24	1638 运输大巷	岩	锚网喷	564	9.70	10.30	5809.2	利用
25	1638 运输大巷	半煤岩	锚网喷	301	9.70	10.30	3100.3	利用
26	一采区南翼运输下山	岩	锚网喷	321	9.70	10.30	3306.3	利用
27	1650 轨道大巷	岩	锚网喷	522	9.70	10.30	5376.6	利用
28	1650 轨道大巷	半煤岩	锚网喷	321	9.70	10.30	3306.3	利用
29	一采区南翼轨道下山	岩	锚网喷	291	9.70	10.30	2997.3	利用
30	1650 回风大巷	岩	锚网喷	686	9.70	10.30	7065.8	利用
31	1650 回风大巷	半煤岩	锚网喷	290	9.70	10.30	2987	利用
32	一采区南翼回风下山	岩	锚网喷	291	9.70	10.30	2997.3	利用
33	1515 排水大巷	岩	锚网喷	526	9.70	10.30	5417.8	利用
34	一采区管子道	岩	锚网喷	18	6.30	7.00	126	利用
35	一采区水泵房	岩	锚网喷	36	10.00	10.90	392.4	利用
36	一采区主水仓	岩	锚网喷	52	12.88	13.83	719.16	利用
37	一采区副水仓	岩	锚网喷	21	12.88	13.83	290.43	利用
38	集中回风联络巷	岩	锚网喷	82	10.00	10.90	893.8	利用
39	12001 回风斜巷	岩	锚网喷	18	10.00	10.90	196.2	利用
40	12001 回风联络巷	岩	锚网喷	100	10.00	10.90	1090	利用
41	1513 轨道联络巷	岩	锚网喷	22	10.00	10.90	239.8	利用
42	11602 轨道石门	半煤岩	锚网喷	82	10.00	10.90	893.8	利用
43	11602 回风斜巷	岩	锚网喷	32	10.00	10.90	348.8	利用
44	11602 行人联络巷	半煤岩	锚网喷	19	10.00	10.90	207.1	利用
45	集中机轨联络巷	半煤岩	锚网	325	10.50	10.50	3412.5	利用
46	集中回风联络巷	岩	锚网喷	256	10.00	10.90	2790.4	利用
47	11601 回风联络巷	岩	锚网喷	90	10.00	10.90	981	利用
48	12001 运输巷	半煤岩	锚网	946	10.50	10.50	9933	利用
49	12001 回风巷	半煤岩	锚网	944	10.50	10.50	9912	利用
50	12001 开切眼	半煤岩	支梁	180	8.35	8.35	1503	利用
51	10708 轨道联络巷	岩	锚网喷	150	10.00	10.90	1635	利用
52	10708 回风联络巷	岩	锚网喷	110	10.00	10.90	1199	利用
53	10708 回风斜巷	岩	锚网喷	130	10.00	10.90	1417	利用
54	10708 轨道斜巷	岩	锚网喷	238	10.00	10.90	2594.2	利用
55	10708 行人联络巷	岩	锚网喷	9	10.00	10.90	98.1	利用
56	溜煤眼 3	岩	砌碇	10	7.00	8.00	80	利用
57	10708 回风巷	半煤岩	锚网	368	10.50	10.50	3864	利用
58	10708 运输巷	半煤岩	锚网	339	10.50	10.50	3559.5	利用
59	10708 备采面切眼	半煤岩	支梁	216	8.35	8.35	1803.6	利用
60	临时避难硐室（6）	半煤岩	锚网喷	36	14.80	15.80	568.8	利用
合计				12732			145933.6	

根据矿方提供采掘工程平面图，矿井正在按照原设计开采五采区+1503m 标高之上煤层资源，通过井底联络巷布置有五采区运输大巷（现更名为集中运输大巷）、五采区轨道大巷（现更名为集中轨道大巷）、五采区回风大巷（现更名为集中回风大巷）形成

五采区开拓系统。目前采空区主要集中在 6 号、7 号煤层。井下目前正在回采 52002 工作面，正在掘进 52006 瓦斯抽采巷（现 12006 瓦斯抽采巷），52001 工作面（现 12001 工作面）已经形成，此外一采区 10708 工作面已经形成还未回采。

（3）大雁煤矿地面设施：工业场地（含瓦斯发电厂、污水处理）、炸药库、排矸场。

①工业场地：位于矿区东部宽缓地带，总占地面积约 7.74hm^2 （包含瓦斯发电厂、污水处理的占地），工业场地包含行政福利区、生产区（筛分楼、储煤场）、辅助生产区（机修车间、综合库房、压风机房、瓦斯抽采站、通风机等），以及污水处理站等，优化重组后现有工业场地进行改造利用。

②排矸场：位于工业场地外南部的沟谷地带，《织金县少普乡大雁煤矿矸石场建设项目环境影响报告表》由毕节市生态环境局批复（毕环表复[2020]351 号）。排矸场已建设有低矮的挡矸坝，坝下建设有淋溶水池（土质结构），未建设截排水沟。

③瓦斯发电站：位于工业场地内西部，建设有 700GFZ-RW0-TEM2-4 型发电机组 4 台并配套建设余热锅炉，《织金县大雁煤矿瓦斯发电站建设项目环境影响报告表》已由织金县环境保护局批复（织环批[2019]19 号），目前已建成并投运。

④炸药库：位于工业场地外西侧约 150m 处，占地面积 0.36hm^2 ，有简易公路相通。炸药库的库容量为：炸药 3t，雷管 1.5 万发，优化重组后炸药库继续使用。

（4）大雁煤矿主要环保设施

①水污染防治措施

工业场地建设有处理规模为 $80\text{m}^3/\text{h}$ 的矿井水处理站 1 座，采用“调节池+中和+沉淀+石英砂过滤+部分消毒”的工艺，根据环保验收阶段及本次环评阶段对矿井水处理站出口的水质监测结果，矿井水处理站出口能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、Fe 满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）排放限值、Mn 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级排放标准。目前处理达标后的矿井水回用于井下防尘洒水、地面防尘洒水及瓦斯抽放站、瓦斯电站的冷却补充水。

目前在工业场地内建设有生活污水处理站 1 座，处理规模 $10\text{m}^3/\text{h}$ ，采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”的处理工艺，根据环保验收阶段及本次环评阶段对生活污水处理站出口的水质监测结果，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后全部与处理达标后的矿井水通过统一排放口排放，目前生活污水未回用。

大雁煤矿总排口安装在线监测，监测 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ ，根据 2023 年 4 月~2024 年 4 月在线监测数据统计，总排口平均排水量 $1339.53\text{m}^3/\text{d}$ ，COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的平均排放浓度

分别为 4.68mg/L、0.18mg/L。根据大雁煤矿 2023 年度的监督性监测数据，大雁煤矿总排口能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、Fe 满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）直接排放限值，Mn 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级排放标准，总排口自行检测结果见表 3.1-2。

大雁煤矿矿井水及生活污水分布经处理后达标排放，根据本次环评期间对岩底下小溪、夕阳河的监测结果，排污口下游的底下小溪、夕阳河各监测断面均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ水质标准，大雁煤矿污废水排放对水环境影响较小。

②大气治理措施及环境影响：根据现场踏勘，大雁煤矿的储煤场设置为棚架封闭式储煤场，皮带运输及筛分楼均设在全封闭储煤场内，并喷雾洒水。根据大雁煤矿 2023 年共计 12 个月的监督性监测数据，厂界粉尘能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 无组织排放限值。根据本次环评期间（煤矿正常生产）对周边大气环境的监测结果，各监测点的 TSP、PM₁₀、PM_{2.5} 日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，大雁煤矿粉尘对周边大气环境影响较小。

③噪声治理措施：工业场地的高噪音设备分别采取了减振、隔声、吸声等措施，根据大雁煤矿厂界噪声自行监测结果，工业场地四周厂界昼夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值，对声环境影响较小。

根据本次环评期间（大雁煤矿正常生产）对工业场地周边居民点的监测结果，工业场地周边的居民点昼夜间噪声监测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准，大雁煤矿生产对周边居民点的影响较小。

④固废处置措施：大雁煤矿矸石外售进行综合利用，煤矸石不能综合利用时在排矸场堆存；此外工业场地设置了危废暂存间，废机油等危废收集暂存后交由资质单位处置；生活垃圾在工业场地内设置垃圾桶、箱等，交由当地环卫部门处置。

⑤生态保护：原大雁煤矿主要开采一、二采区的 6 号、7 号煤层，其中 6 号煤层采空区约为 0.542km²（含大雁煤矿整合前原大寨煤矿的采空区），7 号煤层采空区约为 0.302km²。大雁煤矿矿区范围内的老窑已封堵，场地已生态恢复。据《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（变更）矿产资源绿色开发利用方案（三合一）》调查，大雁煤矿矿区范围内未出现明显的下沉盆地，矿区范围内未发现明显地质灾害和生态破坏问题。

另外根据织金县国土资源局的行政处罚决定书（编号：KC201709）：大雁煤矿一盘区皮带下山巷道、一盘区轨道下山巷道、10605 瓦斯抽放巷道、10605 运输巷道超越大雁煤

矿的矿区范围进行了掘进，累积掘进煤量 1500 吨，未布置工作面开采，未形成采空区。越界掘进巷道实际未造成地面沉陷生态破坏，也未引发地质灾害，目前越界巷道已封堵。

（7）污染物排放量统计：根据《织金县少普乡大雁煤矿（整合）30 万 t/a 项目环境影响报告书》（黔环审[2011]216 号），大雁煤矿污染物排放量统计见表 3.1-6。

表 3.1-6 大雁煤矿污染物排放量统计表

污染源	污染物名称	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)
废水	水量	31.27 万	16.31 万	14.95 万
	SS	143.82	140.08	3.74
	COD	36.27	33.28	3.29*
	Fe	1.26	1.19	0.07
	Mn	0.29	0.268	0.022
	NH ₃ -N	1.00	1.00	0.29*
废气	粉尘	未统计	未统计	未统计
固废	矸石 (万 t/a)	3.0	3.0	0
	生活垃圾 (t/a)	139.39	139.39	0
	矿井水处理站煤泥 (t/a)	68.16	68.16	0
	污水处理站污泥 (t/a)	6.11	6.11	0
	废机油、废润滑油、废液压油等 (t/a)	未统计	未统计	未统计

备注：根据毕环验[2015]18 号核定的 COD 排放量 3.29t/a、NH₃-N 排放量 0.29t/a，已由织金县环保局织环字[2015]326 号追加。

（8）大雁煤矿遗留环境问题及“以新带老”环保措施

据现场踏勘，大雁煤矿目前煤泥水收集管线不完善，部分生活污水进入矿井水处理站混合处理，且矿井水的处理站缺少石油类的去除，导致总排口的石油类等不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；此外大雁煤矿的煤矸石大部分在排矸场堆存，矸石利用率低，且排矸场截排水沟、挡矸坝、淋溶水池建设不规范。优化重组后，需完善工业场地煤泥水的收集、加强污水处理的运行管理，实现生活污水与矿井水的分类收集、分别处理后通过总排口统一排放，大雁煤矿的矿井水处理站原址新建，确保总排口稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；同时开展煤矸石的综合利用，减少煤矸石的堆存，改造现有的排矸场，建设挡矸坝、截排水沟、淋滤水收集沟、淋溶水池等。

3.1.2 瓮安县草塘镇青菜沟煤矿

青菜沟煤矿位于瓮安县银盏镇，原生产规模 9 万吨/年，矿井于 2018 年经瓮安县人民政府、黔南州人民政府、贵州省能源局完成了煤矿企业化解过剩产能验收（闭矿验收），根据 2024 年 1 月现场踏勘，目前矿井的井口已封堵，未发现有矿井水溢流，场地生产建筑已拆除，保留的部分建筑已由百信达公司使用，工业场地已基本完成生态恢复。

3.1.3 瓮安县草塘镇穿洞河煤矿

穿洞河煤矿位于瓮安县草塘镇，原生产规模 9 万吨/年，矿井于 2013 年已关闭，2016 年实施了穿洞河煤矿地质环境防治工程处理了场地内的遗留矸石并进行了生态恢复，工

程经黔南州国土资源局完成验收。根据环评阶段现场踏勘，目前穿洞河煤矿井口已封堵，从周边的河流调查来看，未发现有矿井水溢流现象及痕迹，工业场地内的生产建筑已拆除，工业场地已基本完成生态恢复。

3.1.4 瓮安县草塘镇万灵煤矿

万灵煤矿位于瓮安县草塘镇，原生产规模 9 万吨/年，矿井于 2017 年经瓮安县人民政府、黔南州人民政府、贵州省能源局完成了煤矿企业化解过剩产能验收（闭矿验收），根据 2024 年 1 月现场踏勘，目前矿井的井口已封堵，未发现有矿井水溢流，场地生产建筑已拆除，保留的部分建筑已移交当地村民使用，工业场地已基本完成生态恢复。

3.1.5 瓮安县雍阳镇打石冲煤矿

打石冲煤矿位于瓮安县雍阳镇，原生产规模 9 万吨/年，矿井于 2018 年经瓮安县人民政府、黔南州人民政府、贵州省能源局完成了煤矿企业化解过剩产能验收（闭矿验收），根据 2024 年 1 月现场踏勘，目前打石冲煤矿的原有井口已被掩埋，未发现有矿井水溢流现象及痕迹，场地生产建筑已拆除，保留的部分建筑已作为就业培训学校使用，工业场地已基本完成生态恢复。

3.1.6 瓮安县雍阳镇宏福煤矿

宏福煤矿位于瓮安县雍阳镇，原生产规模 9 万吨/年，矿井于 2017 年经瓮安县人民政府、黔南州人民政府、贵州省能源局完成了煤矿企业化解过剩产能验收（闭矿验收），根据 2024 年 1 月现场踏勘，目前矿井的井口已封堵，未发现有矿井水溢流，场地生产建筑已拆除，工业场地已基本完成生态恢复。

3.1.7 龙里县三元镇三元煤矿

三元煤矿位于龙里县三元镇，原生产规模 9 万吨/年，矿井于 2014 年已关闭，工业场地内的生产设施已拆除，2019 年经龙里县自然资源局、黔南州自然资源局核查：三元煤矿已完成了矿山闭坑，履行了矿山地质环境保护与土地复垦等相关义务，并完成了采矿权的注销，根据 2024 年 1 月现场踏勘，目前三元煤矿的井口已被掩埋，未发现有矿井水溢流现象，场地生产建筑已拆除，工业场地已基本完成生态恢复。

3.1.8 凯里市湾水镇大风洞坪地煤矿

大风洞坪地煤矿位于凯里市湾水镇，原生产规模 9 万吨/年，矿井于 2017 年经凯里市人民政府、黔东南州人民政府、贵州省能源局完成了煤矿企业化解过剩产能验收（闭矿验收），根据 2024 年 3 月现场踏勘，目前矿井的井筒均已封堵，评价现场踏勘时未发现有矿井水溢流，场地生产建筑已基本拆除，目前在自然状态下开展已进行了生态恢复。

3.2 兼并重组工程概况

3.2.1 项目名称、建设性质、规模及建设地点

- (1) 项目名称：贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）
 (2) 建设单位：贵州织金大雁煤业有限公司；(3) 建设地点：毕节市织金县少普镇；
 (4) 建设性质：改扩建；(5) 建设规模：90 万 t/a；(6) 服务年限：约为 13.6a。

3.2.2 项目组成

大雁煤矿（优化重组）改造利用现有工业场地，利用工业场地内已有的主斜井、副斜井、回风斜井，全矿井以 1 水平 2 个采区进行开采，采煤工艺为综采工艺。主要工程组成见表 3.2-1。

表 3.2-1 工程组成一览表

类别	项目组成		工程内容	备注
主体工程	主斜井		主斜井净宽 5.2m，净高 3.8m，净断面积 17.5m ² ，装备带式输送机及架空乘人装置，主要担负煤炭运输、人员运输、敷设管线任务，兼作进风井及安全出口任务	利用
	副斜井		副斜井净宽 3.6m，净高 2.8m，净断面积 9.7m ² ，装备绞车装置，主要担负煤炭运输、矸石、材料、设备运输、敷设管线任务，兼作进风井及安全出口等任务	利用
	回风斜井		回风斜井净宽 3.6m，净高 4.8m，净断面积 16.2m ² ，担负矿井的回风、安全出口任务，敷设瓦斯抽放管和防尘管等，为矿井专用回风井	利用
储运工程	原煤储运	原煤胶带输送机	井下原煤经胶带输送机→筛分车间→储煤场，走廊断面采用混凝土结构	利用
		筛分车间	建筑面积 140m ² ，安装振动筛对原煤筛分，形成+50mm 的块煤、-50mm 的末煤	利用
		储煤场及装车场	棚架全封闭式储煤场，用于煤炭储存及转运，总面积 6350m ²	利用
	矸石设备运输	副斜井绞车房	建筑面积 100m ² ，用于井下矸石、设备、材料等提升	利用
		设备运输	铺设 600mm 轨距的窄轨铁路与坑木房、消防材料库、综采设备维修间等相连	利用
		矸石提升绞车	绞车房安装一部 JTP-1.2×1.0P 型绞车提升矸石，斜长 172m，提升高度 65.24m	利用
		矸石运输	井下矸石采用绞车自副斜井运出，经绞车提升至矸石临时周转场堆存	利用
		矸石临时周转场	占地面积 2.54hm ² ，矸石临时周转场容量 26 万 m ³ ，目前已堆存约 8 万 m ³ ，剩余容量 18 万 m ³ ，剩余服务年限约 2.7 年，排矸场需规范建设截排水沟、淋滴水收集边沟、挡矸坝，坝下建设淋滴水池	改扩建
	场外运输		原煤及矸石外运均采用汽车运输	利用
辅助工程	通风机房		毛石砼条基砖混结构，建筑面积 336m ² ，安装有通风机 2 台（1 用 1 备）	利用
	回风斜井引风道		毛石砼条基，断面：2.5×2.5m，长度 30m	利用
	瓦斯抽采泵房		1F 建筑，建筑面积 380m ² ，设置高低负压瓦斯抽采系统进行集中抽采	利用
	瓦斯发电		建设有 700GFZ-RW0-TEM2-4 型发电机组 4 台并配套建设余热锅炉	依托
	10kV 变电所		高 5m，建筑面积 256m ² ，用于向地面及井下变供电	利用
	空压机房		1F 砖混结构，面积 219m ² ，安装空压机向井下供风	利用
	制氮间		1F 砖混结构，面积 100m ² ，安装制氮机向井下注氮	利用
	机修车间		1F，建筑面积 489m ² ，承担矿山设备日常检修、维护、暂存等任务	利用
	综采设备维修间		1F，建筑面积 2155m ² ，承担井下综采设备堆存、维修、材料等堆放	利用
	液压支柱维修车间		1F，建筑面积 377m ² ，承担井下液压支架、液压支柱等设备的维修、堆存	利用
	消防材料库		1F 建筑，建筑面积 870m ² ，用于消防器材、设备等存放。	利用
	材料库		1F 建筑，建筑面积 217m ² ，用于矿井各种材料等存放。	利用
	坑木加工房		1F 建筑，建筑面积 217m ² ，设圆锯机等坑木加工设备。	利用
	综合库房（含油脂库）		1F 结构，建筑面积 447m ² ，用于矿井材料、油脂的的储存	新建
	调度室		建筑面积 639m ² ，用于井下生产的管理、生产调度、监控等	利用
	灯房浴室及任务交代室		4F 砖混结构，建筑面积 1964.6m ² ，用于矿灯存放、洗浴、洗衣，任务交代等	利用
	矿办公楼		3F 砖混结构 1 栋、1F 建筑 1 栋，总建筑面积 2361m ² ，用于矿山日常管理、办公。	利用
	矿山救护队		3F 砖混结构，建筑面积 891m ²	利用
	食堂		2F 砖混结构建筑 2 栋，总建筑面积 1620m ² ，用于职工就餐使用	利用
	职工宿舍		总建筑面积 5587.4m ² ，用于职工住宿使用	利用
	爆破器材库		占地面积 0.36hm ² ，炸药库贮存量为炸药 3 吨，雷管 1.5 万发。	利用

公用工程	供电系统	矿井双回路电源供电分别引自 35kV 新寨变电站 10kV 不同母线段，双回路电源通过 10kV 高压线路到达工业场地变电所，在工业场地变电所设置高压配电室、低压配电室向地面及井下设备供电。	利用
	给水工程	生活用水取自溪沟水；生产用水采用处理后的矿井水及生活污水	利用
	排水工程	采用“雨污分流”制；工业场地内的煤泥水、初期雨水收集后进入矿井水处理站处理；矿井水自副斜井排出井口，进入矿井水处理站处理后达标排放，工业场地的生活污水经收集、处理后部分回用，剩余通过总排口外排	改造利用
	供热工程	采用瓦斯发电机组供热，工业场地不设置燃煤锅炉。	利用
环保工程	生活污水处理站	采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺，总处理规模 240m ³ /d	利用
	矿井水处理站	采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的处理工艺，规模 250m ³ /h	新建
	风险防范	工业场地内设置 600m ³ 的事故水池 1 座	利用
	废气处理	棚架全部封闭式储煤场，工业场地主要产生点喷雾洒水等措施	改造利用
	噪声防治	设备基础减震、高噪音设备密闭等措施	
	固废处置	工业场地设垃圾桶收集生活垃圾；废机油等危废分类收集，在危废暂存间暂存后交有资质单位处置；煤矸石综合利用，不能利用时在排矸场堆存	

3.2.3 产品方案与流向

根据大雁煤矿的煤质资料，矿井开采原煤主要为低灰~高灰、低硫~高硫无烟煤，可用于动力用煤、民用煤和火力发电。贵州众一金彩黔矿业有限公司在织金县阿弓镇~少普镇片区的苍海煤矿、兴隆煤矿、兴发煤矿均配套建设有洗煤厂，总洗选规模 300 万 t/a，而矿井的生产规模 330 万 t/a，兴发煤矿配套洗煤厂（位于兴发煤矿工业场地内，规模 120 万 t/a，其环评手续由毕节市环境保护局毕环表复[2015]27 号批复）拟扩能至 150 万 t/a（需单独办理扩能手续），贵州众一金彩黔矿业有限公司配套建设的洗煤厂规模能洗选所的开采全部原煤，洗选后的精煤用作化工用煤，混煤（中煤和煤泥）供给具有脱硫设施的织金电厂。

3.2.4 项目场址选择及总平面布置

（1）场址选择

①工业场地：利用大雁煤矿现有的工业场地，工业场地位于矿区东部宽缓地带，总占地面积约 7.57hm²（包含瓦斯发电厂、污水处理的占地），无新增占地。工业场地包含行政福利区、生产区（筛分楼、储煤场）、辅助生产区（机修车间、综合库房、压风机房、瓦斯抽采站、通风机等），以及污水处理站等。

②矸石临时周转场：改造利用现有的矸石临时周转场，矸石临时周转场位于工业场地外南部的沟谷地带，占地面积 2.54hm²，矸石临时周转场库容约 26 万 m³，目前已堆存约 8 万 m³，剩余容量 18 万 m³，剩余服务年限约 2.7 年。排矸场需规范建设截排水沟、淋溶水收集边沟、挡矸坝，坝下建淋溶水池。矸石临时周转场建设方案示意图见图 10.4-1。

④爆破器材库：优化重组后爆破器材库利用原有，位于工业场地外西侧约 150m 处，占地面积 0.36hm²，有简易公路相通。炸药库的库容量为：炸药 3t，雷管 1.5 万发。

③进场道路：工业场地、排矸场、爆破器材库均有进场道路，无需新建进场道路。

(2) 用地情况：项目总占地面积 10.47hm²，全部利用原有场地，无新增占地。

(3) 工业场地总平面布置：《初步设计》结合地面生产工艺流程及场地地形将大雁煤矿工业场地分为生产区、辅助生产区和办公、生活区。①生产区：以主斜井为源头，布置在场地中部，原煤通过胶带输送机栈桥由井口直接到筛分车间向东侧进入储煤场，原煤则由汽车装车外运，附近还布置有汽车地磅房，进行计量。②辅助生产区：以副斜井为源头，在靠近井口处，布置修理车间、消防器材库，以风井场地为源头在场地西侧布置有瓦斯抽放站，坑木加工房、材料库、综采设备维修间布置在场地东部。③办公生活区：办公楼布置在场地的西北侧，办公建筑、职工宿舍、食堂等均利用原有建筑；另外，在工业场地东北部的地势较低处布置有矿井水处理站。工业场地平面布置见图 3.2-2。

(4) 工业场地防洪、排涝：工业场地位于缓坡地带，主斜井、副斜井、回风斜井均不受洪水威胁。为满足场地排雨水，场地雨水采用分区多出口、明沟为主的排水系统，沿场区边缘及内侧修筑 0.5m×0.6m 排水沟，沿挡土墙、边坡脚、公路修筑 0.5m×0.6m 排水沟，穿场区公路、窄轨铁路、矸场地及加固场地等时加预制钢筋砼盖板，雨水汇集后排入溪沟下游。

3.2.5 工作制度及劳动定员

矿井在籍总人数 616 人，出勤人数 472 人（含瓦斯发电人员），其中：井下工人出勤人数 331 人、地面工人出勤人数 48 人、管理人员出勤人数 64 人、服务人员出勤人数 18 人、其他人员出勤人数 7 人。矿井年工作日 330d，工作制度为井下“四·六”制、地面“三·八”制，矿井全员效率 7.2 吨原煤/工·d。

3.2.6 建设工期及产量递增计划

矿井总建设工期 10 个月，其中井巷工程施工期为 3.5 个月、设备安装及试生产考虑 2.5 个月，考虑瓦斯治理时间 4 个月，矿井建设总工期约为 10 个月。矿井以 1 个采区、1 个回采工作面、4 个掘进工作面达到设计生产能力，移交当年达产。

3.2.7 矿井资源概况

(1) 矿井范围及面积：大雁煤矿在 30 万吨/年矿界内进行技改扩能，根据贵州省自然资源厅 2021 年 9 月 11 日颁发的大雁煤矿采矿许可证：矿井生产规模 30 万吨/年、矿区面积：1.763km²、开采深度：由+1780m 至+1250m 标高，共有 9 个拐点圈定，见表 3.2-2。

表 3.2-2 大雁煤矿矿区范围拐点坐标表（2000 坐标系）

拐点编号	X	Y
1	2935541.601	35558242.049
2	2935306.600	35557295.039
3	2934785.594	35557077.032

4	2934395.589	35556682.021
5	2934018.587	35556740.018
6	2933477.585	35556902.018
7	2933725.586	35557406.032
8	2933878.587	35557712.039
9	2934731.594	35558031.045
准采标高：+1780m~+1250m，矿区面积：1.763km ²		

(2) 煤层：区内含煤地层为二叠系上统龙潭组 (P₃l)，地层厚平均 328.50m，含煤及煤线一般 30~35 层，煤层总厚平均约 22.40m；含可采煤层 10 层，分别为 6、6⁻¹、7、14、16、17、20、23、27 及 34 号煤层，其中 6、7、16、17、20、27 号煤层为全区可采煤层，6⁻¹、14、23 号煤层为大部可采煤层，34 号煤层为局部可采煤层，可采煤层 10 层总厚为 13.94m。可采煤层特征见表 3.2-3。

表 3.2-3 可采煤层特征表

煤层编号	间距 (m)	全层厚度 (m)	采用厚度 (m)	夹矸层数	可采情况	结构复杂程度	对比可靠程度	稳定程度
6				0-4 2(13)	大部可采	较简单	可靠	较稳定
6 ⁻¹				0-2 1(12)	大部可采	简单	可靠	较稳定
7				0-2 1(12)	全区可采	简单	可靠	较稳定
14				0-4 2(15)	大部可采	较简单	可靠	较稳定
16				0-1 0(15)	全区可采	简单	可靠	较稳定
17				0-1 1(15)	全区可采	简单	可靠	较稳定
20				1-3 2(15)	全区可采	简单	可靠	较稳定
23				0-3 3(15)	大部可采	较简单	可靠	较稳定
27				1-5 2(15)	全区可采	较复杂	可靠	较稳定
34				0-2 1(15)	局部可采	较简单	可靠	不稳定

(3) 煤质：大雁煤矿可采煤层原煤属低灰~高灰、低硫~高硫、特低挥发分、中发热量~高发热量无烟煤煤。大雁煤矿（优化重组）可采煤层煤质特征见表 3.2-4。

表 3.2-4 大雁煤矿（优化重组）煤质特征表

煤层编号	原煤工业成分 (%)					发热量 (MJ/kg)	
	M _{ad}	A _d	V _{ad}	FC _d	S _{td}	Q _{gr,d}	Q _{net,d}
6							
6 ⁻¹							
7							
14							
16							
17							
20							

23							
27							
34							
平均							

(4) 煤中有害元素：大雁煤矿原煤磷含量为 0.006~0.010%，平均为 0.008%，属特低磷分煤（P-1）；本井田原煤砷含量为 4~10 $\mu\text{g/g}$ ，平均为 6.9 $\mu\text{g/g}$ ，属低砷煤（As-2）。

(5) 稀散、放射性元素：原煤中锗（Ge）、镓（Ga）、铀（U）、钍（Th）、五氧化二钒（ V_2O_5 ）的含量均达不到工业最低品位要求，无工业利用价值。另根据类比与大雁煤矿处于同一煤系地层和构造地质单元的兴发煤矿原煤及矸石的放射性检测结果，原煤及矸石中铀、钍及镭单个核素活度浓度较低，且均未超过 1Bq/g，无需编制辐射专篇。

(5) 资源储量：

① 矿井地质资源量：矿区范围内保有资源储量（111b+122b+333）共计 3051 万吨。

② 矿井工业资源/储量 = $111b+122b+(333) \times k$ ，可信度系数取 0.80，计算矿井工业资源/储量为 2540.8 万 t。

③ 矿井设计资源/储量 = 矿井工业资源/储量 - 永久保护煤柱煤量 = 2193.08 万 t。

④ 设计可采储量 = (设计资源/储量 - 工业场地和主要井巷煤柱) $\times$ 采区采出率 = 1715.17 万 t。

(6) 矿井服务年限估算：矿井服务年限 = 设计可采储量 / (设计生产能力 $\times$ 储量备用系数) = $1715.17 / (90 \times 1.4) \approx 13.6$ 年。矿井可采储量汇总见表 3.2-5。

表 3.2-5 矿井设计可采储量汇总表

单位：万吨

煤层	工业资源 储量(万 t)	永久煤柱(万 t)				设计资源 储量(万 t)	主要井巷 保护煤柱 (万 t)	采区回 采率	设计可采储 量(万 t)
		井田边 界煤柱	断层保 护煤柱	露头防水 煤柱	老窑采空区边 界保护煤柱				
6 号									
6 ⁻¹ 号									
7 号									
14 号									
16 号									
17 号									
20 号									
23 号									
27 号									
34 号									
合计									

3.2.8 矿井开采条件

(1) 地质构造：井田大地构造属扬子准地台黔北台隆遵义断拱织金宽缓褶皱区地贵背斜西段中西部，区内主要构造形迹为宽缓的地贵背斜和珠藏向斜，地贵背斜南翼即珠藏向斜之北翼。区内地表断层发育 8 条，这些断层对煤层的连续性有一定的破坏。无次一级褶曲，井田内总体形态为一宽缓基本对称背斜。井田构造复杂程度为中等构造。

(2) 区域地层：区内及周边出露地层为二叠系峨眉山玄武岩组($P_3\beta$)、龙潭组($P_3\gamma$)、三叠系下统长兴大隆组(P_3c+d)、三叠系下统飞仙关组(T_1f)及第四系(Q)。

(3) 水文地质条件：大雁煤矿矿床多赋存于当地最低侵蚀基准面以上，由于矿床顶底板隔水层的存在，矿床直接充水含水层为富水性极弱的龙潭组基岩裂隙含水层及富水性中等的长兴组岩溶裂隙含水层；大气降雨是引起矿坑涌水量动态变化的主要因素。本区水文地质类型属顶、底板直接进水的基岩裂隙充水矿床，水文地质条件中等。

(4) 工程地质条件：根据《储量核实报告》，矿区工程地质岩组可划分为坚硬岩组、半坚硬岩组、软弱岩组及松散岩组四类。

坚硬岩组：主要包括中~微风化的长兴大隆组(P_3c+d)燧石灰岩，饱和单轴抗压强度大于 30MPa。岩体力学强度高，抗风化能力强，工程地质性质较好。

较坚硬岩组：主要包括中~微风化的三叠系飞仙关组第四段(T_1f^4)泥质粉砂岩和粉砂质泥岩、长兴大隆组(P_3c+d)粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及龙潭组($P_3\gamma$)细砂岩、粉砂岩等碎屑岩，饱和单轴抗压强度 15~30MPa，总体工程地质性质较好。

较软岩组：主要包括强风化的三叠系飞仙关组第一段(T_1f^1)泥质粉砂岩和粉砂质泥岩、长兴大隆组(P_3c+d)粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及龙潭组($P_3\gamma$)碎屑岩、煤层等，饱和单轴抗压强度 5~15MPa。本组岩类抗风化能力弱，总体工程地质性质较差。

松散岩组：主要包括第四系残积红粘土，第四系碎屑岩残积、坡积土，其厚度变化大，结构松散，遇水软化，具压缩性和可塑性，土层结构松散，力学强度低。

(5) 矿井瓦斯、煤尘和地温

①瓦斯等级：大雁煤矿属于突出矿井，设计按煤与瓦斯突出矿井设计。

②煤尘爆炸性及煤层自燃倾向性：按Ⅱ级自燃煤层设计，按无煤尘爆炸危险性设计。

③地温：该矿及其周围井田无冲击地压的历史记录，按无冲击地压矿井设计，地温正常。

3.2.9 矿井主要技术指标

本矿井主要技术经济指标见表 3.2-6。

表 3.2-6 主要技术经济指标表

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	井田范围	—	—	
1.3	井田面积	km ²	1.763	
2	煤层	—	—	
2.1	可采煤层数	层	10	6、6 ¹ 、7、14、16、17、20、23、27、34
2.2	可采煤层平均总厚度	m	13.5	
2.3	首采煤层厚度	m	1.2	
2.4	煤层平均倾角	(°)	8	
3	资源/储量	—	—	

序 号	指 标 名 称	单 位	指 标	备 注
3.1	工业资源/储量	万 t	2540.8	包含全区可采煤层
3.2	设计资源/储量	万 t	2193.29	包含全区可采煤层
3.3	设计可采储量	万 t	1715.17	包含全区可采煤层
4	煤类	—	WY	
5	煤质			
5.1	平均灰分（原煤）	%	21.61	全区可采煤层平均值
5.2	平均硫分（原煤）	%	2.98	全区可采煤层平均值
5.3	平均发热量	MIJ/kg	26.80	全区可采煤层平均值
6	矿井设计生产能力			
6.1	年生产能力	万 t/a	90	
6.2	日生产能力	t/d	2727.27	
7	矿井服务年限			
7.1	设计生产年限	a	13.6	
8	矿井设计工作制度			
8.1	年工作天数	d	330	
8.2	日工作班数	班	3/4	地面/井下
9	井田开拓			
9.1	开拓方式		斜井	
9.2	水平数目	个	1	
9.3	水平标高	m	+1513m	
9.4	主运输方式		胶带	
9.5	矿井辅助运输方式		绞车提升	
10	采区			
10.1	回采工作面个数	个	1	
10.2	掘进工作面个数	个	4	
10.3	采煤方法		走向长壁和倾斜长壁	
10.4	主要采煤设备			
10.4.1	采煤机	台	1	
10.4.2	支架	架	156	
10.4.3	刮板输送机	台	1	
11	矿井主要设备			
11.1	副斜井提升设备	台	1	型矿井提升机
11.2	主斜井提升设备	台	1	带式输送机
11.3	通风设备	台	2	一用一备
11.4	一采区排水设备	台	水泵排水	
11.5	压风设备	台	3	两用一备
11.6	瓦斯抽放设备	台	4	高低负压各 2 台
12	地面运输			
12.1	煤炭外运道路	m	230	
12.2	工业场地进场公路	m	55	
13	建设用地			
13.1	工业场地用地总面积	hm ²	7.57	
14	地面建筑			
14.1	工业建（构）筑物总体积	m ³	10844.26	
14.2	行政公共建筑物总面积	m ²	2361	
15	人员配置			
15.1	在籍员工总人数	人	616	
15.2	原煤生产效率	t/工	6.16	
16	概算投资			
16.1	建设项目总投资	万元	10550.81	
16.2	吨煤投资	元/t	117.23	
17	项目建设期			
17.1	建设总工期	月	10	
17.2	矿建工期	月	5	
17.3	项目投产至达产时间	月	5	

3.3 工程分析

3.3.1 井田开拓

(1) 开拓方案：大雁煤矿（优化重组）采用斜井开拓方式，利用大雁煤矿现有的工业场地以及现有的主斜井、副斜井、回风斜井，设计以井底落底标高为界，将全矿井划分为一个水平，水平标高 1513m 标高。主斜井、副斜井、回风斜井三条井筒均穿 6、6⁻¹、7、14、16 号煤层布置至 20 号煤层，三条井筒通过井底联络巷贯通，在井底布置有井底水泵房、水仓，采区变电所，消防材料库等硐室。

开采一采区时，利用已经形成的各井筒、大巷及下山，通过布置斜巷或者石门联系一采区各煤层进行开采。开采一采区二块段的 14 号、16 号、17 号、20 号煤层时，利用已经形成位于井田北翼的三条集中大巷，三条集中大巷一端联系三条井筒底部，一端在 +1503m 标高通过联络巷贯通，在集中轨道大巷底部布置有一采区排水硐室。开采一采区 6、6⁻¹、7 号煤层及三块段的 14 号煤层时，利用已经形成于主斜井 +1641.38m 标高开口布置的 1638 运输大巷、1650 运输大巷及一采区南翼运输下山，于副斜井 +1650m 标高开口布置的 1650 轨道大巷、一采区南翼轨道下山，于回风斜井 +1650m 标高开口布置的 1650 回风大巷、一采区南翼回风下山，同时通过回风斜井底部布置南翼排水大巷。

开采二采区时，利用已经形成的三条井筒。开采二采区的二块段及三块段各可采煤层时，通过井筒底部于井田北西翼布置二采区北翼运输下山、二采区北翼轨道下山、二采区北翼回风下山至井田边界煤柱处，三条下山落平标高为 +1423m，通过联络巷贯通三条下山，然后布置水泵房、消防材料库、变电所等硐室，通过布置斜巷或者石门联系各煤层进行开采。开采二采区的一块段各可采煤层时，通过井底于井田东翼布置二采区东翼运输下山、二采区东翼轨道下山、二采区东翼回风下山至井田边界煤柱处，三条下山落平标高为 +1325m，通过联络巷贯通三条下山，然后布置水泵房、消防材料库、变电所等硐室，通过布置斜巷或者石门联系各煤层进行开采。

大雁煤矿开拓系统平面布置见图 3.3-1；开拓系统剖面布置见图 3.3-2、图 3.3-3。

(2) 井筒数目：共有 3 条井筒，即主斜井、副斜井、回风斜井，井筒特征见表 3.3-1。

①主斜井（利用）：主斜井净宽 5.2m，净高 3.8m，直墙圆弧拱形断面，净断面积 17.5m²。装备带式输送机及架空乘人装置，主要担负煤炭运输、人员运输、敷设管线任务，兼作进风井及安全出口等任务。基岩段采用锚网喷支护，围岩破碎地带、表土段及遇软弱岩层时，采用砌碇支护。

②副斜井（利用）：副斜井净宽 3.6m，净高 2.8m，直墙半圆拱形断面，净断面 9.7m²。

装备绞车装置，主要担负煤炭运输、矸石、材料、设备运输、敷设管线任务，兼作进风井及安全出口等任务。铺轨 30kg/m，一般采用锚网喷支护，在围岩破碎地带及遇软弱岩层、表土段时，采用砌碇支护。

③回风斜井(利用)：回风斜井净宽 3.6m，净高 4.8m，直墙半圆拱形断面，净断面积 16.2m²。担负矿井的回风、安全出口任务，敷设瓦斯抽放管和防尘管等，为矿井专用回风井。一般采用锚网喷支护，在围岩破碎地带及遇软弱岩层、表土段时，采用砌碇支护或联合支护。

表 3.3-1 大雁煤矿井筒特征表

序号	井筒特征		井筒名称		
			主斜井	副斜井	回风斜井
1	井筒坐标	X	2934438.670	2934420.443	2934373.496
		Y	35557943.959	35557794.718	35557775.906
2	井口标高 (m)		+1703.30	+1702.87	+1709.87
3	井筒倾角 (°)		16	18	20
4	提升方位角 (°)		77.58	77.58	77.29
5	井筒深度或斜长 (m)	井筒全深	190.3	189.87	196.87
		井筒斜长	720	609	626
7	井筒直径或宽度 (m)	净	5.2 (表土段) / 5.2 (基岩段)	3.6 (表土段) / 3.6 (基岩段)	3.6 (表土段) / 3.6 (基岩段)
		掘	5.8 (表土段) / 5.4 (基岩段)	4.2 (表土段) / 3.8 (基岩段)	4.2 (表土段) / 3.8 (基岩段)
8	井筒净断面 (m ²)	表土段	17.5	9.7	16.2
		基岩段	17.5	9.7	16.2
9	井筒掘进断面 (m ²)	表土段	21.4	12.7	20.2
		基岩段	18.5	10.3	18.3
10	井壁厚度 (m)	表土段	0.3	0.3	0.3
		基岩段	0.1	0.1	0.1
11	进、回风		进风	进风	回风
12	井筒装备		带式输送机、架空乘人装置、铺设管线	轨道、提升绞车、管线	敷设瓦斯抽放管和防尘管

(3) 水平及采区划分：设计根据各煤层赋存、地质构造情况，结合目前所形成的开拓准备系统及各煤层采空区情况，将全矿井划分一个水平，水平标高为+1513m；全矿井划分三个块段，F12 断层以南为一块段，F12 断层、F3-3 断层之间为二块段，F3-3 断层以北为三块段；一块段+1513m 标高以上的 6、6⁻¹、7 号煤层、三块段+1513m 标高以上的 6、6⁻¹、7、14 号煤层、二块段 6、6⁻¹、7、14、16、17、20 号煤层划分为一采区；一块段+1513m 标高以下的 14、16、17、20、23、27、34 号煤层、三块段+1513m 标高以下 16、17、20、23、27、34 号煤层、二块段 23、27、34 号煤层划分为二采区。采区接替顺序为一采区→二采区，首采区为一采区，首采区特征见表 3.3-2。

表 3.3-2 大雁煤矿首采区特征表

序号	采区名称	工业资源储量 (万 t)	主采煤层	煤层倾角 (°)	采区尺寸			服务年限
					走向长度 (km)	倾向长度 (km)	面积 (km ²)	
1	一采区	1492.7	6 号、6 ⁻¹ 号、7 号、14 号、16 号、17 号、20 号	5~9	1.288	1.494	1.763	8.0 年

(4) 煤层开采顺序：设计优先开采 20 号煤层，20 号煤层开采后，在有效保护范围内向上依次开采 16 号、17 号、14 号煤层，最后按顺序向下依次开采被保护层。煤层开

采顺序为：20→16→17→14→7→6→6¹→23→27→34号煤层。

(5) 区段间的开采顺序：根据开拓准备巷道布置情况，设计集中大巷北东翼采用走向长壁采煤法，由于集中大巷南西翼采用走向长壁采煤法开采时工作面较短，设计集中大巷南西翼采用倾斜长壁采煤法，采用煤层内区段上行式开采。

(6) 井底车场及井底主要硐室：井底布置有井底车场、永久避难硐室、消防材料科、中央变电所、水泵房、水仓等。

①井底车场：井底车场布置在副斜井底部+1513m 标高，车场为平车场，长度 44m，拱形断面，采用锚网喷支护，掘进断面积 13.83m²，净断面积 12.88m²，采用负压通风。

②永久避难硐室：一采区开采时在主、副斜井+1513m 标高之间布置永久避难硐室。

③消防材料库：布置于井底联络巷旁侧，长 32m，拱形断面，净断面积 10.0m²。

④中央变电所：布置在井底联络巷与集中回风大巷之间，净断面积 10m²。

⑤井底水泵房：布置在井底+1513m 标高处、净断面积 10.0m²。水泵房设有 2 个安全出口，一个出口通到井底车场，另一出口为管子道(斜巷)通到副斜井。

⑥井底煤仓：布置在距离主斜井底部约 18m 位置，净断面积 7.0m²、为一采区服务。

3.3.2 井下开采

(1) 采煤方法及工艺：设计集中大巷北东翼采用走向长壁采煤法，集中大巷南西翼采用倾斜长壁采煤法，区段上行式开采、全部垮落法管理顶板。采煤工艺采用综合机械化采煤工艺。

(2) 采区巷道布置：开采一采区二块段及三块段 14 号、16 号、17 号、20 号煤层资源时，利用已经形成的三条井筒及三条集中大巷，通过布置斜巷或者石门联系一采区各煤层进行开采。三条集中大巷一端联系三条井筒底部，一端在+1503m 标高通过联络巷贯通后布置有一采区排水硐室。开采一采区 6 号、6¹号、7 号煤层资源时，利用已经形成的三条井筒及 1650 轨道大巷、1650 回风大巷、1638 运输大巷、一采区南翼运输下山、一采区南翼回风下山、一采区南翼轨道下山、1650 运输大巷等巷道，通过布置斜巷或者石门联系 6 号、6¹号、7 号煤层进行开采，南翼排水大巷作为排水通道。井筒底部布置有中央变电所、井底水泵房等硐室。大雁煤矿采区巷道布置见图 3.3-1；剖面布置见图 3.3-2、图 3.3-3。

(3) 首采工作面生产能力：矿井移交生产及达产时均布置一个采区、一个回采工作面，矿井在首采区（一采区）布置 12001 综采工作面，采煤工作面产量为 89.6 万 t/a，掘进出煤按回采煤量的 10%考虑，为 9 万 t/a，则矿井年产煤量为 98.6 万 t/a，可以满足 90 万 t/a 的生产能力。回采工作面生产能力见表 3.3-2。

表 3.3-2 采煤工作面及矿井生产能力表

煤层 编号	采煤 工艺	工作面参数					工作面产量 (万 t)	掘进出煤量 (万 t)	矿井生产能 力 (万 t)
		面长 (m)	采高 (m)	年进度 (m)	容重 (t/m ³)	回采率			
20 号	综采	165	1.2	2851	1.5	97%	89.6	9.0	98.6

(4) 巷道掘进：根据开拓布署和采区巷道布置，为保证正常的开拓、准备和回采接替，移交生产时一采区共有 4 个掘进工作面（3 个煤巷综掘工作面、一个岩巷综掘工作面），1 个采煤工作面、一个备采工作面，采掘工作面比例关系为 1:4；工作面接替见表 3.3-3。

表 3.3-3 大雁煤矿工作面接替顺序表

序号	工作面名称	工作面长度 (m)	工作面宽度 (m)	年产量 (万t)	年产量 (万t)	掘进 (m)	掘进 (m)	接替顺序 (m)												
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	一采区	12001	100	916	20.52	90	22.81	0.1												
2		12002	936	232	20.24	90	20.66	0.2												
3		12003	901	888	1.602	90	51.19	0.6												
4		12004	100	512	20.52	90	20.15	0.2												
5		12005	160	561	16.02	90	20.20	0.2												
6		12006	100	958	20.52	90	20.91	0.2												
7		12007	200	825	20.52	90	21.10	0.2												
8		12008	100	916	16.02	90	62.12	0.2												
9		12009	200	521	16.02	90	21.8	0.2												
10		12010	100	958	16.02	90	60.00	0.2												
11		12011	87	660	20.52	90	20.12	0.2												
12		12012	90	660	16.02	90	15.05	0.5												
13		12013	81	602	20.12	90	9.22	0.2												
14		12014	160	561	20.12	90	22.12	0.2												
15		12015	100	958	20.12	90	22.62	0.2												
16		12016	100	521	20.12	90	20.20	0.2												
17		12017	100	958	20.12	90	21.66	0.2												
18		12018	90	660	20.12	90	20.06	0.2												
19		12019	100	122	20.12	90	22.12	0.2												
20		12020	160	662	20.12	90	22.22	0.2												
21		12021	100	951	20.12	90	12.25	0.5												
22		12022	100	600	20.12	90	20.54	0.2												
23		12023	100	916	20.12	90	21.25	0.2												
24		12024	90	660	20.12	90	22.81	0.2												
25		12025	200	600	20.12	90	21.2	0.2												
26		12026	200	660	16.02	90	20.12	0.2												
27		12027	100	601	1200	90	21.22	0.2												

(6) 井巷总工程量：矿井移交生产（即达产）时井巷总长度为 14114m，掘进总体积 161244.7m³，其中利用井巷长度 12732m，新建井巷长度 1382m，新掘巷道总体积 15311.19m³，其中岩巷体积 7593.9m³、煤巷体积 7717.29m³。

3.3.3 井下生产系统

(1) 煤炭运输：采用带式输送机运输原煤，12001 采煤工作面运输路线如下：12001 工作面（刮板输送机）→12001 运输巷（刮板转载机搭接带式输送机）→集中运输大巷（带式输送机）→井底煤仓（自溜）→主斜井（带式输送机）→工业场地地面。

11602 运输巷掘进工作面：11602 运输巷掘进工作面（掘进机）→11602 运输巷（带式输送机）→11602 轨道联络巷（带式输送机搭接刮板输送机）→集中机轨联络巷（带式输送机）→大巷联络巷（带式输送机）→集中运输大巷（带式输送机）→井底煤仓（自溜）→主斜井（带式输送机）→工业场地地面。

11602 回风巷掘进工作面：11602 回风巷掘进工作面（掘进机）→11602 回风巷（带式输送机搭接刮板输送机）→溜煤眼 1→集中运输大巷（带式输送机）→井底煤仓（自溜）→主斜井（带式输送机）→工业场地地面。

溜)→主斜井(带式输送机)→工业场地地面。

11601 回风巷掘进工作面: 11601 回风巷掘进工作面(掘进机)→11601 回风巷(带式输送机搭接刮板输送机)→溜煤眼 2→集中运输大巷(带式输送机)→井底煤仓(自溜)→主斜井(带式输送机)→工业场地地面。

(2) 矸石运输: 采用绞车提升运输矸石, 运输路线如下:

12006 瓦斯抽采巷掘进工作面: 12006 瓦斯抽采巷掘进工作面(掘进机)→12006 瓦斯抽采巷二段(带式输送机)→12006 瓦斯抽采巷一段(带式输送机搭接刮板输送机)→矸石运输斜巷(刮板输送机)→溜矸眼→机轨机轨联络巷(矿车)→集中轨道大巷(无极绳绞车牵引矿车)→副斜井(提升机牵引矿车)→地面。

(3) 材料及设备运输: 矿井材料及设备运输路线如下:

12001 回采工作面: 工业场地地面→副斜井(提升机)→集中轨道大巷(无极绳绞车)→1513 轨道联络巷(双速绞车)→12001 回风巷(无极绳绞车)→12001 回采工作面。

11601 回风巷掘进工作面: 工业场地地面→副斜井(提升机)→集中轨道大巷(无极绳绞车)→11601 轨道联络巷(双速绞车)→11601 回风巷(无极绳绞车)→11601 回风巷掘进工作面。

11602 回风巷掘进工作面: 工业场地地面→副斜井(提升机)→集中轨道大巷(无极绳绞车)→集中轨道联络巷(双速绞车)→11602 回风巷(无极绳绞车)→11602 回风巷掘进工作面。

11602 运输巷掘进工作面: 工业场地地面→副斜井(提升机)→集中轨道大巷(无极绳绞车)→集中机轨联络巷→11602 轨道联络巷、11602 运输巷(无极绳绞车)→11602 运输巷掘进工作面。

12006 瓦斯抽采巷掘进工作面: 工业场地地面→副斜井(提升机)→集中轨道大巷(无极绳绞车)→集中机轨联络巷→12006 瓦斯抽采巷(无极绳绞车)→12006 瓦斯抽采巷掘进工作面。

(4) 人员运输: 人员乘坐主斜井架空乘人装置入井, 经集中运输大巷、各区段行人联络巷步行至采掘工作面。

3.3.4 矿井通风与瓦斯抽放

(1) 矿井通风: 矿井通风方式为并列式, 通风方式为机械抽出式。回采工作面采用 U 型通风方式, 掘进工作面采用压入式通风。主斜井、副斜井作为进风井, 回风斜井作为回风井在井口安装通风机, 作为矿井通风动力设备, 利用该矿已安装的 FBCDZNo 30/2×450kW 型防爆对旋轴流式通风机 2 台(1 用 1 备), 满足通风要求。

(2) 瓦斯抽放: 本矿井为高瓦斯矿井, 在工业场地建瓦斯抽采泵房对井下瓦斯进行集中抽采, 高负压瓦斯抽采纯量 $30\text{m}^3/\text{min}$, 瓦斯浓度 35%; 低负压瓦斯抽采纯量 $15\text{m}^3/\text{min}$, 瓦斯浓度 15%。目前大雁煤矿已安装高低负压瓦斯抽采设备, 高负压瓦斯抽

采利用 2BE4 670-2BY4 型抽放泵 2 台（1 用 1 备），转速 270r/min，最大抽气量 425m³/min；低负压瓦斯抽采利用已有的 2 台 2BE4 670-2BY4 型抽放泵 2 台（1 用 1 备），转速 270r/min，最大抽气量 425m³/min。瓦斯抽采瓦斯泵的采用循环水冷却方式，冷却水量 35.4m³/h，冷却水选用冷却塔 2 台（1 用 1 备）进行降温冷却。

3.3.5 井下排水

根据《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）初步设计》，矿井首采区正常涌水量 94.21m³/h，最大涌水量 164.77m³/h；采用《初步设计》中的比拟法公式进行计算可得：全井田+1325m 标高开采时正常涌水量 128.71m³/h，最大涌水量 225.10m³/h。设计在+1513m 标高建立水泵房及水仓集中排水，井底主副水仓共计 115m，其中主水仓长度 72m，副水仓长度 43m，水仓有效容量 1184.96m³，满足容纳 8h 正常涌水的需求。水泵房安装 MD155-30×8 型矿用多级离心泵 3 台，其中正常涌水量时 1 台工作，1 台备用，1 台检修；最大涌水量时，2 台工作，1 台备用检修；井下涌水流至井底水仓后经水泵排至工业场地的矿井水处理站。二采区开采时在南北两翼分别建设井下水仓及水泵房，井下涌水流至井底水仓后经水泵排至工业场地的矿井水处理站。

3.3.6 压缩空气

工业场地已建设有空压机房，已安装 2 台 SA250A 型压缩空气设备和 1 台 SA120A 型压缩空气设备，根据设计：1 台 SA250A 型压缩空气设备和 1 台 SA120A 型压缩空气设备使用，1 台 SA250A 型压缩空气设备备用，满足矿井井下集中供风要求，同时也作为矿井压风自救系统的供风源，能满足供风要求。

3.3.7 注氮设备

大雁煤矿各可采煤层均按 II 类自燃煤层设计，在工业场地建设固定式制氮装置制备氮气后向采空区注氮，设计选用 2 台 DTJY-1000/8 地面固定式氮气设备，其主要参数为：流量为 1000m³/h，氮气出口压力 0.8MPa，电压为 380V，一用一备，该制氮设备自带空气压缩机，满足注氮设备所需压缩空气的要求。制氮工艺流程：压缩空气进入空气储气罐，再进入冷冻式干燥机，以除去空气中的水分，洁净的压缩空气进入二个填装吸附剂（碳分子筛，复合床结构）变压吸附罐，其工作原理为：变压吸附制氮机的吸附罐，在压力高时，碳分子筛吸附空气中的氧，而不易被吸附的氮气成为产品；在压力低时，氧从碳分子筛中脱附出来，利用压力的变化，就能有效地从空气中分离出所需要的氮气，二个吸附塔交替循环操作，连续送入原料空气，连续生产氮气。输氮管路设计采用 $\phi 159 \times 4\text{mm}$ 无缝钢管，地面制氮站→副斜井→集中轨道大巷 12001 运输巷→采空区。

3.3.8 主要设备选型

本矿井主要生产设备见表 3.3-4。

表 3.3-4 矿井主要设备表

序号	设备名称	规格及型号	数量（套或台）
井下设备	（一）采煤工作面		
	双滚筒采煤机	MG250/570-WD7, 采高范围: 1.1~2.4m, 牵引形式: 液压无链牵引, 滚筒直径: 1.25m, 截深: 630mm	1 6、7、14、16、20、27 煤
	可弯曲刮板输送机	SGZ730/400, 运输能力 700t/h, 输送距离 180m, N=400kW	1 6-1、17、23、34 煤
	液压支架 (均为 130 架)	ZY3600A228 型支撑掩护式液压支架, 支撑高度 1200~2800mm, 初撑力 3090kN, 支护强度 0.51MPa ZY3600.08/18D 型支撑掩护式液压支架, 支撑高度 800~1800mm, 初撑力 3092kN, 支护强度 0.43MPa	6、7、14、16、20、27 煤 6-1、17、23、34 煤
	可伸缩带式输送机	DSJ100/80/2×55, 带宽 1000mm	1
	刮板转载机	SZZ730/160, 运输能力 1000t/h, 输送距离 48m, N=160kW	1
	无极绳绞车	SQ-60/55B, 电机功率 55kW	1
	乳化液泵站	BRW315/31.5, N=200kW, 公称流量 315L/min, 公称压力 31.5MPa	2
	（二）掘进工作面（4个）		
	煤巷综掘机	EBZ160H 型, 横轴式, 可掘断面 6~30 m ² , 适应巷道倾角 ±18°	3 台
	岩巷综掘机	EBZ280D 型, 横轴式, 可掘断面 6~23 m ² , 适应倾角 ±16°	1 台
	11601 回风巷带式输送机	DSJ80/20/2×55 型, B=800mm, Q=200t/h, V=1.6m/s	1 台
	瓦斯抽采巷—段带式输送机	DSJ65/20/2×22 型, B=650mm, Q=200t/h, V=1.6m/s	1 台
	回风巷、运输巷带式输送机	DSJ65/20/2×40 型, B=650mm, Q=200t/h, V=1.6m/s	2 台
	刮板转载机	SGZ620/40 型, Q=140t/h, N=55kW	3 台
	刮板转载机	SGZ620/2×55 型, Q=150t/h, N=2×55kW	1 台
	无极绳绞车	JWB37BJ 型	4 台
	（三）采区其他设备		
	主斜井带式输送机	DTL100/63/2×400S, B=1000mm, Q=630t/h, V=2.5m/s, N=2×400kW, L=721m	1 台
	集中运输大巷带式输送机	DTL100/40/2×75, B=1000mm, Q=400t/h, V=2m/s, N=2×75kW, L=410m	1 台
	1638 运输大巷带式输送机	DTL100/40/2×75, B=1000mm, Q=400t/h, V=2m/s, N=2×75kW, L=542m	1 台
	1650 运输大巷带式输送机	DTL100/40/2×75, B=1000mm, Q=400t/h, V=2m/s, N=2×75kW, L=301m	1 台
	集中运输大巷	无极绳绞车, SQ-80/75B, 电机功率 75kW	1 台
地面设备	（一）通风设备		
	防爆对旋轴流式风机	FBEDZNB80/2×450 型	2（1 用 1 备）
	（二）压风设备		
	螺杆式空压机	SA250A 型 2 台、SA120A 型 1 台	3（2 用 1 备）
	（三）瓦斯抽采设备		
	高负压瓦斯抽采真空泵	2BEA6702BY4 型, 电机功率为 450kW	2（1 用 1 备）
	低负压瓦斯抽采真空泵	2BEA6702BY4 型, 电机功率为 450kW	2（1 用 1 备）
	（四）制氮设备		
	制氮机	DTJY-1000/0.8 型	2（1 用 1 备）
	（五）排水设备		
	排水泵	MD155-30×8 型	3 台
	（五）地面生产系统		
	转载胶带输送机	DTJ（轻型）L=40m, Q=630t/h, V=2.5m/s, B=1000mm	1
	双层圆筛筛分	YAH2148, 筛孔为 φ50mm, N=18.5kW	1
	木屑胶带输送机	DTJ（轻型）B=800, Q=400t/h, V=2m/s	1
	快煤带式输送机	B=1000mm, V=0.3m/s, L=16m, N=4kW	1
	（六）设备检修		
	摇臂钻床	Z3040, φ40, N=5.15kW	1
	立式钻床	Z535, φ35, N=4.625kW	1
	四柱万能液压机	Y32-50, N=10kW	1
	号锯机	G7025A, φ250mm, N=1.84kW	1
	交流电焊机	BX1-400 型, N=31.4kVA	3
	直流电焊机	AX3-300 型, N=10kW	1
	电动拆拔机	T80-434.5-00, N=7.5kW	1
	矿车车箱整形机	T80-434.7G1	2
	液压站（三）	T80-434.19, N=3kW	2
	干油注油机	T80-434.10G, N=1.5kW	1
	砂轮机	M3030, φ300mm, N=1.5kW	1
	液压支架架腿试验机		1
	（七）坑木加工设备		
	木工圆锯机	φ=900, N=3kW	1
	移动链式横截锯	MD5110, N=3kW	1
	万能刃磨机	MR3210, N=1.5kW	3

3.3.9 矿井地面生产系统

(1) 工业场地地面生产系统：井下原煤通过主斜井皮带输送机运出井口，经皮带运输至筛分车间筛分出 $>50\text{mm}$ 、 $<50\text{mm}$ 两种产品， $+50\text{mm}$ 块煤采用人工选矸，块煤进入原煤储煤场，筛分手选矸石在储煤场内的矸石堆场暂存后汽车外运综合利用；筛分后的末煤采用汽车外运至众一金彩黔公司所属的配套洗煤厂进行洗选加工后外售。

(2) 辅助生产系统：设备、材料等采用轨道运输，绞车提升，副斜井铺设轨距 600mm 的轨道与消防材料库、坑木加工房、机修车间、综采设备间等相连。

(3) 地面排矸系统：掘进矸石量为原煤产量的 10% ，掘进矸石量 9.0 万吨/年。井下矸石通过副斜井矿车运出，经地面绞车牵引运至矸石临时周转场，目前已在矸石临时周转场安装一部JTP-1.2 $\times$ 1.0P型绞车，斜长 172m ，提升高度 65.24m ；提升容器：翻斗式矿车。

(4) 辅助设施

①机修车间：矿井修理车间只承担该矿机电设备的日常检修和维护，承担矿车和拱形支架等材料性设备的修理。机电设备中、大修需外委协作或委托设备生产厂商解决。设有电器修理工段、机加工、钳工工段、焊工段、矿车修理工段等。厂房内铺设窄轨与工业场地窄轨连接，厂房外留有露天作业和材料设备堆放场地。

③坑木加工房：承担本矿坑木材料的改制加工工作。主要设备有万能木工机、木工园锯机及相应的刃磨设备等。

3.3.10 矿井给排水、供电与供热系统

(1) 矿井给水

①生活用水：职工饮用水采用桶装水，洗衣、洗浴等用水的生活用水取自矿区外西侧的野猫洞泉水，矿方已在工业场地西南部山坡 $+1727.3\text{m}$ 处建有一座 500m^3 生活水池，在野猫洞泉水已建设取水设施，现已安装抽水管经 $\text{DN}100$ 无缝钢管引至生活水池。

②生产用水：矿井生产用水主要来源于矿井处理后的井下水，工业场地西南侧建有生产、消防水池一座，容积 500m^3 ，用作井下防尘洒水、地面生产系统防尘洒水及消防洒水等。

③用水量估算：依据《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）初步设计》、《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）、《煤炭工业给排水设计规范》（GB50810-2012），本项目用水量计算结果见表3.3-5。

(2) 矿井排水：工业场地采用“雨污分流”、“清污分流”的排水体制。沿工业场地挡墙四周修建雨水排水沟，防止场外雨水进入场内，工业场地内的煤泥水、初期雨水收集后进入矿井水处理站处理；矿井水自副斜井排出井口，进入矿井水处理站处理达标后排入

新寨小溪，工业场地的生活污水经收集、处理后部分回用，剩余通过总排口外排。

表 3.3-5 本项目用水量表

序号	项目	用水人数	用水主要参数	用水量 (m³/d)	排水主要参数	排水量 (m³/d)
(一) 生活用水						
1	日常生活用水	616	30L/人·班	18.48	用水量的85%计	15.71
2	淋浴用水	/	540L/h, 最大班淋浴器21个, 淋浴时间每班延续1h	34.02	用水量的95%计	32.32
3	浴池用水	/	池浴面积16.6m², 水深H=0.7m	34.86	用水量的95%计	33.12
4	职工宿舍用水	472	100L/人·d	47.20	用水量的85%计	40.12
5	食堂用水	472	20L/人·餐, 2餐/人·日计	18.88	用水量的85%计	16.05
6	洗衣房用水	井下	1.5kg 干衣/人·d, 用水定额80L/kg 干衣	39.72	用水量的85%计	33.76
		地面	1.2kg 干衣/人, 每周清洗2次, 用水定额80L/kg 干衣	1.32	用水量的85%计	1.12
7	未预见水量及管网漏失	/	1~6 项之和的15%计	29.17	按1~6 总量15%计	25.83
小计		/	1~7 项小计	223.65	1~7 项小计	198.02
(二) 生产用水						
8	井下防尘洒水	/	数据来源干《初步设计》，未考虑未预见水量	900.0	/	0.00
9	地面生产系统防尘洒水	/	0.02m³/t 原煤	54.55	/	0.00
10	场地、道路及绿化用水	/	浇洒道路 2.0L/m²·d, 面积 1005m²	2.01	/	0.00
		/	绿化用水 1.5L/m²·d, 面积 7065m²	10.60		
11	瓦斯抽放站补充用水	/	取循环水量 10%, 循环水量 35.4m³/h	84.96	/	0.00
12	运煤车辆轮胎冲洗水	/	50L/辆·次, 运煤车辆 137 辆/d	6.85	用水量的80%计	5.48
13	瓦斯发电冷却补充水及余热锅炉用水	/	已建 4×700kw 机组, 补充水量来自干环评报告	58.25		0.00
小计			8~13 项小计	1117.22	8~13 项小计	5.48
(三) 消防用水						
14	地面/井下	/	初步设计数据: 地面 324次、井下 201.6m³/次	/	/	/
总计		/	1~13 项合计	1340.87	/	203.5

(3) 矿井供热: 工业场地办公楼安装单体空调, 职工宿舍、食堂不设供暖设施。本矿井已建成 4×700kw 的瓦斯发电机组并配套建设了余热锅炉, 大雁煤矿利用瓦斯发电机组的余热加热洗浴热水, 本矿井不设燃煤锅炉。

(4) 供电: 矿井现已实现双回路电源供电, 双回路电源分别引自 35kV 新寨变电站 10kV 不同母线段, 经 10kV 架空专用线路向矿区供电。矿井双回路电源通过 10kV 高压线路到达工业场地变电所, 在工业场地变电所设置高压配电室、低压配电室向地面及井下设备供电。矿井设备总容量 13716.85kW, 年耗电量 2273.89 万 kW·h, 吨煤电耗约 25.27kW·h/t。

3.4 施工期环境影响因素及污染防治措施

本项目施工期主要污染源为施工场地产生的扬尘、噪声、污水及固体废物等, 对环境产生的影响主要表现在以下几方面: (1) 工程施工对生态环境的影响; (2) 运输、施工噪声对声环境的影响; (3) 运输、施工扬尘及废气对环境空气的影响; (4) 工程施工对水环境的影响; (5) 施工期固体废物对环境的影响。

本节主要分析项目运营期主要污染源及环境影响因素, 施工期污染源及环境影响因素详见各环境要素评价中“施工期环境影响分析与防治措施”。

3.5 营运期污染源及环境影响因素分析

本项目生产工艺流程及产污环节见图 3.5-1。

3.5.1 水污染源、污染物及治理措施

(1) 矿井水：矿井水中污染物与地质构造、煤炭伴生物、相邻岩层成分、开采强度、采煤方式等因素有关。目前大雁煤矿正常生产，本次环评编制期间对大雁煤矿矿井水处理站的进口和出口进行了采样监测，并类比周边矿井历史监测数据，同时考虑开采强度的变化、涌水量增大等因素，最终综合确定兼并重组后大雁煤矿的矿井水水质，见表 3.5-1。

表 3.5-1 大雁煤矿井下排水水质监测结果统计表

单位：mg/l (pH 除外)

项目	织金县少普乡兴隆煤矿 (监测数据统计平均值) 采样时间：2010.1.18~1.19	大雁煤矿矿井水处理站 采样时间：2023.3.23~3.24		大雁煤矿优化重组 矿井水水质		《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准
		进口	出口	进口	出口	
pH				6.0~8.5	7.0~8.5	6~9
全盐量				≤1000	≤1000	≤1000**
SS				500*	15	≤50***
COD				100*	15	≤20
总铁				4.5	0.9	≤1.0****
总锰				1.0	0.4	≤2.0*****
石油类				1.0	0.05	≤0.05
总汞				/	/	≤0.0001
总砷				/	/	≤0.05
总镉				/	/	≤0.005
总锌				/	/	≤1.0
总铅				/	/	≤0.05
总铬				/	/	≤1.5***
六价铬				/	/	≤0.05
氟化物				/	/	≤1.0

备注①“*”为贵州省中小型煤矿矿井水水质数据；②“**”按照《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》(环环评[2020]67号)全盐量不得超过 1000mg/L；③“***”SS、总铁执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)；④“****”Fe 执行《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)直接排放限值；⑤“*****”Mn 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；⑥大雁煤矿实测的矿井水中 COD 浓度较高因大雁煤矿生活污水混入矿井水收集管所致。

根据大雁煤矿的矿井水监测数据并类比相邻的兴隆煤矿矿井水监测数据，大雁煤矿的矿井水的主要污染物质为 SS、COD、Fe 和石油类；矿井水中 As、Pb、Cd、Hg、Cr⁶⁺等重金属类污染物浓度未超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

② 矿井水处理措施：大雁煤矿全井田正常涌水量 128.71m³/h，最大涌水量 225.10m³/h，工业场地建设有处理规模为 80m³/h 的矿井水处理站 1 座，采用“调节池+中和+沉淀+石英砂过滤+部分消毒”的处理工艺，根据本次环评监测结果及大雁煤矿总排口的自行监测结果，矿井水处理站出口的 COD 和石油类不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类要求，且矿井水处理站的规模不能满足最大用水量的处理需求，除池体外，设备老化较严重，因此大雁煤矿优化重组后需新建矿井水处理站，处理规模为 250m³/h，处理工艺采用“初沉+中和(预留)+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的处理工艺，经处理后的矿井水能满足《地表水

环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类要求(全盐量低于1000mg/L),SS、总铬满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)外、Fe 满足《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)直接排放限值、Mn 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级排放标准,符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》(环环评〔2020〕63号)的要求。

(2) 工业场地生活污水处理措施

大雁煤矿工业场地生活污水产生量198.02m³/d,生活污水主要来自于工业场地的职工宿舍、食堂、办公楼、浴室、洗衣房等生活福利设施产生的污水,污水中污染物浓度较低,属低浓度生活污水,可生化性较好。根据国内同规模生产矿井的污水排放情况,预测生活污水水质为:COD=200mg/L,BOD₅=100mg/L,SS=250mg/L,NH₃-N=40mg/L,磷酸盐=5mg/L。目前在工业场地内建设有生活污水处理站1座,处理规模10m³/h,采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”的处理工艺,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后部分回用于大雁煤矿地面生产系统补充用水、场地绿化用水等,不能回用的生活污水(130.86m³/d)与处理后的矿井水通过总排口外排。

(3) 工业场地雨水的收集处理措施

工业场地储煤场采用全封闭式结构,储煤场屋顶雨水通过储煤场顶部天沟、雨水斗、排水立管收集后进入地面雨水排水沟,储煤场屋顶雨水属于洁净雨水,可直接排入雨水排水沟排放,考虑到储煤场喷雾洒水可能会有部分溢流水以及储煤场密闭不好导致雨季时储煤场内有煤泥水产生,环评要求在储煤场内东侧修建煤泥水收集池(容积10m³);此外工业场地内辅助生产区(机修车间场前区、综采设备间场前区)的部分材料置于室外,导致在雨季时,地表雨水径流冲刷辅助生产区地面使得初期雨水将含有SS、油类等污染物,但随着降雨的持续SS浓度将逐步降低。根据类比,初期雨水中SS浓度约为500mg/L、石油类0.1mg/L。工业场地初期雨水收集量采用如下公式计算:

$$Q_{\text{初}}=10 \cdot \psi \cdot F \cdot Q_1$$

式中, $Q_{\text{初}}$ ——工业场地煤泥水量, m³; ψ ——径流系数, 取0.85;

F ——汇水面积, 0.49hm²、0.90hm²; Q_1 ——径流深度, mm;

根据漂洗原理,将地面上的污染物带走的比例和水量基本上成一定比例,本次评价类比确定项目区初期雨水径流深度 Q_1 为10mm。经计算,工业场地辅助生产区初期雨水收集量为41.7m³、76.5m³,辅助生产区的地面硬化,同时在设置初期雨水截水沟及初期雨水收集池(2座,容积分别为45m³、80m³)。工业场地内的收集的煤泥水、初期雨水

全部进入矿井水处理站处理。水污染源、污染物产、排情况及治理措施见表 3.5-2。

表 3.5-2 大雁煤矿（优化重组）水污染源、污染物产、排情况一览表

序号	污染物种类		原始产生情况		污染防治措施	处理后排放情况	
	污染源	污染物	产生量	浓度		排放量	处理后浓度
1	矿井水	以煤粉和岩粉为主，主要污染物 SS、COD、Mn、石油类	首采区正常涌水量：2261.04m³/d		新建矿井水处理站，规模 250m³/h，采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”处理工艺；处理达标后回用，剩余部分通过管道排入岩底下小溪	首采区排水量：1216.46m³/d	
			SS=412.64t/a	SS=500mg/L		SS=6.66t/a	SS=15mg/L
			COD=82.53t/a	COD=100mg/L		COD=6.66t/a	COD=15mg/L
			Fe=3.71t/a	Fe=4.5mg/L		Fe=0.40t/a	Fe=0.9mg/L
			Mn=0.83t/a	Mn=1.0mg/L		Mn=0.18t/a	Mn=0.4mg/L
			石油类=0.83t/a	石油类=1.0mg/L		石油类=0.022t/a	石油类=0.05mg/L
			全井田正常涌水量：3089.04m³/d			全井田排水量：2044.46m³/d	
			SS=563.75t/a	SS=500mg/L		SS=11.19t/a	SS=15mg/L
			COD=112.5t/a	COD=100mg/L		COD=11.19t/a	COD=15mg/L
			Fe=5.07t/a	Fe=4.5mg/L		Fe=0.67t/a	Fe=0.9mg/L
2	工业场地生活污水	主要污染物为 SS、BOD ₅ 和 COD、氨氮等	水量：198.02m³/d		利用处理规模 240m³/d 的生活污水处理站，采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺，COD 的去除率≥80%，BOD ₅ 的去除率≥85%，SS 的去除率≥85%，NH ₃ -N 去除率≥75%，处理达标后回用，剩余外排	水量：130.86m³/d	
			SS=16.34t/a	SS=250mg/L		SS=1.08t/a	SS=25mg/L
			COD=13.07t/a	COD=200mg/L		COD=1.30t/a	COD=30mg/L
			BOD ₅ =6.53t/a	BOD ₅ =100mg/L		BOD ₅ =0.43t/a	BOD ₅ =10mg/L
			NH ₃ -N=1.96t/a	NH ₃ -N=30mg/L		NH ₃ -N=0.32t/a	NH ₃ -N=7.5mg/L
			TP=0.33t/a	TP=5mg/L		TP=0.02t/a	TP=0.5mg/L
3	车辆轮胎冲洗	悬浮物浓度高	5.48m³/d		收集沉淀后用泵抽至矿井水处理站处理，不外排	0	
4	工业场地煤泥水	悬浮物浓度高	少量		储煤场内修建截水沟，并修建容积 10m³ 的煤泥水收集池，收集后输送至矿井水处理站	0	
5	工业场地初期雨水	辅助生产区大气降水冲刷地面形成	雨水量 118.2 m³，含 SS 以及少量的石油类		设置初期雨水截水沟及初期雨水收集池（2 座，容积分别 45m³、80m³），截留的初期雨水输送进入矿井水处理站进行处理	0	

（4）矸石临时周转场淋溶水

矸石临时周转场在雨季时将产生矸石淋溶水，为防止矸石淋溶水对地表水体的污染，环评要求矸石临时周转场四周修建规范的截排水沟，在下游建挡矸坝，挡矸坝下游设沉淀池（容积 100m³），淋滤水经收集后回用于矸石临时周转场的防尘洒水，不外排。

3.5.2 大气污染源、污染物及治理措施

（1）原煤转运扬尘：矿井井口至原煤筛分车间，筛分车间至储煤场均采用皮带运输，皮带运输机及筛分车间均密闭，在原煤筛分及卸载处设置喷雾洒水装置降低粉尘浓度。

（2）地面储煤场扬尘：储煤场为棚架全封闭式储煤场，原煤装卸扬尘量采用“秦皇岛港口煤炭装卸起尘及其扩散规律的研究”公式计算： $Q=0.03U^{1.8} \cdot H^{1.23} \cdot e^{-0.23W}$

式中：Q——矿（废）石装卸起尘量，kg/t； U——风速，m/s；

W——含水率，6%；

H——装卸高度，m。

煤炭含水率按 6% 计算，则煤炭装卸扬尘量为 27.71t/a，由于原煤装卸均在全封闭的

储煤场内进行，且在装载机装卸采取喷雾洒水措施后，储煤场及装车场的粉尘逸散量很小，按产生量的 3% 估算，则粉尘产生量 0.83t/a，对大气环境影响较小。

(3) 运输扬尘：汽车运输会产生道路扬尘，估算公式如下：

$$Q_p = 0.123 \times \left(\frac{V}{5} \right) \times \left(\frac{M}{6.8} \right)^{0.85} \times \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.72}, \quad Q' = Q_p \times L \times Q/M$$

式中： Q_p ——单辆汽车每公里道路扬尘量，kg/km·辆； Q' ——总扬尘量，kg/a；

V ——车辆速度，km/h；取 15km/h； M ——车辆载重，t/辆； Q ——运输量，t/a

P ——道路灰尘覆盖量，kg/m²； L ——运输距离，km。

原煤运输扬尘量约 28.8t/a（按储煤场→兴发煤矿工业场地的洗煤厂计）。评价要求采取道路洒水、车辆限速、加盖篷布和控制装载量等措施，扬尘减少 80% 以上。

(4) 矸石临时周转场扬尘：大雁煤矿筛分手选矸石堆场位于储煤场的全封闭棚架内，在矸石装卸和堆存区喷雾洒水，扬尘产生量小。此外大雁煤矿不能利用的掘进矸石运至矸石临时周转场临时暂存，扬尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验模式估算：

$$Q = 11.7 \times U^{2.45} \times S^{0.345} \times e^{-0.5W}$$

式中： Q ——起尘强度，mg/s；

U ——地面平均风速，m/s；

S ——表面积，m²，按占地面积 1.5 倍估算；

W ——矸石含水量，%

经计算，矸石临时周转场的起尘量为 0.90t/a，矸石临时周转场在矸石堆放时进行压实，并进行喷雾洒水确保煤矸石含水率 > 7% 以上，此外采用防尘网进行覆盖能有效减少扬尘产生，大雁煤矿矸石临时周转场扬尘产生量 0.72t/a。

3.5.3 噪声源及治理措施

工业场地主要噪声源有：振动筛、机修车间、坑木房、空压机及制氮机、通风机、瓦斯抽放站等产生的噪声，大雁煤矿主要噪声污染源及治理措施详见表 3.5-3。

表 3.5-3 工业场地主要噪声源特征表

污染物种类及位置		噪声源特征	噪声源强 dB(A)	污染防治措施	治理后 dB(A)
皮带运输	机械噪声	稳态	80	胶带运输机设在全封闭走廊内	≤68
筛分楼	机械噪声	稳态	100	采取实墙结构隔音，设备基座减振	≤75
装载机	机械噪声等	非稳态	80~85	选用低噪音设备，厂房隔声	70~75
机修车间 综采设备间	机械、电磁噪声	非稳态	95	采用实墙结构隔音，减少冲击性工艺，夜间不工作	≤75
坑木加工房	机械噪声	非稳态	100	采取实墙结构隔音，设备基座减振，夜间不工作	≤75
空压机、制氮机	空气动力噪声	稳态	95	采用实墙结构隔音，空压机进、排气口安装消声器	≤75
矿井污水处理站	机械噪声	稳态	85	风机、污泥泵等设备置于室内，设备基座减振、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头	≤60
生活污水处理站	机械噪声	稳态	85		≤60
通风机	空气动力噪声	稳态	95	通风机均设置在室内，进风道采用混凝土结构，出风道内安装阻性消声器	≤63
瓦斯抽采泵房	空气动力噪声	稳态	90	采用实墙结构隔音，安装消声器、设备安装减振基座	≤63

3.5.4 固体废物及处理措施

运营期固体废物有煤矸石、生活垃圾、矿井水处理站煤泥、废碳分子筛、废机油等。

(1) 煤矸石：矿井掘进矸石量按 10% 估算，筛分手选矸石按 1%，则大雁煤矿矸石量 9.9 万 t/a。根据煤矸石浸出实验结果以及《固体废物分类与代码目录》，大雁煤矿煤矸石属于一般工业固废中的 I 类固废（废物种类 SW04，代码 060-001-S04），煤矸石运往砖厂综合利用，不能利用时在矸石临时周转场暂存。

(2) 生活垃圾（种类 SW60，代码：900-001-S60）：生活垃圾产生量按 0.8kg/人·d 估算，则工业场地生活垃圾产生量 162.62t/a，在工业场地内生活区主要建（购）建筑物及作业场所设置垃圾桶（池），集中收集后定期清交由环卫部门清运处置。

(3) 矿井水处理站煤泥及生活污水处理站污泥：矿井水处理站煤泥产生量 683.55t/a（按煤泥含水率 20% 估算），属于一般工业固废（种类：SW07，代码：900-099-S07），煤泥具有一定的热值，掺入原煤中外售，无煤泥排放。生活污水处理站污泥产生量约 16.34t/a（含水率 60% 估算），污泥中重金属等有害物质含量较低（废物种类：SW90，代码：462-001-S90），经压滤脱水将含水率降低至 60% 后，交由环卫部门处置。

(4) 碳分子筛：本矿井注氮站采用碳分子筛进行氮气的制备，在制备氮气的过程中分子筛可通过压力变化吸附、解吸后重复利用，但随着使用时间的推移，其孔隙逐渐达到饱和，吸附能力下降，需定期更换碳分子筛（每年更换 1 次，固废类别 SW59，代码：900-008-S59），每次更换废弃的碳分子筛约 0.70t/a，可交由相关回收企业进行再生后进行综合利用；不能综合利用时可运至当地的垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。

(5) 废锰砂滤料：矿井水处理站锰砂滤料一般 3~5 年更换 1 次，每次更换所产生的废锰砂滤料约 10 吨，废锰砂滤料属于一般工业固废（种类 SW59，代码：900-009-S59），由废品收购企业回收利用。

(6) 废机油及废液压油：机修车间产生少量废机油及废润滑油，类比估算废机油产生量约 0.80t/a；此外液压支柱维护、维修过程中，产生少量的废液压油，一般单根液压支架的装液量约 3~5kg，维修（大修）周期 1~2 年，类比估算废液压油产生量约 1.05t/a；机修车间切削等也有少量的废乳化液产生，类比估算该部分废液产生量约 0.40t/a；矿井水处理站絮凝—气浮产生的油泥浮渣量约 1.17t/a；此外本项目总排口安装在线监测装置，产生的在线监测废液（如重铬酸钾、硫酸等）约 0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》：废机油及废液压油（HW08）、废乳化液（HW09）、在线监测废液（HW49）均属于危险废物。危险废物产生量及特征见表 3.5-4。

环评要求机械维修均集中在机修车间及综采设备维修间内进行，不得置于室外，换下的含油零部件不得随意丢弃，同时要求建设危险废物暂存间，废机油（润滑油）、废液压油、其他废弃矿物油、废乳化液等液态危废在危险废物暂存间内分类采用桶装容器装存，在线监测的废液集中盛放于高密度聚乙烯类塑料桶内，按危险废物转移联单管理办法，委托有相应危险废物处理资质的单位定期进行清运处置。固废治理措施详见表 3.5-5。

3.5.5 非污染生态环境影响及保护措施

采空沉陷导致地表下沉变形，对矿区内土地、植被等产生不同程度影响，对因地表沉陷引起的土地破坏，采取土地整治与复垦的措施。详见“5 生态环境影响评价”内容。

3.6 “以新带老”环保措施及污染物排放量统计

本项目优化重组前后污染物排放“三本账”统计分析结果见表 3.6-1。

表 3.6-1 污染物排放量“三本账”统计一览表

污染源	污染物名称	优化重组前排放量 (t/a)	“以新带老”削减量 (t/a)	优化重组后新增污染物			优化重组完成后污染物		优化重组后污染物排放增减量 (t/a)
				产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	直接排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	直接排放量 (t/a)	
废水	废水量	14.95 万	14.95 万	119.28 万	40.34 万	78.94 万	—	78.94 万	+63.99 万
	SS	3.74	3.74	580.09	567.82	12.27	15.30	12.27	+8.53
	COD	3.29	3.29	125.57	113.08	12.49	15.90	12.49	+9.2
	Fe	0.07	0.07	5.07	4.4	0.67	0.85	0.67	+0.6
	Mn	0.022	0.022	1.13	0.83	0.30	0.38	0.30	+0.278
	石油类	/	/	1.13	1.093	0.037	0.05	0.037	+0.037
	NH ₃ -N	0.29	0.29	1.96	1.64	0.32	0.45	0.32	+0.03
废气	粉尘	少量	少量	57.41	50.10	7.31	—	7.31	+7.31
固废	煤矸石 (万 t/a)	0	0	9.9	9.9	0	—	0	/
	生活垃圾 (t/a)	0	0	162.62		0	—	0	0
	矿井水处理站煤泥	0	0	683.55		0	—	0	0
	废铝砂滤料	/	/	10		0	—	0	0
	污水处理站污泥	0	0	16.34		0	—	0	0
	废活性炭	/	/	0.70		0	—	0	0
	废机油及废润滑油	/	/	0.80		0	—	0	0
	废液压油	/	/	1.05		0	—	0	0
	废乳化液	/	/	0.40		0	—	0	0
	油泥浮渣	/	/	1.17		0	—	0	0
	在线监测废液	/	/	0.01		0	—	0	0

说明：1、兼并重组后污染物排放量=现有污染物排放量-“以新带老”削减量+矿井新建新增污染物排放量；2、+表示增加，-表示减少；
3、大雁煤矿兼并重组前排放量来自《织金县少普乡大雁煤矿（整合）30 万 t/a 项目环境影响报告书》（黔环审[2011]216 号）计算的污染物排放量；其中 COD、NH₃-N 的排放量来自黔环验[2015]18 号核定的 COD 排放量 3.29t/a、NH₃-N 排放量 0.29t/a。

第四章 区域环境概况

4.1 区域自然环境概况

4.1.1 自然地理条件

(1) 地理位置：大雁煤矿地处织金县少普乡境内，位于织金县西南部，方位 225°。行政隶属织金县管辖。地理坐标为东经 105°34'05"~105°35'02"，北纬 26°30'54"~26°31'43"。井田位于织金县城西南直距约 35km，运距约 48km，少普镇经少普乡至阿弓镇县道(X017)从井田中部通过，在少普镇连接 S209 省道，距 S209 省道 20km，直距织金县火电厂 30km，运距约 55km，交通较为便利。交通地理位置图见图 4.1-1。

(2) 地形地貌：大雁煤矿地貌类型主要属中山剥蚀地貌，总体地势南西高北东低，最高点位于井田西南矿界边缘的大山山顶，海拔标高 1910.2m，最低点位于井田北东矿界附近一沟谷，海拔标高 1575.00m，井田相对高差 200~400m 左右，最大高差 355.2m。

(3) 气候气象：项目所在区域属亚热带冬春干燥夏季湿润型，冬长夏短。据织金气象站 2000~2019 年累计气象观测资料，织金县年均降雨量 1436mm，多年最大日降水量为 194.40mm（出现时间：2014.7.15），多年最高气温为 38.60℃（出现时间：2016.8.25），多年最低气温为 -4.7℃（出现时间：2000.1.31），多年最大风速为 20.9m/s（出现时间：2007.6.4），多年平均气压为 873.76hPa，多年平均相对湿度 79.66%，平均气温 14.96℃，平均风速为 1.36m/s。织金县累年风频最多的是 NE，频率为 14.07%；其次是 S，频率为 11.33%，WNW 最少，频率为 1.04%。

(4) 地表水系：区域地表水属长江流域—乌江水系—三岔河流域，地表水体为歹阳河。

歹阳河：歹阳河发源于织金县西南面三塘镇的小炉塘村，属长江流域乌江水系，三岔河上的一级支流，河源高程 2202m。由西南流向南面，在熊家场乡高粱村文家桥又接纳左支白水河(蒙坝河)后出境，在南于坪上汇入三岔河，歹阳河织金县境内流域集水面积 413.3km²，主河道长 48.4km，平均比降为 14.8%。区域地表水系分布见图 4.1-2。

4.1.2 区域地质环境条件

(1) 区域地质

①区域地层：大雁煤矿矿区出露地层由老至新依次有峨眉山玄武岩组(P₃β)、二叠系上统龙潭组(P₃l)、三叠系下统长兴大隆组(P₃c+d)、三叠系下统飞仙关组(T₁f¹)及第四系(Q)。现将各时代地层的特征分述如下：

峨眉山玄武岩组 ($P_3\beta$): 区内未出露该地层, 但钻孔揭露了该组段, 岩性为暗绿色及深灰色玄武岩, 块状及气孔状结构, 质地坚硬, 节理发育。根据钻孔揭露厚度大于 20m。与上覆地层呈假整合接触。

龙潭组 ($P_3\gamma$): 矿区范围内地表出露不全, 仅出露于矿区东北及南部, 为区内含煤地层, 地层厚度 298.50~356.80m, 平均 328.50m。由细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥岩、粘土岩、炭质泥岩、灰岩、泥质灰岩及煤组成。含煤 30~50 层, 其中可采煤层 9 层, 底部为含铝土质粘土岩。

长兴大隆组 (P_3c+d): 呈窄带状出露于东北及南部, 上部大隆组为深灰色、黑灰色硅质灰岩, 硅质泥岩夹薄层钙质粉砂岩, 顶部常有 1~3 层灰绿色薄层状蒙托石粘土岩, 是与上覆飞仙关组的明显标志分界。下部长兴组为灰色、深灰色燧石灰岩及结核状燧石灰岩, 夹灰色粉砂岩及黑色泥岩。本组上部有薄煤一层, 底部常有一层厚度约为 10m 左右的厚层状深灰色燧石灰岩与下伏龙潭组分界。与上覆飞仙关组地层假整合接触。

飞仙关组 (T_1f): 矿山范围内仅大面积出露飞仙关组第一段 (T_1f^1), 厚度为 86~174m, 平均 110m, 呈灰绿色, 灰紫色薄至中厚层状钙质粉砂岩, 夹薄层泥质灰岩及泥灰岩。与下伏 P_3c+d 地层呈假整合接触。

第四系 (Q): 区内零星分布于河谷和地势低洼地带, 由灰黄、土黄色粘土、亚粘土、砂土、碎石等组成, 堆积覆盖于龙潭组之上, 局部见长兴组灰岩坠积物堆积及龙潭组风化残积物。厚度 0~20m。与下伏地层呈角度不整合接触。

②区域构造: 井田大地构造属扬子准地台黔北台隆遵义断拱织金宽缓褶皱区地贵背斜西段中西部。区内构造线方向以北东东为优势方向, 主要构造形迹为宽缓的地贵背斜和珠藏向斜, 背斜及向斜轴部沿脊线及槽线方向均有不同程度的波状起伏。地贵背斜南翼即珠藏向斜之北翼。井田内总体构造形态为一宽缓基本对称背斜。

珠藏向斜: 轴向 35~70°经煤洞坡、凤凰山、老肥田、普冕等地。全长 40km, 宽 7km。核部 T_1f 地层组成, 两翼由 $P_3\beta$ 、 P_2m 地层组成, 总的趋势北东端翘起。两翼不对称, NW 翼倾角一般 10~20°; SE 翼倾角一般 20~40°。

地贵背斜: 区域上地贵背斜轴向 35°, 经绮陌(大寨)、旧院、地贵、马场, 南端至阿弓新寨西南倾伏, 总延伸 38km, 宽 5km。核部在地贵经北由阳新统及玄武岩组组成。地贵以南被 F_3 横断层切割, 轴向 70°。核部由二迭系上统及三迭下统飞仙关组一段组成。两翼不对称, 西陡东缓, 西北翼岩层倾角 20°, 东南翼岩层倾角 5~15°。

地贵背斜为井田内主要构造, 区内背斜轴延伸长度约 1.4km, 呈 NE~SW 向, 横过

井田的中下部。于井田西部边界以外约 5 公里处倾伏，往西井田边界附近受 F_{12-1} 等多条断层影响，轴线位置不甚清楚。轴部地层为飞仙关组一段，北西翼地层走向 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$ ，倾角 $4^{\circ}\sim 10^{\circ}$ ，往北断层附近倾角变大，一般 15° ；南东翼地层走向 $45^{\circ}\sim 62^{\circ}$ ，倾角 $3^{\circ}\sim 9^{\circ}$ ，一般 6° 。区内无次一级褶曲。

(3) 断层：区内断层总体发育 8 条断层，主要呈 NEE 走向，其中正断层 4 条（ F_3 、 F_{3-3} 、 F_{3-4} 、 F_{120} ），逆断层 2 条（ F_{12-1} 、 F_{12} ）；隐伏断层 2 条（ F_{134} 、 F_{128} ）。落差大于 30m 的断层 2 条，20~10m 的断层 5 条，小于 10m 的断层 1 条，断层特征见表 4.1-1。

表 4.1-1 断层特征表

编号	位置	走向	延伸长度 (km)	倾向	倾角 (°)	切割 地层	落差 (m)	性质	控制程度		查明程度
									地表	钻孔	
F_3	冲头	NE65~80°	1.0	NW	80	$P_3\beta \sim T_1f^1$	20~60	正断层	1 个点	09-1、9-8	详细查明
F_{3-3}	田琪头	NE~SW	1.10	NW	75	$P_3\beta \sim T_1f^1$	20	正断层	2 个点	09-2、11-5	详细查明
F_{3-4}	田坎上	NE~SW	0.35	SE	75	$P_3\beta \sim T_1f^1$	15	正断层	1 个点		大致查明
F_{120}	煤洞上	NE~SW	0.35	NW	60	P_3l	10	正断层	1 个点		大致查明
F_{12}	曾家坟	NE~SW	0.85	NW	60	$P_3\beta \sim T_1f^1$	20~30	逆断层	2 个点	09-4、09-5 12-2、12-4	详细查明
F_{12-1}	曾家坟	NE~SW	1.0	NW	60	$P_3\beta \sim T_1f^1$	20	逆断层	1 个点	09-4、09-5 11-2	详细查明
F_{134}						P_3l	19	逆断层	未出地表	010-7	基本查明
F_{128}						P_3l	8	正断层	未出地表	12-1	基本查明

F_3 正断层：位于井田外北部边界附近，西起区外野猫洞往东经垭口田，过黄泥坝、严家寨至区外平寨，全长 7km。井田北部边界附近延长给 1000m，走向 NE65~80°，倾向 NW，倾角约 80° 左右，为井田北部边界断层。断层两侧地层明显缺失；落差 20~60m。地表破碎带宽约 2~5m，破碎带内岩层产状凌乱，已角砾及次角砾化，成分以砂、泥岩为主。据地面及钻孔资料此断层上下盘均有同一性质的一系列张性断层，如 F_{3-3} 、 F_{3-4} 、均平行或近似平行于 F_3 号断层，其中以 F_{3-3} 延伸最长，约 2600m。

F_{3-3} 正断层：为 F_3 派生断层，西起井田 3 号拐点附近，横穿矿区北部，在田琪头出井田向北东延伸，在区外 07 勘探线交于 F_3 断层，走向 NE~SW，长约 2600m，区内长约 1100m，地表破碎带宽约 3~5m，破碎带内岩层已角砾及次角砾化，成分以砂、泥岩为主。倾向 NW，落差约 20m，倾角约 75° 。该断层被 09-2 及 11-5 钻孔中控制，地表控制点 2 点，对矿区内煤层连续性破坏较大，对煤层开采有较大影响。

F_{3-4} 正断层：为 F_3 派生断层，位于井田北东部，走向 NE~SW，往东在 1 号拐点以东 250m 交于 F_3 断层，往南在田坎上交于 F_{3-3} 断层，区内长约 350m，倾向 SE，落差约 15m，地表破碎带宽约 1~2m，破碎带内岩层已角砾及次角砾化，成分以砂、泥岩为主。倾角约 75° 。该断层没有钻孔控制，地表控制点 1 点，故该断层基本形态已控制。

F_{120} 正断层：位于井田东部，走向 NE~SW，区内长约 350m，倾向 NW，落差 10m，

倾角约 60°。地表破碎带宽约 0.5~1.0m，破碎带内岩层已角砾及次角砾化，成分以砂、泥岩为主。与 F₁₂₋₁ 断层相交。对煤层影响不大。该断层没有钻孔控制，地表控制点 1 点，故该断层基本形态已控制，查明程度为大致查明。

F₁₂ 逆断层：北起区外新寨向西南经郭家寨、曾家坟、大水沟过后冲后消失于 T₁^f 地层中，全长约 5000m。郭家寨至大水沟一段断层出露清楚，断层两侧地层明显缺失，且产状变化很大。由此往南断层两侧均在 T₁^f 地层中，故标志不甚明显，但断层下盘（东南盘）地层倾角往往突然变陡，一般倾角增大至 40~50°局部最大者可达 70°，然而上盘（西北盘）地层倾角则变化不大，一般仍均小于 15°。该断层位于井田南东部，在区内长约 850m，地表破碎带宽约 1.5~20.0m，破碎带内岩层产状凌乱，已角砾及次角砾化，成分以砂、泥岩为主。走向 NE~SW，倾向 NW，落差 20~50m 左右，倾角约 60°。在曾家坟垭口处被 F₁₂₋₁ 断层破坏。该断层被 09-4、09-5、12-2 及 12-4 钻孔中控制，地表控制点 2 点，对矿区内煤层连续性破坏较大，对煤层开采有较大影响。

F₁₂₋₁ 逆断层：位于井田南东部，区内长约 1000m，往北交于 F₁₂₀ 断层，往南止于井田 7 号拐点附近，地表破碎带宽约 1~2m，破碎带内岩层产状凌乱，走向 NE~SW，倾向 NW，落差约 20m，倾角约 60°。在曾家坟垭口处与 F₁₂ 断层相交。该断层被 09-4、09-5 及 11-2 钻孔中控制，对矿区内煤层连续性破坏较大，对煤层开采有较大影响。

F₁₃₄ 隐伏逆断层：位于 010-7 孔一线，切割煤系地层，在 010-7 孔中见 23 号煤重复，落差 19m 左右，断层未出露地表，消失在煤组顶部中，为一隐伏断层。

F₁₂₈ 隐伏正断层：位于 12-1 孔一线，切割煤系地层，在 12-1 孔中 B4 上缺失部分岩层，落差 8m 左右，断层未出露地表，消失在煤组顶部中，为一隐伏断层。

（2）区域水文地质条件：矿区位于长江流域乌江水系三岔河支流歹阳河流域，区域内地表水、地下水主要依靠大气降水补给，其补给方式及补给强度受岩性、地貌及地质构造条件的综合制约。其中茅口组、长兴-大隆组、三叠系下统飞仙关组地层岩性主要为石灰岩，泥质灰岩，具可溶性，其岩溶裂隙不同程度相对较发育、具不同程度的容水空间，为岩溶裂隙或为基岩裂隙水含水层（组）；龙潭组（P₃l）地层岩性划定为含（隔）水相间的裂隙弱含水岩系；峨眉山玄武岩组岩性为暗绿色及深灰色玄武岩，块状及气孔状结构，坚硬节理发育，基本不具溶水空间，为相对隔水层。矿区内地表水系不发育，分水岭位于矿区中南部，区域地下水的补给主要为大气降水，分水岭东北部的大气降水以坡面流形式汇集于小冲沟中，向东北向径流，最终于歹阳河分散式排泄；分水岭以南的大气降以坡面流形式汇集于小冲沟中，流经 T₁^f 岩溶含水层区域后通过天窗、洼地等

形式转入地下伏流，地下水以管道流的形式径流，最后于矿区外东南部的歹阳河排泄。

4.2 社会经济概况

4.2.1 社会经济概况

织金县位于贵州中部偏西、毕节试验区南部，地处乌江上游支流六冲河与三岔河交汇处的三角地带。全县总面积 2868 平方公里，辖 33 个乡镇（街道）578 个村（社区），居住着汉、苗、彝、白、布依等 26 个民族 81.57 万人口。是“黔中经济区”的重要组成部分和“毕水兴能源资源富集区”的规划区域，是毕节试验区连接黔中经济区、滇中经济区和黔北经济协作区的重要节点，素有“宝桢故里、洞天织金”之称。织金资源丰富，发展潜力巨大。全县已探明储量矿藏 26 种，其中优质无烟煤 107 亿吨，占贵州总量的 20%以上，有“西南煤海”之称；磷矿 14.9 亿吨，占贵州总量的 55.7%；大理石 191 亿立方米，重晶石 2000 万吨，铝矾土 1565.44 万吨，高岭土储量在 1.5 万吨以上，白度值达 90%以上，其它各类矿产资源储量也极为丰富。少普乡位于织金县西南面，总面积 130.4 平方公里，粮食作物主要有玉米、水稻、小麦等，少普乡盛产无烟煤，储存量达 45 亿吨。

4.2.2 周边矿井分布情况

大雁煤矿位于织金矿区珠藏向斜北翼，周边煤矿众多，分布有：肥田矿井（210 万吨/年、生产矿井）、兴发煤矿（30 万吨/年，生产矿井）、岩脚煤矿（60 万吨/年、生产矿井）、金龙川煤矿（60 万吨/年，停产）、龙桂煤矿（45 万吨/年，停产）、龙井煤矿（45 万吨/年，停产）、红岩脚煤矿（45 万吨/年，生产矿井）、中坝煤矿（30 万吨/年、建设矿井）、宏发煤矿（45 万吨/年、生产）、磨石沟煤矿（30 万吨/年、停产）。

4.2.3 环境敏感区分布

本项目矿区范围以及排污受纳水体歹阳河无集中式饮用水水源取水口分布。

第五章 生态环境影响评价

5.1 生态环境现状调查与评价

5.1.1 评价区域生态功能区划

项目位于织金县少普乡，根据《贵州省生态功能区划》（修编），项目区属“Ⅱ中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区——Ⅱ6 黔西深切切割中山、低中山灌丛石漠化敏感与土壤保持生态功能亚区——Ⅱ6-6 织金石漠化敏感与土壤保持生态功能小区”。区域森林覆盖率一般，土壤中度侵蚀以上比例为 20.5%，中度石漠化强度以上比例为 18.5%，水土流失严重；以土壤保持极重要；保护措施及发展方向：以土壤保持和石漠化治理为目标；开展小流域生态环境综合治理，积极扩大森林面积、营造生态防护林，实施退耕还林还草工程。

5.1.2 陆生生态调查方法

根据本项目调查内容和目的，确定本评价调查的方法主要以资料收集核实、项目工程区沿线野外实地踏勘、遥感与 GIS、GPS 相结合的生态调查方法。

（1）基础资料收集

收集整理评价范围及邻近地区的植物区系组成、植被类型和分布特点，野生动物区系、种类和分布，以及生态特性方面资料；重点收集珍稀动植物、古树名木种类、动植物种群规模、生态习性、种群结构、生境条件及分布、保护级别与保护状况等。

（2）野外实地调查

①GPS 地面类型取样：GPS 与海拔表相结合，确定被测点的经纬度和海拔；以群系为单位记录样地植被类型，同时记录坡向、坡度、土壤、岩石类型等环境特征；记录样地植物组成及优势种；调查动物的活动情况；拍摄典型植被外貌与结构特征。

②植物群落调查方法：在调查过程中，确定评价范围内的植物种类、经济植物种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，评价区植被采取路线调查，沿路线随机确定植物群落调查样方，调查区域尽可能在重点影响区域以及植被状况良好的区域；对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查、民间访问和市场调查相结合的方法进行；对有疑问的植物和珍稀濒危植物采集凭证标本并拍摄照片，根据《中国植物志》、《贵州植物志》等书籍进行鉴定。植物和植被调查采用路线法和样方法相结合，野外工作时，除记录观察到的植物物种外，同时在地形图上勾绘观察到的植物群落类型和边界。沿路线调查随机确定植物群落调查样方，样方分

成乔木、灌丛和草本三种类型，面积大小一般为 $15\text{m} \times 15\text{m}$ ， $5\text{m} \times 5\text{m}$ 和 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 。

③动物调查方法：主要采用收集资料法、现场询问法等。调查内容包括了评价区域内野生脊椎动物种类及其生态习性、分布状况及栖息环境等。

（3）基于空间信息技术的生态制图：采用 GPS、RS 和 GIS 相结合的空间信息技术，进行植被和土地利用类型的数字化判读，完成数字化的植被类型图和土地利用现状图等图件。数据制作和处理的软件平台为 MAPGIS6.7、ArcGIS，制图主要信息包括国土部门提供的土地利用现状图（1/10000）、GF-1 WFV 多光谱彩色图像（2021-09-29，16m）以及现场勘查资料等。

5.1.3 样地布设

（1）布设原则：植被调查取样的目的是通过样地的研究，准确地推测评价范围内植被的总体概况。因此所选取的样地应具有代表性，能通过有限的抽样获得较为准确的植被有关特征。在对评价范围的植被进行样方调查的过程中，采取的原则是：①根据植被群落类型设置样地及路线调查，涵盖评价范围内不同的植被类型及生境类型，山地区域结合海拔段、坡位、坡向进行布设。②尽量在拟建项目各场地周围以及评价区植被良好的区域设置样地，并考虑区域布点的均匀性和代表性。③所选取的样地植被为评价范围分布比较普遍的类型，每种群落类型设置样方数量不少于 3 个。④样地的设置避免对同一种植被进行重复设点，对特别重要的植被内植物变化较大的情况，可进行增加设点。⑤尽量避免取样误差，避免选择路边易到之处，两人以上进行观察记录，消除主观因素。⑥调查时间宜选择植物生长旺盛季节。

（2）样地设置：在收集、初步整理项目所在区域卫星遥感影像、土地利用图件、生态资源的调查资料等基础之上，项目组在野外调查前制定了调查计划。根据评价区内不同植被类型做了样地布点设计，同时对本项目各场地处及周边设置观察样地、采样样地，并对典型样地进行拍照。通过对项目区重要生态环境控制点进行现场踏勘，对评价区域各地农业生态环境、野生动植物资源、植被类型进行了调查。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），陆生生态二级评价开展样方、样线应涵盖评价范围内不同的植被类型及生境类型，本项目位于贵州山区区域，结合海拔段、坡位、坡向进行布设。根据植物群落类型，评价区植物每种群落类型设置的样方数量不少于 3 个，野生动物调查样线不少于 3 条。本次陆生生态植被调查布设了植物路线调查和 12 个植被生态样方进行调查，设置的样方类型包括乔木样方、灌木样方、灌草丛样方，样地调查点位地理分布信息见表 5.1-1，本项目植被典型样方调查点位见图 5.1-1。

表 5.1-1 评价范围内典型样地汇总表

编号	生态考察点位	地理坐标 (°)	海拔(m)	植被型	植被类型
1	评价区东部	E105.58024°, N26.52120°	+1745	阔叶林	光皮桦、盐肤木群系
2	评价区中部	E105.57541°, N26.51676°	+1808		
3	评价区西南部	E105.57089°, N26.51423°	+1752		
4	评价区东部	E105.57926°, N26.51737°	+1744	针叶林	柳杉群系
5	评价区东北部	E105.58164°, N26.52703°	+1760		
6	评价区西部	E105.57317°, N26.52090°	+2005		
7	评价区东北部	E105.58200°, N26.52716°	+1816	灌丛	马桑群系
8	评价区中部	E105.57607°, N26.51816°	+1871		
9	评价区西南部	E105.56989°, N26.51393°	+1977		
10	评价区东北部	E105.58175°, N26.52718°	+1948	草地	芒、蕨群系
11	评价区中部	E105.58086°, N26.52112°	+1824		
12	评价区东部	E105.58111°, N26.52063°	+1719		

5.1.4 植物与植被

(1) 植被区划

根据《贵州植被》(黄威廉、屠玉麟、杨龙编著), 评价区域内植被区划属于“I 中亚热带常绿阔叶林亚带—I A 贵州高原湿润性常绿阔叶林地带—I A(6)黔西北高原山地常绿栎林云南松林漆树及核桃林地区—I A(6)a 毕节大方山原山地常绿栎林常绿落叶混交林漆树林及核桃林小区”, 区域受人类活动影响较为频繁, 主要植被类型为次生的常绿针叶林等森林植被类型以及次生性质的灌丛和草丛。

(2) 植被分布特征

①植被次生性明显: 评价区内交通较为发达, 植被受人为活动影响较大, 且由于区内开发较早, 分布居民点较多, 因此垦殖率较高, 一些原生植被破坏后, 现存植被多为破坏后的次生植被和人工植被, 植被次生性明显。

②垂直分布规律: 矿区地势相对平缓, 总体特征南西高, 北东低, 属于中山剥蚀地貌, 矿区海拔最高点和最低点相对高差 355.2m, 树种垂直分布差异不明显。

③生态效应: 评价区内森林植被面积 300.35hm², 灌丛植被面积 62.34hm², 占评价区土地总面积的 63.03%, 略高于贵州省的全省森林覆盖率 (62.81%)。

④人工植被分布广泛: 根据现场调查并结合植被现状分布图可知, 评价区内人工植被分布较广泛, 其中有旱地 121.22hm²、水田 52.96hm², 人工植被占评价区总土地面积的 30.27%, 其复垦指数大于贵州省平均水平 (20.95%)。大面积的农田植被对于解决区内人口的粮食、蔬菜等问题起到了重要作用, 但是由于不少旱地是在评价区域河谷斜坡和丘陵山地的斜坡面上开垦出来的, 这种坡耕旱地在人类长期的翻耕种植下, 会加速土壤的侵蚀, 使山区生态环境进一步退化。

⑤通过野外实地调查并走访当地群众, 按照《全国古树名木普查建档技术规定》以

及其它相关规定，评价区未发现有名木古树分布。

⑥本次通过野外现场调查及走访当地群众，按照现行的《中华人民共和国野生植物保护条例（2017）》、《国家重点保护野生植物名录（2021）》等相关规定可以确定：本次调查在拟建项目评价区未见有国家相关文件规定保护的野生植物分布。

（3）主要植被类型：在实地调查的基础上，参考现有的资料和文献，根据群落的特征，通过比较它们之间的异同点，参照吴征镒等《中国植被》，黄威廉、屠玉麟、杨龙《贵州植被》以及宋永昌《植被生态学》中对中国和贵州自然、人工植被的分类系统，可将评价区植被划分为自然植被和人工植被等两大类，其中自然植被又可划分为森林植被、灌丛及灌草丛植被，人工植被下可划分为水田植被和旱地植被；评价区植被分类系统、主要植被概况及其在评价区域的分布详见表 5.1-2，本项目植被类型分布图详见图 5.1-2。

表 5.1-2 评价区植被类型、面积及特征表

植被系列	植被型组	植被型	群系	面积 (hm ²)	所占比例(%)	主要分布区域
自然植被	森林植被	I 阔叶林	1.光皮桦、盐肤木群系 (Form. <i>Betula luminifera</i> + <i>Rhus chinensis</i>)	300.35	52.19	呈连片状分布于评价区中部、东部、西南部及东南部
		II 针叶林	2.柳杉群系 (Form. <i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i>)			
	灌丛植被	III 灌丛	3.马桑群系 (Form. <i>Coriaria napalensis</i>)	62.34	10.83	呈斑块状分布于评价区北部、呈斑块状分布于西部、中部及东南部
	灌草丛植被	IV 草地	4.芒、蕨群系 (Form. <i>Miscanthus sinensis</i> + <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>)	8.26	1.44	小斑块状分布于评价区各处的山体斜坡上
人工植被	农田植被	V 旱地植被	6.玉米—马铃薯—一年两熟旱地作物组合为主	121.22	21.07	呈斑块状分布于评价区北部、呈斑块状分布于西部、中南及东南部
		VI 水田植被	7.水稻—油菜（小麦）—一年两熟水田作物组合	52.96	9.20	呈斑块状分布于评价区西部、西北部及南部
合计				545.13	94.73	/

表 5.1-3 评价区主要维管植物名录

科	属	种
菊科	火絨草属	白蒿
菊科	蒿属	艾
菊科	菊属	野菊
菊科	飞蓬属	飞蓬
菊科	千里光属	千里光
菊科	紫菀属	山马兰
菊科	飞蓬属	一年蓬
菊科	大翅菊属	大翅菊
菊科	菊属	野菊
菊科	蒲公英属	蒲公英
莎草科	荃苳属	十字荃苳
荨麻科	蝎子草属	大荨麻
百合科	沿阶草属	沿阶草
报春花科	铁仔属	铁仔
杜鹃花科	越橘属	乌饭树
杜鹃花科	杜鹃花属	映山红
杜鹃花科	珍珠花属	小果南烛
凤尾蕨科	凤了蕨属	凤了蕨

科		属		种	
禾本科		芒属		芒	
禾本科		荩草属		荩草	
禾本科		蜈蚣草属		蜈蚣草	
禾本科		显子草属		显子草	
禾本科		狼尾草属		狗尾草	
禾本科		野古草属		野古草	
禾本科		筒轴茅属		筒轴茅	
桦木科		桦木属		光皮桦	
樟树科		枫香树属		枫香	
金丝桃科		金丝桃属		贵州金丝桃	
旌节花科		旌节花属		通条树	
蕨科		蕨属		蕨	
壳斗科		栎属		槲栎	
苦木科		臭椿属		臭椿	
鳞毛蕨科		贯众属		贯众	
马桑科		马桑属		马桑	
葡萄科		蛇葡萄属		蛇葡萄	
漆树科		盐肤木属		盐肤木	
漆树科		漆树属		漆树	
蔷薇科		山楂属		野山楂	
蔷薇科		悬钩子属		木莓	
蔷薇科		悬钩子属		栽秧泡	
蔷薇科		悬钩子属		松枝莓	
蔷薇科		蔷薇属		小果蔷薇	
蔷薇科		悬钩子属		寒莓	
蔷薇科		火棘属		火棘	
蔷薇科		悬钩子属		川莓	
蔷薇科		悬钩子属		覆盆子	
蔷薇科		龙牙草属		龙牙草	
忍冬科		荚蒾属		皱叶荚蒾	
桑科		榕属		地果	
杉科		杉木属		杉木	
杉科		柳杉属		柳杉	
鼠李科		鼠李属		小叶鼠李	
荨麻科		水麻属		水麻	
肿足蕨科		肿足蕨属		肿足蕨	

①光皮桦、盐肤木群系 (Form. *Betula luminifera* + *Rhus chinensis*)

该群系植被以光皮桦 (*Betula luminifera*)、盐肤木 (*Rhus chinensis*) 群系为主要植被类型, 分布于土层较厚的山体上。该群系层覆盖度一般在 75~85% 之间, 除建群种外, 林中偶见有白栎 (*Quercus fabri*)、枫香 (*Liquidambar formosana*)、漆树 (*Toxicodendron vernicifluum*)、杉木 (*Cunninghamia lanceolata*)、槲栎 (*Quercus aliena*) 等树种。林下灌木层、草本层种类较少, 灌木常见映山红 (*Rhododendron simsii*)、乌饭树 (*Vaccinium bracteatum*)、马桑 (*Coriaria nepalensis*)、小果南烛 (*Lyonia ovalifolia*) 等灌丛植被, 草本层常见白蒿 (*Leontopodium dedekensii*)、芒 (*Miscanthus sinensis*)、蕨 (*Pteridium aquilinum* var. *latiusculum*) 等草本植物的分布。群落样方调查详见表 5.1-3。

表 5.1-3 光皮桦、盐肤木群落样方表

地 点:	样 1: 评价区东部 (E105.58024°, N26.52120°)							
海 拔:	+1745m	坡度:	10°~35°		坡向:	E		
乔木层:	样方面积 15×15m ²				覆盖度: 75%			
灌木层:	样方面积 5×5 m ²				覆盖度: 15%			
草本层:	样方面积 1×1 m ²				覆盖度: 15%			
植物名称	层次	株树或多度级	平均高度 (m)	平均胸径/基径 (cm)	枝下高 (m)	平均冠幅 (m)	茂盛度	生活型
光皮桦 <i>Betula luminifera</i>	A	14	10	15	1.5	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
盐肤木 <i>Rhus chinensis</i>	A	10	13	18	2.0	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
白栎 <i>Quercus fabri</i>	A	6	7	9	1.3	1.5×1.5	盛	落叶阔叶乔木
枫香 <i>Liquidambar formosana</i>	A	4	10	15	1.5	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
乌饭树 <i>Vaccinium bracteatum</i>	F	Sp	2.0	3.0	/	/	盛	常绿灌木
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Cop ¹	3.5	5	/	/	盛	落叶灌木
映山红 <i>Rhododendron discolor</i>	F	Sp	2.0	2.5	/	/	盛	常绿灌木
箬叶蕨 <i>Viburnum rhytidophyllum</i>	F	Sp	2.0	3.0	/	/	盛	落叶灌木
白蒿 <i>Leontopodium dedekensii</i>	C	Sp	0.3	/	/	/	盛	多年生草本
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Cop ¹	0.4	/	/	/	盛	多年生草本
茼蒿 <i>Arthraxon hispidus</i>	C	Sp	0.3	/	/	/	盛	多年生草本
蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	C	Cop ¹	0.3	/	/	/	盛	多年生草本

续表 5.1-3 光皮桦、盐肤木群落样方表

地 点:	样 2: 评价区中部 (E105.57541°, N26.51676°)							
海 拔:	+1808m	坡 度:	10°~30°		坡 向:	SE		
乔木层:	样方面积 15×15m ²			覆盖度: 85%				
灌木层:	样方面积 5×5 m ²			覆盖度: 15%				
草本层:	样方面积 1×1 m ²			覆盖度: 20%				
植物名称	层次	株树或多度级	平均高度(m)	平均胸径/基径(cm)	枝下高(m)	平均冠幅(m)	茂盛度	生活型
光皮桦 <i>Betula luminifera</i>	A	13	9	13	1.5	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
盐肤木 <i>Rhus chinensis</i>	A	10	11	15	2.0	2.5×2.5	盛	落叶阔叶乔木
槲栎 <i>Quercus aliena</i>	A	7	10	14	1.5	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i>	A	2	8	12	1.5	2.3×2.3	盛	常绿针叶乔木
小果南烛 <i>Lyonia ovalifolia</i>	F	Sp	1.5	2.0	/	/	盛	常绿灌木
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Cop ¹	1.5	2.5	/	/	盛	落叶灌木
小叶鼠李 <i>Rhamnus parvifolia</i>	F	Sp	1.3	1.5	/	/	盛	常绿灌木
艾 <i>Artemisia argyi</i>	C	Cop ¹	0.5	/	/	/	盛	多年生草本
野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i>	C	Sp	0.2	/	/	/	盛	多年生草本
蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	C	Cop ¹	0.2	/	/	/	盛	多年生草本

续表 5.1-3 光皮桦、盐肤木群落样方表

地 点:	样 3: 评价区西南部 (E105.57089°, N26.51423°)							
海 拔:	+1834m	坡 度:	15°~35°	坡 向:	NW			
乔木层:	样方面积 15×15m ²			覆盖度: 80%				
灌木层:	样方面积 5×5 m ²			覆盖度: 20%				
草本层:	样方面积 1×1 m ²			覆盖度: 10%				
植物名称	层次	株数或 多度级	平均高度 (m)	平均胸径 /基径(cm)	枝下高 (m)	平均冠幅 (m)	茂盛度	生活型
光皮桦 <i>Betula luminifera</i>	A	16	12	16	2.0	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
盐肤木 <i>Rhus chinensis</i>	A	9	13	18	2.0	2.5×2.5	盛	落叶阔叶乔木
漆树 <i>Toxicodendron vernicifluum</i>	A	5	13	20	2.0	2.5×2.5	盛	常绿阔叶乔木
槲栎 <i>Quercus aliena</i>	A	5	6.5	9	1.0	1.5×1.5	盛	落叶阔叶乔木
臭椿 <i>Ailanthus altissima</i>	A	3	13	17	1.5	2.5×2.5	盛	落叶阔叶乔木
杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i>	A	2	8	12	1.5	2.3×2.3	盛	常绿针叶乔木
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Cop ¹	1.5	2.0	/	/	盛	常绿灌木
野山楂 <i>Crataegus cuneata</i>	F	Sp	0.5	1.0	/	/	盛	落叶灌木
铁仔 <i>Myrsine africana</i>	F	Sp	1.0	1.3	/	/	盛	常绿灌木
贵州金盏桃 <i>Hypericum kourytchense</i>	F	Sp	1.3	1.5	/	/	盛	落叶灌木
蛇葡萄 <i>Ampelopsis glandulosa</i>	C	Sp	0.4	/	/	/	盛	多年生草本
蜈蚣草 <i>Eremochloa aliaris</i>	C	Sp	0.4	/	/	/	盛	多年生草本
蕨 <i>Pteridium aquilinum var. latiusculum</i>	C	Cop ¹	0.5	/	/	/	盛	多年生草本

②柳杉群系 (Form. *Cryptomeria japonica* var. *sinensis*)

该群系以柳杉 (*Cryptomeria japonica* var. *sinensis*) 针叶林为主要植被类型, 呈零星的小块状分布于土层较厚的山体上。该群系层覆盖度一般在 80~85% 之间, 部分柳杉针叶林群系密集区域可高达 90%, 林木分布较为均匀, 生长情况较好, 除建群种外, 林中和林缘偶见有枫香 (*Liquidambar formosana*)、光皮桦 (*Betula luminifera*)、通条树 (*Stachyurus chinensis*) 等阔叶树种以及杉木 (*Cunninghamia lanceolata*) 等针叶树种。由于柳杉群系棵树间距较密集, 林下灌木层、草本层种类较小, 灌木常见木莓 (*Rubus swinhoei*)、映山红 (*Rhododendron discolor*)、火棘 (*Pyracantha fortuneana*) 等灌丛植被, 草本层常见荩草 (*Arthraxon hispidus*)、贯众 (*Cyrtomium fortunei*)、野菊 (*Chrysanthemum indicum*)、芒 (*Miscanthus sinensis*) 等草本植物的分布。群落样方调查详见表 5.1.4。

表 5.1.4 柳杉群落样方表

地 点:	样 4: 评价区东部 (E 105.57926°, N26.51737°)							
海 拔:	+1744m	坡 度:	10°~15°		坡 向:	NW		
乔木层:	样方面积 15×15m ²		覆盖度: 85%					
灌木层:	样方面积 5×5 m ²		覆盖度: 5%					
草本层:	样方面积 1×1 m ²		覆盖度: 5%					
植物名称	层次	株树或多度级	平均高度 (m)	平均胸径 /基径(cm)	枝下高 (m)	平均冠幅 (m)	茂盛度	生活型
柳杉 <i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i>	A	39	12	14	1.5	1.5×1.5	盛	常绿针叶乔木
枫香 <i>Liquidambar formosana</i>	A	2	5	8	1.2	2.0×2.0	盛	常绿阔叶乔木
木莓 <i>Rubus swinhoei</i>	F	Sp	0.2	0.5	/	/	盛	常绿灌木
栽秧泡 <i>Rubus ellipticus</i> var. <i>obcordatus</i>	F	Cop ¹	0.3	0.5	/	/	盛	常绿灌木
映山红 <i>Rhododendron discolor</i>	F	Sp	1.5	2.0	/	/	盛	常绿灌木
贯众 <i>Cyrtomium fortunei</i>	C	Cop ¹	0.3	/	/	/	盛	多年生草本
荩草 <i>Arthraxon hispidus</i>	C	Sp	0.3	/	/	/	盛	多年生草本
野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i>	C	Sp	0.1	/	/	/	盛	多年生草本

续表 5.1.4 柳杉群落样方表

地 点:	样 5: 评价区中部 (E 105.58164°, N26.52703°)							
海 拔:	+1760m	坡度:	10°~20°		坡向:		SE	
乔木层:	样方面积 15×15m ²				覆盖度: 80%			
灌木层:	样方面积 5×5 m ²				覆盖度: 10%			
草本层:	样方面积 1×1 m ²				覆盖度: 10%			
植物名称	层次	株树或多度级	平均高度 (m)	平均胸径 / 基径(cm)	枝下高 (m)	平均冠幅 (m)	茂盛度	生活型
柳杉 <i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i>	A	32	13	16	1.5	1.5×1.5	盛	常绿针叶乔木
光皮桦 <i>Betula luminifera</i>	A	2	7	9	1.2	1.5×1.5	盛	落叶阔叶乔木
漆树 <i>Toxicodendron vernicifluum</i>	A	4	10	14	1.5	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i>	A	1	5.5	7	1.0	1.5×1.5	盛	落叶阔叶乔木
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Cop ¹	2.5	3.5	/	/	盛	落叶灌木
粉枝莓 <i>Rubus biflorus</i>	F	Sp	0.3	0.5	/	/	盛	落叶灌木
小果蔷薇 <i>Rosa cyncea</i>	F	Sp	0.2	0.5	/	/	盛	落叶灌木
大草麻 <i>Girardinia diversifolia</i>	C	Sp	0.2	/	/	/	盛	多年生草本
飞蓬 <i>Erigeron acris</i>	C	Sp	0.2	/	/	/	盛	多年生草本
肿足蕨 <i>Hypodematium crenatum</i>	C	Cop ¹	0.1	/	/	/	盛	多年生草本
地果 <i>Ficus tikoua</i>	C	Sp	0.1	/	/	/	盛	多年生草本

续表 5.1-4 柳杉群落样方表

地 点:	样 6: 评价区东部 (E105.58111' , N26.52063')							
海 拔:	+1778m	坡度:	5°~20°		坡向:		SE	
乔木层:	样方面积 15×15m ²			覆盖度: 80%				
灌木层:	样方面积 5×5 m ²			覆盖度: 10%				
草本层:	样方面积 1×1 m ²			覆盖度: 15%				
植物名称	层次	株树或多度级	平均高度 (m)	平均胸径 / 基径(cm)	枝下高 (m)	平均冠幅 (m)	茂盛度	生活型
柳杉 <i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i>	A	35	12	13	1.5	1.5×1.5	盛	常绿针叶乔木
光皮桦 <i>Betula luminifera</i>	A	3	10	15	1.5	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
枫香 <i>Liquidambar formosana</i>	A	2	9	12	1.5	2.0×2.0	盛	落叶阔叶乔木
通条树 <i>Stachyurus chinensis</i>	A	1	5.5	7	1.0	1.5×1.5	盛	落叶阔叶乔木
寒莓 <i>Rubus buergeri</i>	F	Cop ¹	0.1	0.5	/	/	盛	常绿灌木
铁仔 <i>Myrsine africana</i>	F	Sp	0.5	1	/	/	盛	常绿灌木
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Sp	1.5	2.0	/	/	盛	落叶灌木
火棘 <i>Pyracantha fortuneana</i>	F	Sp	1.5	2.5	/	/	盛	常绿灌木
千里光 <i>Senecio scandens</i>	C	Sp	0.1	/	/	/	盛	多年生草本
沿阶草 <i>Ophiopogon bodinieri</i>	C	Sp	0.1	/	/	/	盛	多年生草本
野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i>	C	Sp	0.1	/	/	/	盛	多年生草本
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Cop ¹	0.3	/	/	/	盛	多年生草本
显子草 <i>Phaenosperma globosum</i>	C	Sp	0.1	/	/	/	盛	多年生草本

③马桑群系 (Form. *Coriaria nepalensis*)

该群落的层次结构由灌木层和草本层两个层次组成, 主要优势种为马桑 (*Coriaria nepalensis*) 群系, 在群系中也常混生有白栎 (*Quercus fabri*)、枫香 (*Liquidambar formosana*)、光皮桦 (*Betula luminifera*)、盐肤木 (*Rhus chinensis*) 等乔木幼树, 以及川莓 (*Rubus setchuenensis*)、火棘 (*Pyracantha fortuneana*)、小果蔷薇 (*Rosa cymosa*)、乌饭树 (*Vaccinium bracteatum*)、覆盆子 (*Rubus idaeus*) 等灌木, 底层伴生有艾 (*Artemisia argyi*)、芒 (*Miscanthus sinensis*)、野菊 (*Chrysanthemum indicum*)、一年蓬 (*Erigeron annuus*)、野燕麦 (*Avena fatua*)、狗尾草 (*Setaria viridis*)、凤了蕨 (*Coriogramme japonica*) 等草本。群落样方调查表详见下表 5.1-6。

表 5.1-6 马桑群落样方表

地 点:	样 7: 评价区东北部 (E 105.58200°, N 26.52716°)					
海 拔:	+1632m	坡度:	15°~35°	坡向:	S	
灌木层:	样方面积 5×5 m ²			覆盖度: 80%		
草本层:	样方面积 1×1 m ²			覆盖度: 20%		
植物名称	层次	多度级	平均高度(m)	平均基径(cm)	茂盛度	生活型
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Cop ²	2.0	2.5	盛	落叶灌木
川莓 <i>Rubus setchuenensis</i>	F	Cop ²	1.0	1.3	盛	落叶灌木
盐肤木 (幼树) <i>Rhus chinensis</i>	F	Cop ¹	1.9	2.0	盛	落叶灌木
枫香 (幼树) <i>Liquidambar formosana</i>	F	Sp	3.0	5.0	盛	落叶灌木
光皮桦 (幼树) (<i>Betula luminifera</i>)	F	Sp	4.5	5.5	盛	落叶灌木
水麻 <i>Debregeasia orientalis</i>	F	Cop ¹	1.5	2.0	盛	常绿灌木
山马兰 <i>Aster laetifolius</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本
艾 <i>Artemisia argyi</i>	C	Sp	0.3	/	盛	多年生草本
荩草 <i>Arthraxon hispidus</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本
野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i>	C	Sp	0.1	/	盛	多年生草本
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Cop ¹	0.3	/	盛	多年生草本
蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本

续表 5.1-6 马桑群落样方表

地 点:	样 8: 评价区中部 (E 105.57607°, N 26.51816°)					
海 拔:	+1811m	坡度:	10°~30°	坡向:	N	
灌木层:	样方面积 5×5 m ²			覆盖度: 75%		
草本层:	样方面积 1×1 m ²			覆盖度: 20%		
植物名称	层次	多度级	平均高度(m)	平均基径(cm)	茂盛度	生活型
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Cop ²	1.0	1.5	盛	落叶灌木
火棘 <i>Pyracantha fortuneana</i>	F	Cop ²	1.5	2.0	盛	常绿灌木
白栎 (幼树) <i>Quercus fabri</i>	F	Sp	4.5	6.0	盛	落叶灌木
光皮桦 (幼树) <i>Betula luminifera</i>	F	Sp	4.0	5.0	盛	落叶灌木
覆盆子 <i>Rubus idaeus</i>	F	Sp	2.5	3.0	盛	落叶灌木
一年蓬 <i>Erigeron annuus</i>	C	Cop ¹	0.1	/	盛	多年生草本
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Sp	0.3	/	盛	多年生草本
狗尾草 <i>Setaria viridis</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本

续表 5.1-6 马桑群落样方表

地 点:	样 9: 评价区西南部 (E 105.56989°, N 26.51393°)						
海 拔:	+1818m		坡度:	10°~35°		坡向:	NW
灌木层:	样方面积 5×5 m ²			覆盖度: 85%			
草本层:	样方面积 1×1 m ²			覆盖度: 15%			
植物名称	层次	多度级	平均高度(m)	平均基径(cm)	茂盛度	生活型	
马桑 <i>Coriaria nepalensis</i>	F	Cop ²	1.6	2.0	盛	落叶灌木	
乌饭树 <i>Vaccinium bracteatum</i>	F	Sp	1.0	1.0	盛	落叶灌木	
铁仔 <i>Myrsine africana</i>	F	Sp	0.5	1.0	盛	常绿灌木	
盐肤木 (幼树) <i>Rhus chinensis</i>	F	Sp	2.5	3.0	盛	常绿灌木	
龙牙草 <i>Agrimonia pilosa</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本	
显子草 <i>Phaenosperma globosa</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本	
凤了蕨 <i>Coniogramme japonica</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本	
一年蓬 <i>Erigeron annuus</i>	C	Cop ¹	0.2	/	盛	多年生草本	
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Cop ¹	0.5	/	盛	多年生草本	

④芒、蕨群系 (Form. *Miscanthus sinensis*+*Pteridium aquilinum* var. *latiusculum*)

该群系呈斑块状分布于评价区各处的山体斜坡上, 群落结构简单, 灌木稀少, 群落以芒 (*Miscanthus sinensis*)、蕨 (*Pteridium aquilinum* var. *latiusculum*) 为优势种。草本层中除上述优势种类外, 常见有一年蓬 (*Erigeron annuus*)、筒轴茅 (*Rottboellia cochinchinensis*)、大翅蓟 (*Onopordum acanthium*)、蒲公英 (*Taraxacum mongolicum*)、狗尾草 (*Setaria viridis*) 等草本。该群系是评价区内较为常见的草丛植被类型, 呈零散分布在斜坡、荒坡以及土坎上, 且多发育于丘陵山地的酸性土山坡, 群落的总覆盖度多在 65~75%, 部分地段可达 85% 以上。此外, 在群落中也常有多种灌木稀疏生长, 从而构成典型的有少数灌木混生的草本植物群落—灌草丛。群落样方调查结果详见下表 5.1-7。

表 5.1-7 芒、蕨群落样方表

地 点:	样 10: 评价区东北部 (E 105.58175°, N 26.52718°)					
海 拔:	+1637m	坡度:	5°~15°	坡向:	S	
草本层:	样方面积 1×1m ²			覆盖度: 65%		
植物名称	层次	多度级	平均高度(m)	平均基径(cm)	茂盛度	生活型
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Cop ²	0.5	/	盛	多年生草本
蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	C	Cop ¹	0.3	/	盛	多年生草本
野古草 <i>Arundinella hirta</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本
筒轴茅 <i>Rottboellia cochinchinensis</i>	C	Sp	0.5	/	盛	多年生草本
一年蓬 <i>Erigeron annuus</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本
大翅蓟 <i>Onopordum acanthium</i>	C	Sp	0.1	/	盛	多年生草本
野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i>	C	Sp	0.1	/	盛	多年生草本

续表 5.1-7 芒、蕨群落样方表

地 点:	样 11: 评价区中部 (E 105.58086°, N 26.52112°)					
海 拔:	+1723m	坡度:	25°~40°	坡向:	E	
草本层:	样方面积 1×1m ²			覆盖度: 70%		
植物名称	层次	多度级	平均高度(m)	平均基径(cm)	茂盛度	生活型
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Cop ²	0.6	/	盛	多年生草本
蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	C	Cop ¹	0.2	/	盛	多年生草本
野古草 <i>Arundinella hirta</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本
野菊 <i>Dendranthema indicum</i>	C	Sp	0.1	/	盛	多年生草本
一年蓬 <i>Erigeron annuus</i>	C	Sp	0.1	/	盛	多年生草本
筒轴茅 <i>Rottboellia cochinchinensis</i>	C	Sp	0.5	/	盛	多年生草本
蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i>	C	Sp	0.4	/	盛	多年生草本

续表 5.1-7 芒、蕨群落样方表

地 点:	样 12: 评价区东部 (E105.58111° , N26.52063°)						
海 拔:	+1719m		坡度:		15°~35°	坡向:	S
草 本 层:	样方面积 1×1m ²				覆盖度: 75%		
植物名称	层次	多度级	平均高度(m)	平均基径(cm)	茂盛度	生活型	
芒 <i>Miscanthus sinensis</i>	C	Cop ²	0.5	/	盛	多年生草本	
蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	C	Cop ¹	0.3	/	盛	多年生草本	
野古草 <i>Arundinella hirta</i>	C	Sp	0.3	/	盛	多年生草本	
野菊 <i>Dendranthema indicum</i>	C	Cop ¹	0.1	/	盛	多年生草本	
狗尾草 <i>Setaria viridis</i>	C	Sp	0.3	/	盛	多年生草本	
十字草 <i>Carex cruciata</i>	C	Sp	0.2	/	盛	多年生草本	

⑥农田植被：评价区内人工植被主要为以农业技术措施为主培育形成的农田植被，农田植被又分为旱地植被和水田植被，现分析如下：

A、水稻—油菜（小麦）一年两熟的水田作物组合：评价区水田植被为 52.96hm²，约占评价区土地总面积 9.20%，在农田植被中所占比例较小，根据现场调查，由于评价区地势较陡，评价范围内水田植被分布较少，受水源及耕作管理水平的影响，部分水源条件较好的地段有水田植被分布，本区水田植被的生产水平不高，水稻单产在 280~330kg/亩左右，油菜籽仅 45kg/亩，其主要分布于评价区西部。

B、玉米—马铃薯一年两熟的旱地作物组合：其面积为 121.22hm²，约占评价区的 21.07%。由于受热量条件及地形条件的限制，旱地植被主要分布于评价区北部及南部，植被的夏秋建群层片以玉米为主，在玉米间常间作黄豆、四季豆等各种豆类，形成高矮不同的空间层片结构，冬春建群层片则以小麦、豌豆、胡豆、洋芋等小季作物为主，形成“玉—豆”等作物组合。以玉米、马铃薯为主的旱地植被对评价区农民生活水平的保证和农村经济的发展具有重要意义。

根据现场实地调查及林地相关资料，评价区内的林地不涉及林地保护利用规划中的一类、二类重点保护林地。

（4）生物量估算

植被的生物量是指一定地段面积内植物群落在某一时期生存着的活的有机物质之

重量（干重），以 t/hm^2 表示。群落类型不同，其生物量测定的方法也不同。森林群落的生物量根据中国科学院生态环境研究中心方精云等建立的基本参数，计算出贵州森林的平均生物量为 $79.2t/hm^2$ ，加上林下灌木和草本的平均生物量 $10t/hm^2$ ，则贵州森林的平均生物量为 $89.2t/hm^2$ 。灌丛和灌草丛的生物量根据屠玉麟教授《贵州中部喀斯特灌丛生物量研究》（中国岩溶，1995,14(3)）等的研究成果，灌丛和灌草丛生物量分别为 $26.01t/hm^2$ 和 $7.79t/hm^2$ 。农田植被生物量应该由三部分组成，以玉米籽粒重+秸秆重+根茬重作为植被的生物量；由于目前无贵州本省农田的农田植被的秸秆和根茬单位面积产量，本次评价生物量借用湖南省以玉米为主的旱地作物秸秆平均产量 $3.71t/hm^2$ 、根茬平均产量 $0.83t/hm^2$ 、东北地区水稻秸秆（茎叶）平均产量 $2.32t/hm^2$ 、根茬平均产量 $0.72t/hm^2$ ，以及当地单位面积谷物（子粒）的平均产量（玉米： $300kg/亩 \times 15 = 4.5t/hm^2$ ，稻谷： $450kg/亩 \times 15 = 6.75t/hm^2$ ）来估算其实际生物量。农田植被计算得出的生物量计算标准见表 5.1-8。

表 5.1-8 评价区农田生物量标准计算表

植被类型	子粒重 t/hm^2	秸秆重 t/hm^2	根茬重 t/hm^2	生物量 t/hm^2
以水稻为主的水田植被	6.75	2.32	0.72	9.79
以玉米为主的旱地植被	4.5	3.71	0.83	9.04

经计算，评价区内生物量约为 $30091.34t/a$ ，平均生物量约为 $55.20t/hm^2$ 。评价区植被生物量估算见表 5.1-9。

表 5.1-9 评价区植被生物量估算表

植被类型	平均生物量 (t/hm^2)	面积 (hm^2)	生物量 (t/a)
森林植被	89.20	300.35	26791.22
灌丛植被	26.01	62.34	1621.46
灌草丛植被	7.79	8.26	64.35
水田植被	9.79	52.96	518.48
旱地植被	9.04	121.22	1095.83
合计	/	545.13	30091.34

注：未考虑非植被区

（4）植被覆盖度

本次评价采用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）附录 C 中 C.8.1 植被覆盖度方法评价生态系统现状。植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状，植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

$$FVC = (NDVI - NDVI_s) / (NDVI_v - NDVI_s)$$

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；NDVI——所计算像元的 NDVI 值；

NDVI_v——纯植物像元的 NDVI 值；NDVI_s——完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。

归一化植被指数（NDVI）计算公式：

$$NDVI = (nir - rad) / (nir + rad)$$

式中：NDVI——归一化植被指数

nir——近红外波段，GF-1 WFV 近红外波段波长（0.77~0.89）

rad——红光波段，GF-1 WFV 红光波段波长（0.63~0.69）

根据对 GF-1 WFV 多光谱彩色图像（2021-09-29，16m）遥感解译，植被覆盖度分级参考《陆地植被气象与生态质量监测评价等级》（QX/T 494-2019）和《卫星遥感影像植被覆盖度产品规范》（GB/T 41280-2022），植被覆盖度（无量纲，取值范围 0~1）分为高覆盖度、较高覆盖度、中覆盖度、较低覆盖度、低覆盖度和极低覆盖度 6 种等级，植被覆盖度空间分布图见图 5.1-3，表见 5.1-10。

表 5.1-10 评价区植被覆盖度及面积统计表

植被覆盖度 (FVC)	等级	面积 (hm ²)	所占比例 (%)
FVC<0.05	极低覆盖	25.38	4.41
0.05≤FVC<0.2	低覆盖	5.73	1.00
0.2≤FVC<0.4	较低覆盖	21.26	3.69
0.4≤FVC<0.6	中覆盖	58.17	10.11
0.6≤FVC<0.8	较高覆盖	218.92	38.04
FVC≥0.8	高覆盖	245.98	42.75
合计		554.82	575.44

由图 5.1-3、表 5.1-10 可知，该地区植被处于夏季与秋季交替，覆盖度高覆盖度（0.8≤FVC）的区域面积占比最大，占比 42.75%，主要由森林植被贡献，高覆盖度的区域分布较为广泛；其次较高覆盖度（0.6≤FVC<0.8）、中覆盖度（0.4≤FVC<0.6）的区域面积所占比例分别为 38.04%、10.11%，较低覆盖度及以下（FVC<0.4）的区域面积占评价区 9.10%，其中植被较高覆盖及以上（FVC≥0.6）的区域主要分布于评价区中部、北部、南部及东南部，道路和建筑周围植被覆盖度较低。

5.1.5 野生动物

5.1.5.1 陆生脊椎动物

（1）陆生脊椎动物的种类、数量及分布

评价区陆生脊椎动物的调查主要采用收集历史资料法与现场实地询问法相结合。调查内容包括了评价区域范围内野生脊椎动物（包括哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类等）种类及其生态习性、分布状况及栖息环境等。

①收集资料法：主要收集评价区内陆生动物相关的历史资料，主要参考《贵州野生动物名录》（2010 年 3 月出版）、以及《贵州动物志》《贵州两栖类动物志》、《贵州爬行类动物志》、《贵州鸟类志》《贵州兽类志》、《中国鸟类图谱》等文献资料。

②现场询问调查法：通过现场观察并询问矿区周边居民、业主单位等。

③样线调查方法：根据评价区内生境的分布情况，陆生野生动物现状调查方法参考《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）附录B以及《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4-2014）、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ710.5-2014）、《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ710.6-2014），鉴于调查区域环境较为复杂，样线/带调查中，各类物种调查一并进行，陆生哺乳动物则以痕迹观察为主，综合考虑了评价范围内的不同生境，本次调查将生境类型分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统（溪沟）、农田生态系统、城镇生态系统六类。本次动物调查布置3条样线，观测一定空间范围内样线中出现的物种相关信息。具体样线布设统计见表5.1-11。

表 5.1-11 评价区陆生脊椎动物样线调查统计表

生境类型	样线布置	样线 编号	长度 (m)	起点坐标、高程	终点坐标、高程	优势类群及干 扰类型*
森林生态系统	X1、X2、X3	X1	2939	E105.57805°， N26.50875°，1718 m	E105.56476°， N26.51255°，1898 m	鸟类、道路交通
灌丛生态系统	X1、X2、X3					
草地生态系统	X1、X2、X3	X2	3755	E105.57933°， N26.51717°，1758m	E105.58019°， N26.52512°，1662m	鸟类、道路交通
农田生态系统	X1、X2、X3	X3	3248	E105.58624°， N26.52477°，1671m	E105.56716°， N26.52304°，1732m	鸟类、道路交通
城镇生态系统	X1、X2、X3					
湿地生态系统	X1、X2、X3					

注：“*”为人为干扰活动的干扰类型，评价区以道路交通干扰为主；

本次环评对评价区陆生脊椎动物样线调查记录的有草腹链蛇、石龙子、泽陆蛙、斑腿树蛙、普通田鼠、普通伏翼、隐纹花松鼠、家燕、雉鸡、普通翠鸟、家麻雀、山麻雀、麻雀、山树莺。根据本次调查记录的陆生脊椎动物，结合历史资料的记录一起构成评价区内的陆生脊椎动物。

（2）动物种类组成现状及区系特征

通过现场调查的基础上并结合相关资料进行分析，评价区陆生脊椎动物主要为两栖类、爬行类、鸟类、哺乳动物，其中以鸟类居多。区域分布陆生野生脊椎动物 75 种，占全省 828 种的 9.06%。具体分布在各分类阶元中的数量状况见表 5.1-12。

表 5.1-12 评价范围内陆生脊椎动物各纲下分类阶元种类数量

纲	目	科	种	占总种数的比重(%)
两栖类	1	6	7	9.33
爬行类	2	4	12	16.00
鸟类	8	17	42	56.00
哺乳类	2	5	14	18.67
合计	13	32	75	100.00

①爬行类：据资料查阅及野外调查，评价区内有爬行类 2 目 4 科 12 种，占全省 104 种爬行类的 11.54%，其生境主要为森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统等区域，其中黑眉锦蛇濒危等级为濒危（EN），乌梢蛇濒危等级为易危（VU），山烙铁头蛇

濒危等级为近危（NT），未发现国家及贵州省重点保护野生动物。评价区爬行动物以游蛇科为主，详见表 5.1-13。

②两栖类：根据资料查阅及实地调查，评价区内有两栖类 1 目 6 科 7 种，占全省 74 种的 9.46%，其生境主要为农田、湿地生态系统（溪沟）等区域，其中棘腹蛙濒危等级为易危（VU），未发现国家及贵州省重点保护两栖类分布。评价区两栖动物名录详见表 5.1-14。

③哺乳动物：据资料查阅及野外调查，本次哺乳类调查均无濒危（LC）种，评价区内有哺乳类 2 目 5 科 14 种，占贵州省 141 种哺乳类的 9.92%，主要以广布种和东洋种为主，在评价区内分布的兽类主要为小型兽类，其中啮齿类动物是该区域内种类和数量最多的兽类，评价区无国家和贵州省重点保护动物。其主要生境为森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统、城镇生态系统等区域。评价区哺乳类详见表 5.1-15。

④鸟类：据资料查阅及野外调查，本次鸟类调查均为无濒危（LC）种，评价区内有鸟类 8 目 17 科 42 种，占全省 509 种鸟类的 8.25%。该区鸟类区系组成中东洋种类占优势，评价区内未发现国家及贵州省重点保护种类。生境主要为森林、灌丛、湿地、农田等生态系统区域。评价区鸟类详见表 5.1-16。

（3）国家及省级重点保护陆生野生动物

根据现场调查，并参照现行《中华人民共和国野生动物保护法》、《国家重点保护野生动物名录》、《贵州省重点保护野生动物名录》以及《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》，评价区内未发现国家级的珍稀濒危和保护动物分布，未发现贵州省重点保护野生动物，也未发现其栖息地和繁衍地。项目及周边除上述涉及需保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物，如中华蟾蜍、金腰燕等，未发现受重点保护的野生动物，也未发现集中栖息地及分布区，但应增强对野生动物保护意识，加强保护，严禁捕杀。

5.1.5.2 水生生态及生境调查

（1）排污受纳水体的水生生态现状

矿井排污受纳水体为岩底下小溪，最终汇入歹阳河。根据现场调查，岩底下小溪属于小溪沟，河段底质以砾石、卵石、砂质为主，河流受降雨影响较大，枯水期河流流量较小，丰水期河流流量较大，河流水生生态相对简单，根据收集相关资料岩底下小溪无鱼类“三场”分布。

（2）歹阳河水体水生生态现状

根据现场调查和排污口至鱼跳岩水电站（歹阳河）河段收集的相关水生生态资料，歹阳河的河段底质以卵石、泥沙为主，评价河段水流多呈平缓状。歹阳河河段内水生生态：

(1) 浮游动植物：浮游植物主要包括微小原生动物、腔肠动物、栉水母、轮虫、甲壳动物、腹足动物等，如针簇多肢轮虫、透明搔、长额象鼻溞和近邻剑水蚤等；河段内浮游植物主要以硅藻门中的颗粒直链藻属为主，绿藻门、蓝藻门、甲藻门等其他种类较少；水生维管束植物有机营养物质匮乏，难以提供稳定生长的生境，因而物种类稀少。

(2) 底栖动物：歹阳河底质以卵石、泥沙为主，底栖动物以环节动物、软体动物、节肢动物为主，优势种有颤蚓、梨形环棱螺、铜锈环棱螺、米虾等。

(3) 鱼类：河段常见鱼类有：泥鳅、月鳢、棒花鱼等小型鱼类，以及鲤、鲫、草鱼等，无珍稀保护鱼类分布，鱼类栖息习性主要为流水类群、静缓流类群，根据收集相关资料歹阳河评价河段无鱼类“三场”分布，河段内鱼类主要分布见表 5.1-18。

5.1.6 生物多样性分析

通过类比和查阅资料，参考《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19—2022)附录 C 中生物多样性评价方法，考虑到本项目煤矿开采的影响特点，根据评价区植被调查情况，选取香农-威纳多样性指数 (Shannon-Wiener diversity index) 对评价区森林植被的物种多样性进行评价。

$$H = - \sum_{i=1}^S P_i \ln P_i$$

式中：H——香农-威纳多样性指数； S——调查区域内物种种类总数；

P_i ——调查区域内属于第 i 种的个体比例，如总个体数为 N ，第 i 种个体数为 n_i ，则 $P_i = n_i/N$ 。

通过前面评价区植被调查样方表的数据，确定森林植被样方中乔木总株树数为 N ，第 i 种乔木株树为 n_i ，可以得到该样方的第 i 种的个体比例，调查区域内有 S 个乔木种类类型，通过上式 Shannon-Weaver 多样性指数(H)计算结果为 0.9273，说明评价范围内针叶林柳杉群系棵树间距小，其他物种种类少，阔叶林内物种物种丰富，个体分布比较均匀。

5.1.7 土壤类型

井田范围主要分布的土壤类型主要为发育黄棕壤，其次为紫泥土。黄棕壤主要分布在地丘陵，成土母质多为砂页岩等的残积坡积物，或厚层洪积物发育而成；表层腐殖质积累明显，分布较深，盐基不饱和。紫泥土是一种紫色土土种，分布于紫色砂页岩低山丘陵上，抗风蚀力弱，风化后易受到冲刷，发育程度较浅，土体夹半风化母质碎块，呈中性反应。本项目位于织金县少普乡，根据《贵州省水利厅关于印发贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》(黔水保〔2015〕82号)的附件“贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果”划分，少普乡属于“贵州省水土流失重

点治理区—乌江赤水河上游国家级水土流失重点治理区”，该区以开展水土流失综合治理、改善生态环境、改善当地生产条件、提高群众生产和生活水平为目标。

总体而言，评价区土壤特点为熟度低、坡耕地土壤多，旱作土土壤面积较大，土壤侵蚀较严重，极易产生水土流失。生态环境以土壤侵蚀较为敏感，评价等级以轻、中度为主；本矿开采后引起新增水土流失量的可能性较大，环评要求开采时尽量减少对地表植被和表土层的扰动和破坏，并采取相应的水土保持措施。项目新增占地以及基础建设开挖应该尽量避免开挖山体，造成新的水土流失。

5.1.8 土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统及贵州省土地利用资料，根据实地调查和土地利用现状图，将评价区土地利用情况划分为农用地、建设用地和未利用地三大类型。评价区土地利用现状见图 5.1-4、表 5.1-19。

表 5.1-19 评价区土地利用现状统计表

序号	用地类型		面积 (hm ²)	占总面积的比例 (%)	
1	农用地	耕地	旱地	121.22	21.07
		林地	水田	52.96	9.20
			有林地	300.35	52.19
			灌木林地	62.34	10.83
2	建设用地	住宅用地	农村宅基地	11.56	2.01
		工矿仓储用地	采矿用地	8.29	1.44
		交通运输用地	公路用地	10.46	1.82
3	未利用地	草地	其他草地	8.26	1.44
合计			554.82	100.00	

煤矿开采前，农用地总面积 536.87hm²，占评价区总面积 93.30%，建设用地总面积 30.31hm²，占评价区总面积 5.27%，未利用地总面积仅有 8.26hm²，占评价区总面积，1.44%。因此，煤矿开采前，土地利用类型以农用地为主。

5.1.9 生态系统现状评价

(1) 生态系统现状

根据对建群种生活型、群落外貌、土地利用现状的分析，结合动植物分布和生物量的调查，对评价区生态环境进行生态系统划分，可分为自然的森林生态系统、草地生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统和城镇生态系统。评价区有较为发达的城镇生态系统，包括了工矿交通（人工挖掘表面和人工硬表面，工矿用地、交通用地）、居住地（城市、镇、村等聚居区），受人工干预程度相对较严重。根据遥感解译数据，评价区各生态系统类型及面积见表 5.1-20、图 5.1-5。

表 5.1-20 评价区生态系统类型及面积统计表

生态系统类型	300.35	62.34	8.26	174.18	30.12
面积 (hm ²)	52.19	10.83	1.44	30.27	5.27

所占比例 (%)	300.35	62.34	8.26	174.18	30.12
----------	--------	-------	------	--------	-------

由表 5.1-20 可以看出评价区内的生态系统以森林生态系统为主，占评价区总面积的 52.19%，其次为农田生态系统，占比为 30.27%，灌丛生态系统、城镇生态系统和草地生态系统仅占 10.83%、5.27%和 1.44%。由于区内生态系统由于受人类活动的长期影响，在依赖于自然生态条件的基础上，具有较强的社会性，是一种半自然的人工生态系统，以森林生态系统为主导，目前评价区环境质量整体尚好，矿井开采应采取相应的措施加强对生态环境的保护。

①森林生态系统：森林生态系统呈连片状分布于评价区中部、东部、西南部及东南部，以阔叶林以光皮桦、盐肤木等为主，针叶林柳杉等为主，具有调节气候、涵养水源、保持水土等方面的功能。

②灌丛生态系统：灌丛生态系统呈斑块状分布于评价区北部，呈斑块状分布于西部、中部及东南部，以马桑为主，具有涵养水源、保持水土等方面的功能。

③草地生态系统：草地生态系统优势种由多年草本植物所组成，草地呈小斑块状分布于评价区各处的山体斜坡上，优势植物有芒、蕨类，具有保持水土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能。

④农田生态系统：农田生态系统分布于评价区北部、西部、南部及东南部，旱地作物以玉米—马铃薯一年两熟的组合，水田作物以水稻—油菜（小麦）一年两熟的组合，农田生态系统利用生物和非生物环境之间以及生物种群之间的相互关系，通过合理的生态结构和高效生态机能，进行能量转化和物质循环，并按人类社会需要进行物质生产的综合体。

⑤城镇生态系统：评价区内主要有郭家寨、新寨、丫口田等居民点等聚居区，城镇生态系统明显不同于其它自然生态系统，出于人们美化环境、休闲娱乐等需要，观赏动植物种类相对集中。

（2）生产力

生产力是生态系统的生物生产能力，反映生产有机质或积累能量的速率。净初级生产力（NPP）是从固定的总能量或产生的有机质总量中减去植物呼吸所消耗的量，直接反映了植被群落在自然环境条件下的生产能力，表征陆地生态系统的质量状况。

根据中国科学院生态环境研究中心方精云等建立的基本参数，计算出贵州森林的平均净初级生产力为 $9.36\text{t}/\text{hm}^2\cdot\text{a}$ ，加上林下灌木和草本的平均净初级生产力 $1.16\text{t}/\text{hm}^2\cdot\text{a}$ ，则贵州森林的平均净初级生产力为 $10.52\text{t}/\text{hm}^2\cdot\text{a}$ 。屠玉麟教授《贵州中部喀斯特灌丛生物量研究》（中国岩溶，1995,14(3)）等的研究成果，灌丛和灌草丛平均净初级生产力分别为

2.94 t/hm²·a 和 0.88 t/hm²·a。农田植被净初级生产力类比土壤与农业可持续发展国家重点实验室王铁虹等对中国农作物净初级生产力的研究，其中西南地区农作物平均净初级生产力为 4.62 t/hm²·a，本次评价平均净初级生产力采用该数值。通过类比和查阅资料并结合评价区植被生长状况，经计算，评价区内净初级生产力约为 4154.94t/a，平均净初级生产力约为 7.62t/hm²·a，评价区各植被净初级生产力，见表 5.1-21。

表 5.1-21 评价区植被净初级生产力估算表

植被类型	平均净初级生产力 (t/hm ² ·a)	面积 (hm ²)	净初级生产力 (t/a)
森林植被	10.52	300.35	3159.68
灌木植被	2.94	62.34	183.28
草地植被	0.88	8.26	7.27
农田植被	4.62	174.18	804.71
合计	/	545.13	4154.94

评价区域可看作为典型的林业、农业生态环境区，生态系统完整性总体较好。但区内生态系统由于受人类活动的长期影响，在依赖于自然生态条件的基础上，具有较强的社会性，是一种半自然的人工生态系统，目前区内农业生态系统基本稳定，环境质量整体尚好，矿井开采应采取相应的措施加强对生态环境的保护。

5.2 建设期生态环境影响分析与保护措施

5.2.1 生态环境影响分析

大雁煤矿地面设施总占地面积 10.47hm²，全部利用原有场地，无新增占地。工程施工时将施工范围控制在现有场地的范围内，不会造成新的占地和新增植被的破坏。施工人员的活动、机械噪声会使施工区及周边一定范围内野生动物的活动和栖息产生影响，引起野生动物局部的迁移，对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。但各场地所处区域长期受人类农业生产活动影响，区域适宜野生动物栖的环境有限，动物区系结构组成较简单，多为常见动物种群，其适应能力较强；区内未发现受国家二级以上保护的野生动物栖息地和繁衍地。本项目主要为改造利用原有场地及设施，施工影响范围不大，施工过程中只要加强对施工人员及工作人员的管理，严禁捕杀野生动物，就不会造成野生动物数量和种类的锐减，因此，矿井建设对本区域内的野生动物影响较小。

5.2.2 生态保护措施

- (1) 在项目的建设过程中，将施工范围控制在永久占地范围内。
- (2) 施工中应加强对各场地周围植被的保护，严禁破坏场地外的植被。
- (3) 加强施工期的水土保持工作，施工中场地开挖后不得将临时堆放的土石方任意弃置，注意挖填平衡，并应及时做好挡墙和护坡，以及排水沟等，对护坡、空地要尽早绿化，以免遇强降雨引起严重的水土流失；地面施工过程中对施工破坏区，施工完毕，

要及时平整土地，恢复表土的植被，以防止发生新的土壤侵蚀；对工业场地等施工区，为避免产生新的水土流失，须采取设置排水沟及场地硬化等相应的工程措施。严格按照本项目《水土保持方案》及批复的要求，采取水土保持措施，做好水土流失防护工作。

(4) 加强对施工人员的宣传教育和禁止滥捕乱猎，保护野生动物。

5.3 地表沉陷预测与影响分析

5.3.1 地表沉陷预测

(1) 地表沉陷预测范围

大雁煤矿（优化重组）采用全部跨落法管理顶板，本项目采用由中国矿业大学开发的“开采沉陷预测软件 MSPS”，对准采范围和标高内的地表变形进行预测。

(2) 地表沉陷稳定态预测模型




图 5.3-1 地表沉陷预测模型的坐标系统

如图 5.3-1 所示的倾斜煤层中开采某单元 i ，按概率积分法的基本原理，单元开采引起地表任意点 (x, y) 的下沉(最终值)为：

$$W_{e0i}(x, y) = (1/r^2) \cdot \exp(-\pi(x-x_i)^2/r^2) \cdot \exp(-\pi(y-y_i+l_i)^2/r^2)$$

设工作面范围为：0~p, 0~a 组成的矩形，则地表任一点 (x, y) 变形值为：

① 地表任一点的下沉 $w(x, y)$

$$W(X, Y) = W_0 \int \int W_{e0i}(X, Y) dx dy$$

② 沿 φ 方向的倾斜 $i(x, y, \varphi)$

$$i(x, y, \varphi) = \frac{1}{W_0} \times [i^0(x) \times W^0(y) \times \cos \varphi + i^0(y) \times W^0(x) \times \sin \varphi]$$

③ 沿 φ 方向的曲率 $k(x, y, \varphi)$

$$k(x, y, \varphi) = \frac{1}{W_0} [k^0(x) W^0(y) - k^0(y) W^0(x)] \sin^2 \varphi + i^0(x) i^0(y) \sin^2 \varphi]$$

④ 沿 φ 方向的水平移动 $U(x, y, \varphi)$

$$U(x, y, \varphi) = \frac{1}{W_0} \times [U^0(x) \times W^0(y) \times \cos \varphi + U^0(y) \times W^0(x) \times \sin \varphi]$$

⑤ 沿 φ 方向的水平变形 $\varepsilon(x, y, \varphi)$

$$\varepsilon(x, y, \varphi) = \frac{1}{W_0} \{ \varepsilon^0(x) \times W^0(y) \times \cos^2 \varphi + \varepsilon^0(y) \times W^0(x) \times \sin^2 \varphi + [U^0(x) \times i^0(y) + i^0(x) \times U^0(y)] \times \sin \varphi \cos \varphi \}.$$

(3) 地表沉陷预测参数

采用“开采沉陷预测软件 MSPS”预测地表移动变形时，需输入参数有下沉系数 q 、主要影响角正切 $\operatorname{tg}\beta$ ，水平移动系数 b ，拐点移动距 S 及影响传播角 θ 。

①下沉系数：根据矿体覆岩性质及开采条件，经计算覆岩评价系数 $P=0.63$ ，其岩性系数查表得 $D=1.87$ ，覆岩属中硬性质。当采用全部跨落法管理顶板时，对于中硬顶板而言 $q=0.5(0.9+P)=0.76$ 。②主要影响角正切： $\operatorname{tg}\beta=(1-0.0038\alpha) \times (D+0.0032H)$ 。

③主要影响半径： $r=H/\operatorname{tg}\beta$ ，m。④拐点偏移距： $S=0.177H$ 。

⑤影响传播角： $\theta=90^\circ-0.68\alpha$ 。大雁煤矿地表移动变形预计参数见表 5.3-1。

表 5.3-1 大雁煤矿地表移动变形预计参数

序号	参数	符号	单位	参数值	备注
1	煤层倾角	α	$^\circ$	平均倾角 8°	/
2	下沉系数	q	/	0.76	/
3	主要影响正切	$\operatorname{tg}\beta$	/	$(D+0.0032H)(1-0.0038\alpha)$	α 为煤层倾角， H 为采深
4	水平移动系数	b	/	0.23	
5	拐点偏移距	S	m	$0.177H$	H 为采深
6	影响传播角	θ	deg	$90-0.68\alpha$	α 为煤层倾角

(4) 最大值预测（充分采动时）：①地表最大下沉值， $W_0=mq\cos\alpha$

②最大倾斜值， $i_0=W_0/r$ ③最大曲率值： $k_0=\pm 1.52 \frac{W_0}{r^2}$ ($10^{-3}/m$)

④最大水平移动， $U_0=bW$ ⑤最大水平变形值， $\varepsilon_0=\pm 1.52bW_0/r$

5.3.2 地表沉陷预测结果

(1) 地表移动变形最大值预测（稳定态）

大雁煤矿开采深度一般为 50~500m，根据煤层开采厚度、采深及有关预计参数，计算出煤层开采后产生地表移动变形最大值，详见表 5.3-2。对于同一煤层随着深度的增加其地表变形最大值逐渐减小。

表 5.3-2 各采区不同采深开采后地表移动变形最大值

煤层	采厚 (mm)	采深 H (m)		50	100	200	300	400	500
		最大移动变形值 (mm)							
6 号	2110	W ₀ =1587.99 U ₀ =365.24	i ₀	62.51	33.72	19.32	/	/	/
			k ₀	3.74	1.09	0.36	/	/	/
			ε ₀	21.85	11.79	6.76	/	/	/
6 ¹ 号	820	W ₀ =617.14 U ₀ =141.94	i ₀	24.29	13.10	7.51	/	/	/
			k ₀	1.45	0.42	0.14	/	/	/
			ε ₀	8.49	4.58	2.63	/	/	/
7 号	1750	W ₀ =1317.06 U ₀ =302.92	i ₀	51.85	27.97	16.03	/	/	/
			k ₀	3.10	0.90	0.30	/	/	/
			ε ₀	18.13	9.78	5.60	/	/	/
14 号	1180	W ₀ =888.07 U ₀ =204.26	i ₀	34.96	18.86	10.81	8.12	/	/
			k ₀	2.09	0.61	0.20	0.11	/	/
			ε ₀	12.22	6.59	3.78	2.84	/	/
16 号	2150	W ₀ =1618.10 U ₀ =372.16	i ₀	63.70	34.36	19.69	14.80	12.36	/
			k ₀	3.81	1.11	0.36	0.21	0.14	/
			ε ₀	22.27	12.01	6.88	5.17	4.32	/
17 号	930	W ₀ =699.92 U ₀ =160.98	i ₀	27.55	14.86	8.52	6.40	5.34	/
			k ₀	1.65	0.48	0.16	0.09	0.06	/
			ε ₀	9.63	5.20	2.98	2.24	1.87	/
20 号	1200	W ₀ =903.12 U ₀ =207.72	i ₀	35.55	19.18	10.99	8.26	6.90	/
			k ₀	2.13	0.62	0.20	0.11	0.08	/
			ε ₀	12.43	6.70	3.84	2.89	2.41	/
23 号	880	W ₀ =662.29 U ₀ =152.33	i ₀	26.07	14.06	8.06	6.06	5.06	/
			k ₀	1.56	0.45	0.15	0.08	0.06	/
			ε ₀	9.11	4.92	2.82	2.12	1.77	/
27 号	1770	W ₀ =1332.11 U ₀ =306.38	i ₀	52.44	28.29	16.21	12.18	10.17	/
			k ₀	3.14	0.91	0.30	0.17	0.12	/
			ε ₀	18.33	9.89	5.67	4.26	3.56	/
34 号	710	W ₀ =534.35 U ₀ =122.90	i ₀	21.04	11.35	6.50	4.89	4.08	3.60
			k ₀	1.26	0.37	0.12	0.07	0.05	0.04
			ε ₀	7.35	3.97	2.27	1.71	1.43	1.26
累计	13500	累计移动变形: W ₀ =10160.15mm; U ₀ =2336.836mm							

单位: W₀—mm, i₀—mm/m, k₀—10⁻³/m, ε₀—mm/m, U₀—m.

(2) 动态移动变形预测

大雁煤矿设计可采煤层 10 层, 地表将分别受到各煤层的采动影响。随着采空区面积的增大, 塌陷区的范围将不断扩大; 随着开采层数的增加沉陷深度也将不断增加。在这一过程中, 地表点承受移动变形情况可分为以下三类:

第一类: 动态变形, 对于稳定后的移动盆地来说, 这些地表点处于中部充分采动区。地表点每次只承受一层煤开采所引起的变形影响 (倾斜、曲率、水平移动和水平变形)。

第二类: 永久变形, 这类地表点处于矿井或永久性保护煤柱的边缘, 煤层开采完且地表移动稳定后, 其变形、移动值均达到一定值不再变化。

第三类: 半永久性的变形, 这类地表点处于采区边界或临时性煤柱边界上方, 采区或煤柱外煤层开采时, 具有永久性变形的性质, 但在其相邻采区或煤柱开采时, 这些永久性变形又逐步被抵销, 最终地表处于无变形状态或少量残余变形状态。

(3) 典型工作面开采的动态预计

由于采区各工作面采深、采高等因素不同，地表沉陷剧烈程度、沉陷过程持续时间、动态变形最大值和超前影响距等也有所变化。为了准确评价开采沉陷的动态过程，本环评对首采区 20 号煤层作一个典型工作面开采的动态预计。设计在首采区 20 号煤层布置一个采煤工作面，工作面煤层平均倾角 8° 左右，平均采厚为 1.20m，工作面年推进度 2851m，采深平均约 253m。通过计算获得：

①地表动态移动变形最大值：地表动态移动变形最大值见表 5.3-3。

表 5.3-3 首采工作面开采后地表动态移动变形最大值

煤 层	下 沉 (mm)	倾 斜 (mm/m)	曲 率 ($\times 10^{-3}/m$)	水平移动 (mm)	水平变形 (mm/m)	最大下沉速度 (mm/d)
12001 综采工作面	903.12	9.27	0.145	207.72	3.24	46.26

②地表移动持续时间

地表上受开采影响的点，从下沉开始至结束（重新稳定）有一个时间过程，这一过程与工作面开采速度，回采深度及开采厚度等一系列因素有关。矿井首采区 20 号煤层首采工作面开采后地表点（充分采动区内）移动变形持续时间见表 5.3-4。

表 5.3-4 首采工作面开采后地表移动变形持续时间预计结果

煤 层	起始期 (d)	活跃期 (d)	衰退期 (d)	移动总时间 (d)
20 号煤层 12001 综采工作面	10	38	46	94

(4) 地表裂缝预测

矿井开采后，在基岩直接出露区域及原地表有裂缝处，地表可能会出现裂缝，以及原有裂缝的进一步发育。在有表土覆盖的山顶、梁峁等凸形地貌部位和凸形边坡点部位，其覆盖土体也可能产生采动裂缝。采动裂缝的参数应包含长度、宽度、落差、深度、延伸方向角和裂缝密度等。如果没有沟谷等凹形地貌隔断，采区周围永久性裂缝的长度可达百米，与工作面的走向长度大致相当；动态裂缝长度则大致与工作面长相似。按裂缝临界值：塑性大的粘土当地表拉伸变形值超过 6~10mm/m 时才发生裂缝，塑性小的砂质粘土或岩石，当地表拉伸变形达 2~3mm/m 时即发生裂缝。据此，估算本矿井地下煤层开采后，局部区域的地表是会产生动态裂缝的。

(5) 首采区开采后地表沉陷预测：矿井首采区为一采区（全矿井划分三个块段，F12 断层以南为一块段，F12 断层、F3-3 断层之间为二块段，F3-3 断层以北为三块段：一块段+1513m 标高以上的 6、6-1、7 号煤层、三块段+1513m 标高以上的 6、6-1、7、14 号煤层、二块段 6、6-1、7、14、16、17、20 号煤层划分为一采区），服务年限 7 年，环评采用“开采沉陷预计软件 MSPS”，按设计考虑预留井田境界煤柱、露头防水煤柱、井筒保护煤柱等进行预测。首采区开采后地表下沉等值线分布见图 5.3-2。

(7) 全井田开采后地表沉陷预测

根据初步设计，矿井共划分一个水平两个采区开采，因此环评对全井田开采后，采用“开采沉陷预测软件 MSPS”，按设计留设井田境界煤柱、露头防水保护煤柱、井筒保护煤柱等进行预测。全井田开采后地表下沉等值线分布见图 5.3-3。

5.3.3 地表沉陷对居民点及地面建筑影响

井田内居民点有以郭家寨、田坎上、虫蚁坡等居民点，井田外居民点有以新寨、丫口田、地五洞等居民点。评价根据设计保护煤柱留设情况，采取预测软件和计算公式相结合的方法进行预测，预测结果见表 5.3-5。

从表 5.3-5 及图 5.3-2、5.3-3 可知：矿区开采时，田坎上 1#、田坎上 2#、新寨 2#、郭家寨 3#、虫蚁坡 1#、虫蚁坡 2#居民点（共计 63 户，262 人）房屋预计将受矿井开采Ⅳ级破坏，采取搬迁措施；此外，其他村寨不受沉陷影响。

表 5.3-5 地表沉陷影响村民点及建筑物损坏等级表

序号	居民点	采深 (m)	移动变形			破坏 等级	基本情况		保护措施
			倾斜 (mm/m)	曲率 (10 ⁻³ /m)	水平变形 (mm/m)		户数	人数	
一	首采区（全井田）								
1	田坎上 1#	63~303	50.63~12.10	2.454~0.167	17.70~4.23	Ⅳ	12	51	搬迁
2	田坎上 2#	70~278	25.76~12.82	1.136~0.188	9.01~4.48	Ⅳ	6	22	搬迁
3	新寨 2#	163~305	12.63~4.83	0.273~0.066	4.42~1.69	Ⅳ	7	30	搬迁
4	郭家寨 3#	75~360	43.32~4.35	1.796~0.054	15.14~1.52	Ⅳ	8	34	搬迁
5	虫蚁坡 1#	185~410	20.49~10.02	0.402~0.115	7.16~3.50	Ⅳ	25	103	搬迁
6	虫蚁坡 2#	92~400	36.22~10.17	1.256~0.118	12.66~3.56	Ⅳ	5	22	搬迁
小计							63	262	/
备注：评价区内其余居民点不在本矿井地表沉陷影响带范围内，不受本矿井采煤地表沉陷影响									

但考虑到地下开采的复杂性，环评要求在矿井地下开采过程中，必须严密观察地表沉陷的发展趋势，当发生可能对建筑物造成破坏的情况时，受影响的建筑物应进行保护管理。

(2) 地表沉陷对各场地的影响

设计对井田边界、露头、工业场地等均留设了保护煤柱，从预测的全井田地表沉陷等值线图上可知，工业场地、矿井水处理站不受矿井开采沉陷的影响。由于《初步设计》未对爆破器材库及矸石临时周转场留设保护煤柱，爆破器材库及矸石临时周转场部分位于矿井开采地表沉陷内，为保障其场地稳定，本次环评要求加强观测并留设保护煤柱。

(3) 地表沉陷对公路（道路）的影响分析

井田范围主要交通道路由当地乡村公路及 X017 县道，设计未对井田范围内的道路留设保护煤柱；根据地表沉陷等值线分布图以及各保护煤柱的留设情况可知，X017 县道（郭家寨至地五洞段）受矿井开采的地表沉陷影响，矿区内的乡村道路可能受地表沉

陷影响较大，但由于乡村道路及 X017 县道等级低，车流量小，当发生可能对道路造成破坏的情况时，可以采取随沉随填，填后夯实的措施来保持原有道路的高度和强度，以保证道路的通车功能。

（4）地表沉陷对地表水体的影响

矿区评价范围内季节性冲沟较多，其中矿区内东北侧发育有新寨小溪、田坎上小溪，矿区外北部发育有岩底下小溪，矿区外西部发育有地五洞小溪，矿区外南部发育有虫蚁坡小溪。据地表沉陷等值线图可知：新寨小溪、地五洞小溪和虫蚁坡小溪不受矿井开采的地表沉陷影响；岩底下小溪受地表沉陷影响范围较小；田坎上小溪由于溪沟的坡度较大，沉陷不会改变河流的流向，环评要求对溪沟的裂隙及时填平，减缓溪沟水漏失。

（5）地表沉陷对乌洞饮用水水源的影响

大雁煤矿位于乌洞饮用水源汇水区范围之外，地表沉陷不会导致乌洞饮用水源补给水量的减少，也不会对饮用水源保护区造成破坏，大雁煤矿开采对乌洞饮用水源基本无影响。

（6）地表沉陷对城镇开发用地区的影响分析

根据查询的“三区三线”：大雁煤矿井田外东部、东南部分布有规划的城镇开发用地区域，距离大雁煤矿井田边界保护煤柱的直线距离分别为 135m、670m，据地表沉陷等值线图可知，均不受矿井开采的地表沉陷影响。

5.4 生态环境影响评价

5.4.1 地表沉陷对地形地貌的影响

大雁煤矿井田范围内煤层赋存稳定，由于 6-1、23、34 号煤层部分区域不可采，预测全井田主要煤层开采后最大下沉值为 9.10m，地表移动变形影响范围首采区约 1.60km²，全井田约 1.70km²。本项目矿区地势相对平缓，总体特征南西高，北东低，属于中山剥蚀地貌，以贵州同类矿井多年开采沉陷的现状调查和分析为基础，预计本矿开采造成的地表沉陷表现形式，主要还是以地表裂缝、局部塌陷、崩塌和滑坡等现象为主，不会像平原地区那样形成大面积明显的下沉盆地，地表也不会形成大面积的积水区；地表沉陷对区域地表形态和自然景观的影响主要表现在采空区边界上山的局部区域范围内，矿区北部及地贵背斜南东部埋深较浅的区域容易形成沉陷破坏区。

5.4.2 地表沉陷对评价区植被的影响

（1）地表沉陷对森林和灌丛植被的影响

地表沉陷对森林和灌丛植被破坏主要表现在地表陡坡处和裂缝处林木将产生歪斜或倾倒，对其正常的生长和发育会产生一定的影响。地表沉陷对灌木植被虽也有一定影响，但

只要及时填充地表裂缝，预计对其影响不大。地表沉陷影响预测见表 5.4-1、表 5.4-2。

表 5.4-1 地表沉陷损坏的森林和灌丛植被情况（单位：hm²）

开采范围	森林和灌丛植被沉陷总面积		破坏程度		
			轻度损坏面积	中度损坏面积	重度损坏面积
首采区	105.96	森林植被	30.89	60.30	11.27
		灌丛植被	0.21	1.35	1.94
		小计	31.10	61.65	13.21
全井田	110.90	森林植被	31.76	61.70	13.82
		灌丛植被	0.21	1.41	2.00
		小计	31.97	63.11	15.82

表 5.4-2 地表沉陷损坏的天然林和公益林情况（单位：hm²）

开采范围	天然林和公益林总面积		破坏程度		
			轻度损坏面积	中度损坏面积	重度损坏面积
全井田	20.87	天然林	3.68	9.72	1.67
		公益林	0.96	4.62	0.22
		小计	4.64	14.34	1.89

地表沉陷对森林和灌丛植被的破坏主要表现为在地表出现陡坡处和裂缝处的林木将产生歪斜或倾倒，进而对局部地区的林业生产力构成一定程度的影响。井田内有一定数量的森林和灌丛植被要受到地表沉陷的破坏，主要分布在开采埋深较浅及地形陡峭的区域，森林植被以光皮桦、盐肤木等阔叶林和柳杉等针叶林为主，灌丛植被以马桑为主，但不会影响大部分林地林木的正常生长，只要对受轻度和中度影响的林地进行必要的整治和生态恢复，就基本能够迅速恢复其原有生产力，对受重度破坏的林地，全井田约为 15.82hm²，其中天然林重度破坏 1.67hm²，公益林重度破坏 0.22hm²。建设单位则需根据《贵州省征收征用林地补偿费用管理办法》的有关规定缴纳森林植被恢复费。受轻度和中度影响的林地进行必要的整治和生态恢复，对受重度破坏的林地，会以另外一种生态系统替换，受影响的林地比例较小，不会对评价区生态系统类型产生较大的变化，生态系统多样性不变，不影响整个生态评价的覆盖度，对生产力损失量较小。

（2）地表沉陷对灌草丛植被的影响

灌草丛植被受影响的面积比例较小，主要以芒、蕨为主，且灌草丛植被长势较矮，不会产生歪斜或倾倒，地表沉陷引起的地表裂缝增加了对灌草丛植被生长空间，增加部分喜阴植被的生存空间，灌草丛植被具有较好的再生能力，对灌草丛植被的影响较小。地表沉陷对灌草丛植被影响预测见表 5.4-3。

表 5.4-3 地表沉陷损坏的灌草丛植被情况（单位：hm²）

井田范围	灌草丛植被沉陷总面积	植被类型	破坏程度		
			轻度破坏面积	中度破坏面积	重度破坏面积
首采区	2.89	灌草丛植被	0.16	2.02	0.71
全井田	2.91	灌草丛植被	0.16	2.02	0.73

（3）地表沉陷对农田植被的影响

根据贵州多年煤矿开采沉陷土地破坏情况调查，耕地受沉陷影响程度不同，仅少部分丧失耕地功能，大部分耕地耕种能力仅受到一定影响，经过土地整治和复垦后可恢复耕种能力。根据矿区地形、地表沉陷与裂缝影响情况，将煤炭开采沉陷对地表耕地的破坏程度分为三级，即轻度、中度、重度。

轻度：地面有轻微的变形，但不影响农田耕种、林地、植被生长，水土流失略有增加；主要分布在井下主要大巷煤柱上方和达到充分采动的采区中央区域。中度：地面沉陷破坏较严重，出现方向明显的裂缝、坡、坎等，影响耕地耕种能力，会导致粮食减产，也影响林地植被生长，水土流失加剧；主要分布在煤柱及采区的边缘地带，即下沉盆地的边缘地带。重度：地面沉陷破坏严重，出现塌方、崩塌或滑坡，农田、林地植被破坏严重，水土流失加剧，生态环境恶化；主要分布在开采埋深较浅及地形陡峭的区域。

本矿井煤炭开采后，矿区北部煤层埋深较浅处的耕地受地表沉陷损坏影响较大，受地表沉陷损坏的农田植被情况见表 5.4-4。

表 5.4-4 地表沉陷损坏的农田植被情况（单位：hm²）

井田范围	农田植被沉陷总面积	农田植被类型	破坏程度		
			轻度破坏面积	中度破坏面积	重度破坏面积
首采区	43.14	旱地植被	5.12	8.16	21.02
		水田植被	1.03	2.87	4.94
		小计	6.15	11.03	25.96
全井田	47.48	旱地植被	6.38	8.62	22.02
		水田植被	1.45	3.05	5.96
		小计	7.83	11.67	27.98
		其中基本农田	3.95	5.19	21.74

受轻度破坏的耕地，由于地表仅有轻微变形，不影响农田耕种，旱地植被产量基本不受影响。受中度破坏的耕地，若不采取整治和复垦措施，将影响耕种和产量。根据地表沉陷预测结果，全井田受中度破坏耕地总面积为 11.67hm²，其中基本农田面积为 5.19hm²。根据类比矿井调查，由于沉陷破坏将使这部分耕地的旱地植被产量减少约三分之一，根据评价区每亩耕地平均粮食产量计算，每亩减产约 60kg，评价区年粮食减产约为 10503kg，受中度破坏耕地最终可通过土地复垦来维持其原有生产力。受重度破坏的耕地，由于土地遭到严重破坏，将完全丧失生产力。全井田开采后受重度破坏的耕地面积 27.98hm²，其中基本农田面积为 21.74hm²。根据评价区每亩耕地平均粮食产量计算，每亩绝收约 180kg，导致评价区年粮食减产约 75546kg。

通过前面矿井占地和地表沉陷对评价区农业生产的影响分析可知，由于矿井的建设和运营，会对井田范围内，特别是工业场地周围村民的农业生产和粮食供应产生一定的负面影响。对于矿井占地，必须根据国家的有关政策给予异地补偿，由于地表沉陷影响

使生产力下降的耕地面积仅占评价区耕地总面积的 6.70%，但是对于这部分耕地必须开展土地复垦和整治，根据当地的地形地貌和沉陷特征，评价要求主要采取平整复垦和梯田式复垦的方式，应复垦的耕地面积为 11.67hm²。对于受沉陷重度破坏的耕地，虽仅占评价区耕地总面积的 16.06%，影响面积较小，但对这部分丧失耕种功能的土地则应由矿方进行经济补偿。大雁煤矿井田范围内的耕地以旱地为主，通过地表沉陷预测可以看出，开采沉陷主要是对井田范围内的旱地产生的影响相对较大。沉陷范围内受中度破坏的耕地虽占有一定的比例，但相对于整个评价区而言所占比例较小，对当地的农业生产会产生了一定影响，必须进行土地复垦。随着沉陷区生态综合整治的进行，大部分受影响的耕地将得到整治和复垦，受破坏耕地的生产能力也将基本得到恢复。

综上所述，矿井开采前，评价区内植被分布情况为森林植被>农田植被>灌丛植被>灌草丛植被；矿井开采后，受重度影响的植被被破坏，评价区内植被分布情况仍然为森林植被>农田植被>灌丛植被>灌草丛植被，受重度影响的植被会被次生植被替代，以及生态综合整治的进行，地表沉陷对整个评价区植被的影响较小。

（4）地下水疏干对森林植被及灌丛植被的影响

煤矿开采会引起局部区域地下水的流场及水位变化，但贵州山区森林植被生长所需水分主要由浅表层基岩裂隙及孔隙中的地下水供给，并由大气降水补给，在导水裂隙带导通区域地下水的漏失会对地表植被造成影响，地下水水位变化对矿区内导水裂隙带未导通区域以及矿区外的植被影响较小。根据导水裂隙带发育高度结果，因采煤形成的导水裂隙带可能会对该区域地表植被造成一定的影响，由于贵州大气降雨丰富，根据贵州沉陷区对林地的影响形式来看，导水裂隙带导致局部区域地下水水位变化导致地表植被干枯的可能性小。环评要求在开采过程中对形成的地表裂隙及时回填，减缓地下水的漏失。

5.4.3 地表沉陷对土地利用格局的影响

本矿井煤炭开采后，预测首采区开采沉陷影响的土地总面积为 159.74hm²，全井田开采沉陷影响的土地总面积为 169.36hm²，影响范围主要土地类型有林地、旱地、水田、灌木林地、其他草地、农村宅基地等。地表沉陷对土地利用的影响统计见表 5.4-5。

表 5.4-5 矿井开采后地表沉陷对土地利用的影响预测结果统计表（单位：hm²）

井田范围	沉陷总面积	分类指标				
		沉陷土地分类		沉陷分类面积	占评价区总面积（%）	
首采区	159.740	农用地	耕地	旱地	34.30	5.96
				水田	8.84	1.54
			林地	有林地	102.46	17.80
				灌木林地	3.50	0.61
		建设用地	住宅用地	农村宅基地	2.08	0.36
			交通运输用地	公路用地	4.63	0.81

全井田	169.36	未利用地	工矿仓储用地	采矿用地	1.03	0.18
			草地	其他草地	2.89	0.50
		农用地	耕地	旱地	37.02	6.43
				水田	10.46	1.82
			林地	有林地	107.28	18.64
				灌木林地	3.62	0.63
		建设用地	住宅用地	农村宅基地	2.24	0.39
			交通运输用地	公路用地	4.81	0.84
			工矿仓储用地	采矿用地	1.03	0.18
			未利用地	草地	2.91	0.51

矿井煤炭开采后，全井田开采沉陷影响的农用地总面积 158.38hm^2 ，占评价区总面积 27.52%，建设用地总面积 8.08hm^2 ，占评价区总面积 1.40%，未利用地总面积 2.91hm^2 ，占评价区总面积 0.51%。受矿井开采沉陷轻度和中度影响的有林地、灌木林地、草地以及农田植被进行必要的整治和生态恢复，就基本能够迅速恢复其原有生产力，受地表沉陷重度破坏的有林地、灌木林地、草地、农田植被遭到严重破坏，受亚热带温湿季风气候影响，最终将会演替为荒草地，经统计分析矿井开采后有林地及灌木林地面积减少 15.82hm^2 、耕地减少 27.98hm^2 ，经过后续森林植被恢复后，部分有林地及灌木林得以恢复，因此草地增加面积在 $27.98\sim 43.80\text{hm}^2$ 之间，有林地、灌木林地减少面积分别占评价区面积的 2.40%、0.35%，但评价区土地利用主要类型仍以农用地为主（有林地>旱地>灌木林地>水田）。总体而言，沉陷导致评价区局部区域土地类型发生改变，但不会改变评价区整体土地利用格局，地表沉陷对土地利用方式的影响较小。

5.4.4 地表沉陷对野生动物的影响分析

（1）地表沉陷对陆生动物的影响

根据现场调查和查阅相关资料，评价区内未发现国家级及省级保护动物，未发现集中栖息地及分布区，主要生境为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统，主要生境地表沉陷见表 5.4-6。

表 5.4.6 矿井开采后地表沉陷生境损坏表

生态系统		森林	灌丛	草地	农田	城镇	合计
评价范围内土地面积(hm^2)		300.35	62.34	8.26	174.18	30.31	575.44
全井田 地表沉陷	61.70	1.41	2.02	11.50	11.67	81.09	81.26
	13.82	2.00	0.73	30.50	27.98	49.08	46.56

通过对地表沉陷耕地和林地的影响分析，中度破坏未造成动物生境的较大改变，通过对中度破坏影响的耕地和林地进行必要的整治和生态恢复，就基本能够恢复其原有生境，中度破坏对动物生境影响较小；受重度破坏的区域，会以另外一种生态系统替换，重度破坏影响的区域比例较小，紧邻受影响的生境周边存在相同的生境，评价区内各动物生境分布较为均匀，小区域的生境破坏在整个评价区的容纳范围内，对野生动物的生

境影响较小；受重度破坏的区域可能因生境变化导致野生动物的局部迁移，由于重度破坏区域面积 46.56hm²，占评价区总面积的 8.09%，且评价区内各动物生境分布较为均匀，小区域的生境破坏在整个评价区的容纳范围内。此外工业场地等场地人员活动、机械噪声会使场地内及周边一定范围内野生动物的活动和栖息产生影响，引起野生动物局部的迁移，对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。但各场地所处区域长期受人类农业生产活动影响，区域适宜野生动物栖的环境有限，动物区系结构组成较简单，多为常见动物种群，其适应能力较强；区内未发现受国家二级以上保护的野生动物栖息地和繁衍地。在生产过程中，加强管理和职工教育，严禁捕杀野生动物，预计不会因大雁煤矿开采造成评价区域野生动物数量和种类的锐减，对本区域内的野生动物影响较小。

（2）项目排污对水生生态的影响分析

项目废水经处理达标后部分回用，剩余部分达标通过排污管道输送至岩底下小溪排放，然后汇入歹阳河后，其水质仍能满足地表水Ⅲ类水质标准，不会改变水生生态及鱼类等生境，对水生生态影响较小。

5.4.5 地表沉陷对生态系统的影响

（1）异质性影响分析

由于本矿井地处高原山区，地形起伏相对较大，矿井在生产运行期间，将不会出现类似于平原地区形成大面积的积水沉陷区，对山区的地貌及土地利用类型无大的影响，对矿区生态环境的总体影响程度较小，基本不会改变区域内现有土地利用系统现状；且受沉陷影响的农田和林地大部分可通过复垦和生态修复来恢复其原有生产力。因此，地表沉陷对矿区生态环境的异质性影响较小。

（2）生物量分析：根据类比分析，参考《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，生态学报，Vol.16.No.5,1996），以及《贵州中部喀斯特灌丛群落生物量研究》，（屠玉麟，中国岩溶 Vol. 14. No. 3.1995）等文献中对植被生物量的研究成果。据计算，本项目开采前后区域生物量变化可详见表 5.4-7。

表 5.4-7 矿井开采前后评价区植被生物量估算表

项目		植被类型 (hm ²)					合计
		森林植被	灌丛植被	灌草丛植被	旱地植被	水田植被	
评价区土地面积(hm ²)		300.35	62.34	8.26	121.22	52.96	545.13
单位面积生物量(t/hm ²)		89.2	26.01	7.79	9.04	9.79	/
评价区生物量 (t)		26791.22	1621.46	64.35	1095.83	518.48	30091.34
工程占地	新增占地面积 (hm ²)	0	0	0	0	0	0
	减少生物量 (t)	0	0	0	0	0	0
地表沉陷	中度破坏面积 (hm ²)	61.70	1.41	2.02	8.62	3.05	76.80
	重度破坏面积 (hm ²)	13.82	2.00	0.73	22.02	5.96	44.53

减少生物量 (t)	3048.66	64.07	10.89	224.78	68.20	3416.60
矿井开采后减少生物量汇总 (t)	3048.66	64.07	10.89	224.78	68.20	3416.60

注：未考虑非植被区

由表 5.4-6 可知，矿井开发前，平均生物量约为 $55.20\text{t}/\text{hm}^2$ ，矿井开采产生的地表沉陷将对评价区植被产生影响，其中中度破坏约有 $1/3$ 植被减产，受重度破坏的植被将全部减产。因此，矿井开发后，受沉陷影响区域总生物量减少 3416.60t ，评价区平均生物量预计减少约为 $6.27\text{t}/\text{hm}^2$ ，减少量约占评价区总量的 11.35% ，但部分动物会因局部环境破坏而迁徙至周边适宜栖息环境，迁徙发生于评价区内，对于整个评价区而言，生物资源基本保持不变。因此，矿井开采后生物量的减少程度对评价区内生态系统的稳定性影响是可接受的。

(3) 植被覆盖度影响分析

矿井开发前，较高覆盖及以上 ($FVC \geq 0.6$) 的区域面积占评价区的 80.0% ，评价区植被覆盖度较好，植被较高覆盖及以上的区域分布于评价区中部、北部、南部及东南部，道路和建筑周围植被覆盖度较低。矿井开采产生的地表沉陷将对评价区植被产生影响，农田植被的植被覆盖度受作物种植季节影响，植被覆盖主要由森林、灌丛、草丛三种植被类型贡献，其三种植被类型全井田中度破坏总面积为 65.13hm^2 ，占评价区 11.32% ，重度破坏总面积为 16.55hm^2 ，占评价区 2.88% ；对于中度破坏的植被，采取生态修复的措施，重度破坏的植被由矿方进行经济补偿，对已破坏的区域采取植被种植恢复；受中度破坏的耕地通过土地复垦的方式，植被覆盖变化不大，重度破坏的耕地由矿方进行经济补偿。综上所述，中度和重度破坏所占整个评价区比例较小，在严格按照各生态保护措施后，植被得以恢复，对整个评价区内的植被覆盖度影响较小。

(4) 生产力影响分析

评价区内生态效应良好，森林、灌丛、草丛、农田四种植被类型，占评价区土地总面积的 94.73% ，生态系统的生物生产能力较高。地表沉陷对植被的破坏所占比例较小，净初级生产力损失量仅占评价区总净初级生产力的 12.40% ，在采取生态恢复措施后，植被得以恢复，生产力得到增加，生产力损失量较少，对于整个评价区影响较小。

表 5.4-8 矿井开采前后评价区植被净初级生产力

项目		植被类型 (hm^2)				合计
		森林植被	灌丛植被	草丛植被	农田植被	
评价范围内土地面积 (hm^2)		300.35	62.34	8.26	174.18	545.13
平均净初级生产力 ($\text{t}/\text{hm}^2 \cdot \text{a}$)		10.52	2.94	0.88	4.62	/
评价区内净初级生产力 ($\text{t}/\text{hm}^2 \cdot \text{a}$)		3159.68	183.28	7.27	804.71	4154.94
工程占地	新增占地面积 (hm^2)	0	0	0	0	0
	减少净初级生产力 ($\text{t}/\text{hm}^2 \cdot \text{a}$)	0	0	0	0	0
地表沉陷	中度破坏面积 (hm^2)	61.70	1.41	2.02	11.67	76.80
	重度破坏面积 (hm^2)	13.82	2.00	0.73	27.98	44.53
	减少净初级生产力 ($\text{t}/\text{hm}^2 \cdot \text{a}$)	359.55	7.24	1.23	147.06	515.08

矿井开采后减少净初级生产力汇总 (t)	359.55	7.24	1.23	147.06	515.08
---------------------	--------	------	------	--------	--------

注：未考虑非植被区

(5) 地表沉陷对生物多样性的影响

目前评价区植被以森林植被和农田植被为主，说明在目前状态下，整个评价区生态环境受人类活动干扰较大；类比调查表明，矿井开采后对地形地貌和植被影响较小，基本不会改变评价范围内原有动物的栖息环境，项目建设对周边动植物影响较小。

受地表沉陷影响后，依据受地表沉陷破坏的面积和样方调查估算该 Shannon-Weaver 多样性指数(H)计算结果为 1.0020，较地表沉陷前增加了 8.06%，对原评价区内以柳杉为主的针叶林及以光皮桦、盐肤木为主的阔叶林受矿井开采地表沉陷影响后，其他物种得以增加，多样性指数升高，但其影响有限，沉陷后评价区内仍以柳杉为主的针叶林和光皮桦、盐肤木为主的阔叶林广泛分布，对评价范围内群落多样性影响较小。森林、灌丛、灌草丛及农田四种植被类型受地表沉陷影响占评价区面积比例较小，部分动物会因局部环境破坏而迁徙至周边适宜栖息环境，迁徙发生于评价区内，对于整个评价区而言，生物资源基本保持不变，对生物多样性影响较小。矿井的污废水得以妥善处理，不会改变排污小溪水质，对水生动植物影响较小。

(6) 地表沉陷对生态系统的影响

地表沉陷影响的生态系统类型及面积见表 5.4-9。

表 5.4-9 地表沉陷影响的生态系统类型及面积 (单位: hm^2)

井田范围	沉陷总面积	分类指标		
		沉陷土地分类	沉陷分类面积 (hm^2)	占评价区总面积 (%)
全井田	169.36	森林生态系统	107.28	18.64
		灌丛生态系统	3.62	0.63
		草地生态系统	2.91	0.51
		农田生态系统	47.48	8.25
		城镇生态系统	8.08	1.40

矿井开采后评价区生态系统类型不会发生较大的变化，生态系统多样性基本不变。受地表沉陷重度破坏的有林地、灌木林地以及旱地在亚热带季风气候的影响下最终演替为荒草地，森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统将会相应减少，减少的面积占评价区 7.61%；由于受重度影响的森林植被、灌丛植被以及农田植被最终演替为荒草地，因此草地生态系统会相应增加，增加的面积为森林、灌丛和农田生态系统所减少的面积，另外草地生态系统在评价区占比较少，评价区生态系统类型不会发生较大的变化，评价区内生态系统分布情况仍然为森林生态系统>农田生态系统>灌丛生态系统>城镇生态系统>草地生态系统，生态系统多样性不变。由此可见，在实施生态保护措施后，沉陷产生的影响在生态系统承受能力范围内。

5.4.6 地表沉陷对水土流失的影响

本项目位于织金县少普乡，根据《贵州省水利厅关于印发贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（黔水保〔2015〕82号）的附件“贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果”划分，项目所处“贵州省水土流失重点治理区—乌江赤水河上游国家级水土流失重点治理区”，该区以开展水土流失综合治理、改善生态环境、改善当地生产条件、提高群众生产和生活水平为目标。矿区地表沉陷可能会引起土地侵蚀和水土流失加剧，因地表下沉产生的地表裂缝与倾斜使地形坡度改变，坡度越大则径流量越大，冲刷量也越大，引起的水土流失和土地侵蚀越严重。根据沉陷稳定后地面坡度的大小，可将地面倾斜对耕地侵蚀程度的影响分为六个等级，详见表 5.4-10。

表 5.4-10 地面倾斜与侵蚀程度等级表

影响级别	地面倾斜(mm/m)	侵蚀程度
I	<17	不发生侵蚀
II	17~52	不发生明显侵蚀，概要求采取一定措施
III	52~88	不发生明显侵蚀，有少量纹沟出现
IV	88~123	中度侵蚀，农业耕种要采取水土保持措施，机械化、水利化不便利
V	123~176	中度侵蚀，耕地要修梯田
VI	>176	强度侵蚀，农业用地的上限

根据地表沉陷预计，矿井地下煤层开采后引起地面倾斜的范围，主要分布于井田边界较窄等区域内，倾斜值一般约为 3.60~63.70mm/m。影响级别基本为 II~III 级的区域，其约占沉陷区土地总面积的 25%，占评价区土地总面积的 7.35%；沉陷区的大部分区域地下开采后引起地面倾斜值不超过 17mm/m，影响级别为 I 级，其约占沉陷区土地总面积的 75%左右，占评价区土地总面积的 22.07%。虽然矿井开采后会加重局部区域的地面侵蚀和水土流失，特别是重度破坏区，但不会改变区域原地面总体侵蚀和水土流失级别。另外，再通过沉陷区土地复垦与水土保持方案的实施，矿井建设可有效控制评价区内的水土流失。

5.5 地表沉陷治理与生态综合整治

5.5.1 评价区内村民点保护措施

（1）矿井开采范围受影响居民点及保护措施

根据地表沉陷预测结果，矿井开采后，田坎上 1#、田坎上 2#、新寨 2#、郭家寨 3#、虫蚁坡 1#、虫蚁坡 2#居民点（共计 63 户，262 人）房屋预计将受矿井开采 IV 级破坏，采取搬迁措施。此外，其他村寨不受沉陷影响，但考虑到地下开采的复杂性，环评要求在矿井地下开采过程中，必须严密观察地表沉陷的发展趋势，当发生可能对建筑物造成破坏或破坏加重的情况时，受影响的建筑物应按受破坏的等级进行分级保护管理。

（2）移民安置搬迁时序分析

大雁煤矿首采区服务年限 8.0a，全井田服务年限 13.6a，由于矿井服务年限较长，环评建议受Ⅳ级破坏的居民点根据井田开拓部署及工作面的接替顺序采取分期搬迁安置，在受沉陷影响前完成搬迁安置工作，其中新寨 2#、郭家寨 3#（共计 15 户，64 人）位于井田东部及东北部，在首采工作面（12001 工作面）布置之前完成搬迁安置工作；虫蚁坡 1#、虫蚁坡 2#（共计 30 户，125 人）位于井田西南部，在 12006 工作面布置之前（预计开采后第 14 个月）完成搬迁安置工作；田坎上 1#、田坎上 2#居民点（共计 18 户，73 人）位于井田东北部，预计在一采区第三块段工作面（11407 面）布置之前（预计开采后第 92 个月）完成搬迁安置工作。

（3）移民安置点环境可行性分析

按照就近搬迁安置以及相关生活配套设施原则，田坎上 1#、田坎上 2#、新寨 2#、郭家寨 3#、虫蚁坡 1#、虫蚁坡 2#居民点（共计 63 户，262 人）就近搬迁至新寨居民区附近，安置点设置在本次生态评价范围内，且位于矿区外东北部。

①安置点选址合理及环境情况分析：环评提出将可能受沉陷Ⅳ级破坏影响的居民点采取搬迁措施，选址位于分别位于新寨居民区附近，根据功能区划，拟搬迁安置点区域环境空气属二类功能区，声环境属 2 类区，地下水Ⅲ类区，地表水为Ⅲ类，满足居住区的环境功能要求。因此，拟选搬迁安置点选址和环境属于宜居环境，选址合理。

②基础设施：该安置点交通便利，距离待搬迁居民点距离较近，原有居民较为集中，现有供水、供电及物质运输条件较完善，配套的基础设施等条件较好，位于矿区外，不受沉陷影响，不会产生二次搬迁的问题。

③搬迁距离：田坎上 1#、田坎上 2#、新寨 2#、郭家寨 3#、虫蚁坡 1#、虫蚁坡 2#居民点（共计 63 户，262 人）受沉陷影响前完成搬迁安置。不占用其他土地，比另择地修建搬迁房屋可节约土地，其安置点高原居住点均较近，对于村民的耕作较为便捷。

④搬迁人员的就业可行性分析：搬迁人口除了在原有耕地上继续进行农业生产外，还可通过招工和培训后，进入大雁煤矿从事矿业生产活动及服务性工作，也可参加煤矿沉陷区土地复垦和土地整治的有关工作，以上就业途径需要政府组织和扶持。

⑤搬迁安置点的环境影响分析：鉴于搬迁活动是在较小范围内有序进行的，搬迁安置对安置点附近自然环境及社会经济环境的负面影响较小，对区域生态环境的影响有限。搬迁村民将以煤炭资源开发为依托，离土不离乡，亦工亦农，同时发展服务业等第二、三产业，向综合性经营方向发展。因此，就整个项目区而言，搬迁安置对社会经济环境的负面影响较小。根据各环境质量现状评价章节，搬迁区周围环境空气质量、地下

水水质和声环境质量尚好，有一定的环境容量，能够承载搬迁区的建设。综上所述，评价推荐村民搬迁安置点合理可行，不会超过当地环境的承载能力。

5.5.2 其他保护目标的防治措施

（1）矿井主要建（构）筑物保护措施

环评要求严格按照《初步设计》对井田边界、煤层露头、工业场地、断层留设保护煤柱，从预测的全井田地表沉陷等值线图上可知，爆破器材库及矸石临时周转场部分区域受沉陷影响，环评要求加强对各场地的观测，结合工业场地煤柱留设对矸石临时周转场及爆破器材库留设保护煤柱，以确保各场地基础的稳定性。

（2）井田内矿区内道路保护措施

井田范围主要交通道路以乡村公路及 X017 县道为主，当发生可能对道路造成破坏的情况时，应当及时采取随沉随填的措施，填后夯实的措施来保持原有道路的高度和强度，以保证道路的通车功能，确保村民出行安全。

（3）对水土流失治理措施

矿界内分布有乌江上游石漠化治理区，矿区开采后，造成采区上方产生地表沉陷可能会引起土地侵蚀和水土流失加剧，因地表下沉产生的地表裂缝与倾斜使地形坡度改变，坡度越大则径流量越大，冲刷量也越大，引起的水土流失和土地侵蚀。因此，本次环评要求：结合地表沉陷影响的树种，选取当地树种种植或对受矿井开采地表沉陷影响的树种移植，加强对山顶、山坡的防护林种植及养护；按照《水土保持方案》及批复的要求，进一步完善矿区的生态保护及水土保持措施。矿区开发过程中应落实“边开采、边恢复、边治理”措施，及时开展沉陷区的生态恢复治理，以促进可持续发展。

（4）沉陷区的永久基本农田整治措施

矿区内的基本农田呈斑块零散分布，项目各场地不占永久基本农田，预计矿井开采后产生的地表沉陷会对矿区内的永久基本农田产生影响，本次环评提出对沉陷区的永久基本农田所受影响程度采取相应整治措施：对于受地表沉陷影响使生产力下降的永久基本农田开展土地复垦和整治，根据当地的地形地貌和沉陷特征，评价要求主要采取平整复垦和梯田式复垦的方式；如有受地表沉陷影响使丧失耕种功能的永久基本农田，不能通过复垦的方式恢复，应由建设单位与自然资源部分沟通协商，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，补划的永久基本农田必须是坡度小于 25 度的耕地。

（5）地表水体保护措施

根据沉陷预测结果，矿井内北部及东北部的田坎上小溪及岩底下小溪受矿井开采产生的

地表沉陷影响，环评要求对溪沟的裂隙及时填平，减缓溪沟水漏失。

（6）地表岩移观测点设置

建立地表移动观测点，根据本区域地表移动规律，有针对性地指导矿井生产及对地表沉陷破坏采取有效的预防措施，环评提出在 12001 工作面上方（工业场地西北侧）、100708 工作面上方（工业场地西南侧）附近设定岩移观测点，并实时监测其动态，在取得可靠详实数据资料的基础上，以总结出本区岩移规律，从而指导生产。

5.5.3 沉陷引发的地质灾害治理措施

大雁煤矿开采后位于开采区及采空区边缘上方局部区域可能会产生地表裂缝、崩塌等次生地质灾害，从而造成房屋开裂、道路下陷、耕地破坏等环境地质问题。因此，环评严格要求按《矿产资源绿色开发利用方案》的要求落实地质灾害防治措施。

5.5.4 沉陷区土地复垦

（1）沉陷区土地破坏状况：矿井建成并开采后，全井田耕地沉陷总面积为 47.48hm²，其中：轻度破坏面积为 7.83hm²，中度破坏面积为 11.67hm²，重度破坏面积为 27.98hm²。受轻度破坏耕地生产力基本不受影响，进行简单平整后即可维持原有耕种水平；受中度破坏耕地仍可耕种，但产量会受到影响，一般粮食将减产 30%左右，这部分耕地是进行土地复垦和整治的重点。受重度破坏的耕地应按征地区标准进行经济补偿。

（2）土地复垦：项目应结合毕节市及织金县的土地利用规划合理安排土地复垦方案，对不同类型的沉陷土地应采取不同的治理方案。沉陷区具体的土地复垦方式和治理措施，主要应根据土地管理部门批复的大雁煤矿土地复垦方案进行。

5.5.5 矿井占用耕地的恢复与补偿

矿井占用耕地应缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地，耕地开垦费应当列入建设项目总投资。建设单位已承诺待手续完善后，将按时足额上交。

5.5.6 沉陷区耕地恢复与补偿

本矿井的建设单位对因采矿沉陷受损的耕地按“谁破坏、谁复垦”的原则进行土地复垦。耕地恢复及补偿措施具体见表 5.5-1。

表 5.5-1 耕地恢复及补偿措施表（单位：hm²）

分 类	项 目	生 产 运 营 期			合 计
影响情况	影响原因	采 煤 沉 陷			
	影响程度	轻度破坏	中度破坏	重度破坏	
	影响面积	7.83	11.67	27.98	47.48
恢复、补偿 方案	恢复措施	土地整治与复垦		经济补偿	/
	恢复面积	19.50		27.98	47.48
	实施责任单位	大雁煤矿出资、织金县自然资源局负责实施			/
	监督管理单位	织金县自然资源局			/

5.5.7 土地补偿资金及运作机制

(1) 耕地的补偿：根据《贵州省土地管理条例》中的有关规定，补偿费用包括土地复垦费及复垦前的土地闲置费，根据预测的破坏面积和破坏程度，环评估算全井田耕地的整治与复垦费约为 58.35 万元，闲置费 6.30 万元，合计 64.65 万元；受重度损坏耕地经济补偿费 120.87 万元。具体实施时可与织金县政府及矿井井田涉及的乡（镇）政府协商确定。

(2) 林地的补偿：对受轻度和中度影响林地，不会影响大面积林木的正常生长。对受重度破坏的林地，建设单位应根据《贵州省征收征用林地补偿费用管理办法》的有关规定缴纳森林植被恢复费。根据大雁煤矿地表沉陷对林地破坏程度，环评估算林地复垦与植被恢复补偿费合计为 94.67 万元；受重度损坏林地的经济补偿费为 55.37 万元。具体实施时可与织金县政府及矿井井田涉及的乡（镇）政府协商确定。

(3) 资金运作机制

沉陷区土地复垦和生态综合整治的资金可从矿井生产成本中列支；矿井服务期满后，耕地和林地的土地复垦和补偿费用合计为 335.56 万元，矿井服务年限为 13.6 年，年均计提费约为 24.67 万元，折合成 t 矿成本约为 0.27 元。

总之，大雁煤矿的生态保护措施应从实际出发，因地制宜，采取污染防治、土地复垦、水土保持，以及留设煤柱等措施相结合，以达到综合治理的效果。大雁煤矿典型生态保护措施平面布置示意图见图 5.5-1。

5.6 水土保持

《大雁煤矿（优化重组）水土保持方案报告》正在编制过程中，矿区水土保持相关内容及保护措施应按批复的水土保持报告执行，以减轻本项目建设产生的水土流失。

5.7 生态环境监测

生态环境影响的显著特征为空间范围广、时间滞后，影响具有累积性。本次评价提出了对应生态环境监测计划，对施工期和营运期进行监测，具体见十三章内容。

5.8 生态环境影响评价自查表

大雁煤矿（优化重组）生态影响评价自查见表 5.8-1。

表 5.8-1 生态影响评价自查表

工作内容		自查项目
生态影响识别	生态保护目标	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□
	影响方式	工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□
	评价因子	物种□（ ）生境□（ ） 生物群落□（物种组成、群落结构等）生态系统□（植被覆盖度、生物量等）

		生物多样性 ☒ () 生态敏感区 ☐ () 自然景观 ☐ () 自然遗迹 ☐ () 其他 ☐ ()
评价等级	一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 生态影响简单分析 ☐	
评价范围	陆域面积: (5.75) km ² ; 水域面积: () km ²	
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集 ☒ ; 遥感调查 ☒ ; 调查样方、样线 ☒ ; 调查点位、断面 ☐ ; 专家和公众咨询法 ☐ ; 其他 ☐
	调查时间	春季 ☐ ; 夏季 ☒ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐ 丰水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 平水期 ☐
	所在区域生态问题	水土流失 ☒ ; 沙漠化 ☐ ; 石漠化 ☐ ; 盐渍化 ☐ ; 生物入侵 ☐ ; 污染危害 ☐ ; 其他 ☐
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ; 土地利用 ☒ ; 生态系统 ☒ ; 生物多样性 ☒ ; 重要物种 ☐ ; 生态敏感区 ☒ ; 其他 ☐
生态影响预测与评价	评价方法	定性 ☐ ; 定性和定量 ☒ ;
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ; 土地利用 ☒ ; 生态系统 ☒ ; 生物多样性 ☒ ; 重要物种 ☐ ; 生态敏感区 ☒ ; 生物入侵风险 ☐ ; 其他 ☐
生态保护对策措施	对策措施	避让 ☐ ; 减缓 ☐ ; 生态修复 ☒ ; 生态补偿 ☒ ; 科研 ☐ ; 其他 ☐
	监测计划	全生命周期 ☐ ; 长期跟踪 ☐ ; 常规 ☒ ; 无 ☐
	环境管理	环境监理 ☒ ; 环境影响后评价 ☒ ; 其他 ☐
评价结论	生态影响	可行 ☒ ; 不可行 ☐
注: “ ☐ ”为勾选项, 可√; “()”为内容填写项		

第六章 地下水环境影响评价

6.1 区域水文地质

大雁煤矿(优化重组)矿区位于长江流域乌江水系三岔河段的汇水区，处于珠藏向斜北翼汇水单元，区域地下水类型主要有碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水以及松散岩类孔隙水三大类。基岩裂隙水主要有二叠系上统龙潭组（ P_{3l} ）、三叠系夜郎组第一段（ T_{1y^1} ）等，总体富水性弱。碳酸盐岩岩溶水：主要为二叠系长兴+大隆组（ P_{3c+d} ）、三叠系下统夜郎组第二段（ T_{1y^2} ）等地层（矿区水文地质将其划为三叠系下统飞仙关组二段）。矿区内大面积分布龙潭组、夜郎组第一段地层，而夜郎组第二段（ T_{1y^2} ）则分布在矿区外南北两侧，碳酸盐岩出露区域岩溶较发育，富水性中~强，大气降水经落水洞、漏斗、洼地等岩溶负地形渗入地下形成地下水，以地下河及岩溶大泉形式排泄于歹阳河。

区域地下水的补给：主要来源于大气降水，在可溶岩地区（如 T_{1y^2} 含水层出露区域）更为明显，大气降水通过落水洞、漏斗、裂隙迅速落入地下，补给地下水；其次，地表水亦为地下水补给来源，在可溶岩接触带尤为明显，非可溶岩地段的溪水流入可溶地层后，大部潜入地下补给地下水。但在深切河谷地带，地下水又以泉水或暗河出口的形式出露地表，成为地表水的补给来源。**区内地下水径流：**在 T_{1y^2} 厚层灰岩分布区多为管道流形式径流，在非可溶岩地区，以裂隙流为主要径流形式。大雁煤矿区域位于珠藏向斜北翼汇水单元的地下水的补给、径流区，总体上以地表分水岭为界，矿区内北部的地下水总体往北东方向径流，最终矿区北东部排泄于歹阳河；矿区内南部区域的地下水往南东方向径流，最终在矿区外南东部排泄于歹阳河；在矿区水文地质单元划分的尺度上来看，矿区内及周边区域地下水的流向受矿区内构造、地形地貌影响，大雁煤矿分水岭南部的地下水接受大气降水补给后，顺坡向渗流后在沟谷地带形成地表径流，流经可溶性岩分布区域后在低洼地带转入地下伏流，以管道流或层流的形式向南东径流，最终在矿区外南东部的歹阳河排泄；在矿区中部、北部、东部等非可溶性岩分布区域，矿区地下水经径流后，在沟谷及低洼处排泄，局部地下水流向有所改变，最终于歹阳河排泄。区域的地下水径流方向主要受地形控制，歹阳河为区域地下水的主要排泄区。区域水文地质图见图 6.1-1。

6.2 矿区水文地质条件

6.2.1 矿区含（隔）水层

大雁煤矿矿区出露地层由老至新依次有峨眉山玄武岩组（ P_{3em} ）、二叠系龙潭组

(P_3l)、三叠系下统长兴大隆组(P_{3c+d})、三叠系下统飞仙关组(T_1f^1)及第四系(Q)。

①第四系(Q):主要零星分布于沟谷及缓坡地带。由残坡积物、塌积物(粘土、亚粘土及岩块、碎石等)组成。厚 0~20m。该层地下水主要靠大气降水补给,无明显径流。以孔隙水为主,富水性弱。水质为 HCO_3-Ca 型及 $CO_3-Ca \cdot Mg$ 型。

②飞仙关组第一段(T_1f^1):大面积出露于矿区的中西部及西南部,平均层厚 110m,岩性为灰、灰黄、灰绿色薄层至中厚层状粉砂岩、钙质泥岩,风化后呈黄、灰黄色,节理发育,出露泉点水量为 0.02~0.15l/s,水质为 HCO_3-Ca 型及 $SO_4-Ca \cdot Mg$ 型。该地层属基岩裂隙水含水岩组,含水甚微,富水性弱,为一相对隔水层。

③长兴大隆组(P_{3c+d}):呈条带状出露于矿区的南部及东北部,岩性为粉砂岩、硅质灰岩及燧石灰岩,平均层厚 28.60m,硅质灰岩、灰岩厚度占总厚度的 76%,泉流量 0.02l/s~0.15l/s,风化裂隙带深度一般在 75~130m,此层浅部受大气降水补给,动态随季节变化明显,富水性中等。钻孔水质为 HCO_3-K+Na ,矿化度 298.5~477.5 mg/l。

④龙潭组(P_3l):出露于矿区东北部及南部,地表裸露面积小。岩性由泥岩、粉砂岩、细砂岩夹泥质灰岩及煤层、生物碎屑灰岩等类型岩石相间成层,厚 328.5m。岩层浅表层间裂隙、风化裂隙发育,地下水主要储存和运动在各类成因的裂隙中,岩石裂隙稀而小,降雨下渗量小,构造简单。本组地层透水性弱,地下水补给区与排泄区一致,径流途径短。龙潭组地层中,深部岩石大多无裂隙,局部地段有微小裂隙,该地层渗透性一般,富水性弱。水质类型为 HCO_3-K+Na 、 HCO_3+CO_3-K+Na ,矿化度 186.82~1159.5mg/l。由于以碎屑岩为主,岩石含泥质成分多,因而岩石普遍抗风化能力较弱,露头区有较厚的强~中风化带,易渗入大量大气降水,含浅层风化裂隙潜水,越往深部,岩石裂隙发育程度减弱,岩石含水性相应降低,仅含微弱基岩风化裂隙水和构造裂隙水,总体该组含水性较弱,为一相对隔水层。是矿井直接充水含水层,其地下水对矿井充水影响不大。

⑤峨眉山玄武岩组(P_{3em}):区内未出露该地层,但钻孔揭露了该组段,岩性为暗绿色及深灰色玄武岩,块状及气孔状结构,坚硬节理发育。根据钻孔揭露厚度大于 20m。该层隔水性能较好,富水性弱。对矿床充水影响小。

6.2.2 断层带水文地质特征

根据《储量核实报告》调查,大雁煤矿区域内地表共发现断层 6 条、隐伏断层 2 条,落差大于 30m 者仅 2 条,多数分布于矿区边缘地带。断裂破碎带大部为细及粉砂岩、泥岩、砂质泥岩等岩块为主要成分的一套塑性岩石组成。

F₁₂逆断层:位于矿区中西部地区,对矿区煤层破坏较大,破碎带宽度 1.50~20.7m,

一般 10m, 地层落差 20~50m, 一般 25m。由于落差小, 含水丰富的 T_1f^2 及 P_{2m} 地层灰岩未与煤系地层接触。断裂破碎带由砂质泥岩、细及粉砂岩、泥岩等角砾岩组成。据少普矿区 12-4 号及 09-5 号钻孔揭露该断层上、下盘时简易水文观测, 水位无明显变化, 也未发现明显涌漏水现象, 且该断层带及附近未见泉点出露, 说明该断层在自然状态下富水性弱, 导水性差。

F_3 正断层: 位于矿区外北部边界附近, 西起区外野猫洞往东经垭口田, 过黄泥坝、严家寨至区外平寨, 全长 7km。矿区北部边界附近延长给 1000m, 走向 $NE65\sim80^\circ$, 倾向 NW, 倾角约 80° 左右, 为矿区北部边界断层。断层两侧地层明显缺失; 据钻孔资料该孔落差 20~60m, 切割 T_1f^1 、 P_{3c+d} 、 P_{3l} 、 P_{3em} 地层。地表破碎带宽约 2~5m, 破碎带内岩层产状凌乱, 已角砾及次角砾化, 成分以砂、泥岩为主。据少普矿区 09-1 钻孔揭露该断层上、下盘时简易水文观测, 水位略有变化, 且该断层带及附近见泉点出露, 说明该断层在自然状态下有一定富水性, 但导水性差。

F_{3-3} 正断层: 为 F_3 派生断层, 西起矿区 3 号拐点附近, 横穿矿区北部, 在田琪头出矿区向北东延伸, 在区外 07 勘探线交于 F_3 断层, 走向 $NE\sim SW$, 长约 2600m, 区内长约 1100m, 地表破碎带宽约 3~5m, 破碎带内岩层已角砾及次角砾化, 成分以砂、泥岩为主。倾向 NW, 落差约 20m, 倾角约 75° 。切割 T_1f^1 、 P_{3c+d} 、 P_{3l} 、 P_{3em} 地层。据少普矿区 09-2、11-5 钻孔揭露该断层上、下盘时简易水文观测, 水位略有变化, 且该断层带及附近见泉点出露, 说明该断层在自然状态下有一定富水性, 但导水性差。

F_{3-4} 正断层: 为 F_3 派生断层, 位于矿区北东部, 走向 $NE\sim SW$, 往东在 1 号拐点以东 250m 交于 F_3 断层, 往南在田坎上交于 F_{3-3} 断层, 区内长约 350m, 倾向 SE, 落差约 15m, 倾角约 75° 。切割 P_{3l} 、 P_{3em} 地层。地表破碎带宽约 1~2m, 破碎带内岩层已角砾及次角砾化, 成分以砂、泥岩为主。该断层带及附近见泉点出露, 说明该断层在自然状态下有一定富水性, 但导水性差。

F_{120} 正断层: 位于矿区东部, 走向 $NE\sim SW$, 区内长约 350m, 倾向 NW, 落差 10m, 倾角约 60° 。地表破碎带宽约 0.5~1.0m, 破碎带内岩层已角砾及次角砾化, 成分以砂、泥岩为主。仅切割 P_{3l} 地层, 与 F_{12-1} 断层相交。且该断层带及附近未见泉点出露, 说明该断层在自然状态下富水性弱, 导水性差。

F_{12-1} 逆断层: 位于矿区南东部, 区内长约 1000m, 往北交于 F_{120} 断层, 往南止于矿区 7 号拐点附近, 地表破碎带宽约 1~2m, 破碎带内岩层产状凌乱, 走向 $NE\sim SW$, 倾向 NW, 落差约 20m, 倾角约 35° 。在曾家坟垭口处与 F_{12} 断层相交。据少普矿区 09-4、

09-5 及 11-2 钻孔揭露该断层上、下盘时简易水文观测, 水位没有变化, 且该断层带及附近未见泉点出露, 说明该断层在自然状态下富水性弱, 导水性差。

总体来说,区内断层带附近抗压强度低,因受地质应力作用,岩体受挤压拉伸变形,可能造成岩体破碎,产生较多裂隙,同时,断层还可能沟通了各地层的水力联系,地下水活动更加强烈。在煤层的开采过程中,地面的塌陷及采矿的冒落裂隙都将引起断层导水性增加,这些断裂破碎带是将来的矿床充水的重要途径之一。因此,断层对矿井涌水量有着一定的影响,煤矿在开采过程中应加以防范,做好探水、防水工作,局部井巷可能发生渗水、淋水甚至突水现象。

6.2.3 地下水的补径排条件

本区地下水因地形切割较强烈,各个地段的汇水面积较小,地下水量随季节变化,一般丰水期大、水位高;枯水期小、水位降低。地下水的埋藏类型主要为潜水,埋藏深度随地形地势高低而变化,埋藏深度一般小于 100m。地下水的补给主要来源于大气降水和地表水,降水量及降水强度对地下水资源的补给起主要作用,含隔水层的岩性,厚度和分布及地形地貌、岩层的节理裂隙发育程度、风化溶蚀强度、植被等影响着大气降水对地下水的补给;地下水主要赋存于基岩裂隙及孔隙中,并沿地形自然斜坡作渗流运动于侵蚀沟谷排出地表;排泄方式主要以泉水、溪流等形式排泄,最终汇入歹阳河。大雁煤矿矿区水文地质图见图 6.2-2。

6.2.4 地下水水位

根据《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）资源储量核实报告》中钻孔实测水位资料，平均静止水位标高+1715.25，各钻孔静止水位统计见表 6.2-1。

表 6.2-1 钻孔静止水位统计表 (单位 m)

[illegible]

6.2.5 井田水文地质类型

本区矿床多赋存于当地最低侵蚀基准面以上，矿床直接充水含水层为富水性弱的龙潭组基岩裂隙含水层及富水性中等的长兴组岩溶裂隙含水层；水文地质类型属顶、底板直接进水的基岩裂隙充水矿床，水文地质条件中等，矿区水文地质勘查类型为二类二型。

6.2.6 井泉分布

矿区内及周边井泉分布详见统计见表 6.2-2。

表 6.2-2 矿区内及周边井泉分布一览表

编号	区域水文地质编号	位置	出露地层	标高 (m)	井泉流量 (LS)	井泉功能	补给径流区
S1	/	井田外，北西侧	T ₁ ^d	+1688	0.05	丫口田饮用水源	井泉北部大气降水及 T ₁ ^d 基岩裂隙水
S2	/	井田外，北东侧	T ₁ ^d	+1600	0.15	补充河流，灌溉	井泉北部大气降水及 T ₁ ^d 基岩裂隙水
S3	/	井田内，北东侧	P ₂	+1593	<0.01	补充河流，灌溉	井泉西部大气降水及 P ₂ 基岩裂隙水
S4	/	井田外，北东侧	P ₂	+1632	<0.01	补充河流，灌溉	井泉南部大气降水及 P ₂ 基岩裂隙水
S5	/	井田内，北侧	P ₂ c+d	+1663	1.2	田坎上、新寨饮用水源	井泉西部大气降水及裂隙水、断层带水
S6	/	井田内，中东侧	P ₂ c+d	+1732	<0.01	补充河流，灌溉	井泉西部大气降水及浅层基岩裂隙水
S7	/	井田内，中侧	T ₁ ^d	+1800	0.05	补充河流，灌溉	井泉西部大气降水及浅层基岩裂隙水
S8	/	井田外，南东侧	T ₁ ^d	+1665	0.07	补充河流，灌溉	井泉西北部大气降水及浅层基岩裂隙水
S9	/	井田内，南西侧	P ₂	+1718	0.05	补充河流，灌溉	井泉西部大气降水及浅层基岩裂隙水
S10	/	井田内，南西侧	T ₁ ^d	+1764	0.05	补充河流，灌溉	井泉西部大气降水及浅层基岩裂隙水
S11	/	井田外，南西侧	T ₁ ^d	+1770	0.02	补充河流，灌溉	井泉西北部大气降水及浅层基岩裂隙水
S12	/	井田内，北东侧	P ₂	+1642	0.01	补充河流，灌溉	井泉南部大气降水及浅层基岩裂隙水
S13	/	井田内，西侧	T ₁ ^v	+1675	0.5	补充河流，灌溉	井泉南部大气降水及浅层基岩裂隙水
S14	S14	井田外西侧	T ₁ ^v	+1805	7.5	乌洞饮用水源（少普镇水源）	井泉西部大气降水及 T ₁ ^v 岩溶含水层
S15	/	井田外东侧	T ₁ ^v	+1615	<0.01	补充河流，灌溉	井泉西部大气降水及浅层基岩裂隙水
S142	S142	井田外，北东侧	P ₂ c+d	+1616	0.82	大寨村饮用水源	井泉南部大气降水及浅层基岩裂隙水
S145	S145	井田外，西侧	T ₁ ^v	+1734	1.2	丫口田饮用水源	井泉南部大气降水及浅层基岩裂隙水
S149	S149	井田外，西侧	T ₁ ^v	+1671	7.89	补充河流	井泉东部大气降水及浅层基岩裂隙水
S150	S150	井田外，西侧	T ₁ ^v	+1700	3.39	补充河流，灌溉	井泉南部大气降水及浅层基岩裂隙水
S154	S154	井田外，东侧	T ₁ ^v	+1734	0.24	补充河流，灌溉	井泉西部大气降水及浅层基岩裂隙水
S155	S155	井田外，南西侧	T ₁ ^v	+1740	0.32	补充河流，灌溉	井泉南部大气降水及浅层基岩裂隙水
S161	S161	井田外，南西侧	T ₁ ^v	+1735	2.09	补充河流，灌溉	井泉南部大气降水及浅层基岩裂隙水
S165	S165	井田外，南东侧	T ₁ ^v	+1637	6.98	补充河流，灌溉	井泉西北部大气降水及浅层基岩裂隙水
S168	S168	井田外，南西侧	T ₁ ^v	+1790	0.60	虫蚁坡饮用水源	井泉西南部大气降水及浅层基岩裂隙水

6.3 地下水环境质量现状监测及评价

6.3.1 监测方案实施原则

评价根据项目实际情况，主要选择评价范围内的出露井泉进行监测，以了解地下水水质背景值；地下水水位主要根据已有的水文地质资料等确定。

6.3.2 地下水环境质量现状监测

(1) 监测布点：监测点位置及出露地层见表 6.3-1 及图 6.1-1。

表 6.3-1 地下水现状监测点布置

编号	位置	设置原因
D1	工业场地西侧 S7 井泉	水文地质单元上游
D2	工业场地北侧 S4 井泉	水文地质单元下游
D3	工业场地北侧 S3 井泉	水文地质单元下游
D4	工业场地东侧 S142 井泉	水文地质单元侧方向
D5	井田内田坎上水源点（S5 井泉）	水文地质单元下游

(2) 监测项目: pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、耗氧量、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Na^{+} 、 K^{+} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^{-} 、 SO_4^{2-} 、 Cl^{-} ，同步监测地下水水位、流量。

(3) 监测频率: 开展一期监测，连续 3 天，每天 1 次。

(4) 采样及分析方法: 按照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 方法执行。

6.3.3 地下水环境质量现状评价

(1) 评价方法: 采用单因子标准指数法。计算公式如下:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}}$$

式中: P_i —第 i 项评价因子的单因子污染指数; C_i —第 i 项评价因子的实测浓度值, mg/L;

C_{oi} —第 i 项评价因子的评价标准, mg/L。

对于 pH 值标准指数用下式计算:

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}} \quad (pH \leq 7.0) \quad P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad (pH > 7.0)$$

式中: P_{pH} —pH 的标准指数, 无量纲; pH —pH 监测值;

pH_{sd} —标准中 pH 值的下限值; pH_{su} —标准中 pH 值的上限值。

当 $P_i \leq 1$ 时, 符合标准; 当 $P_i > 1$, 说明该水质评价因子已超过评价标准。

(2) 评价标准: 区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III 类。

(3) 评价结果: 地下水水质监测结果见表 6.3-2。

表 6.3-2 地下水水质现状监测结果统计表

项目	指标	pH	氨氮	耗氧量	总硬度	溶解性总固体	硫酸盐	氯化物	砷	汞	铅	铬(六价)
	(GB14848-2017) III类	6.5-8.5	≤ 0.5	≤ 3.0	≤ 450	≤ 1000	≤ 250	≤ 1.0	≤ 0.01	≤ 0.001	≤ 0.01	≤ 0.05
D1	平均值	7.6~7.7	0.074	2.26	10.0	113.3	8.7	0.19	0.0009	0.00008	0.00125	0.002
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.40~0.47	0.15	0.75	0.022	0.11	0.034	0.19	0.09	0.08	0.13	0.04
D2	平均值	7.7~7.8	0.057	2.27	15.7	159.3	13.0	0.22	0.0014	0.00002	0.00125	0.002
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.47~0.53	0.11	0.76	0.035	0.16	0.052	0.22	0.14	0.02	0.13	0.04
D3	平均值	7.9	0.104	2.41	8.0	79.7	11.0	0.22	0.0014	0.00002	0.00125	0.002
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.60	0.21	0.80	0.018	0.08	0.044	0.22	0.14	0.02	0.13	0.04
D4	平均值	7.8~8.0	0.088	2.31	29.7	365.7	143.7	0.25	0.0013	0.00002	0.00125	0.002
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.53~0.67	0.18	0.77	0.066	0.37	0.57	0.25	0.13	0.02	0.13	0.04
D5	平均值	7.32~7.89	0.049	0.16	230.3	416	18.3	0.16	0.00015	0.00002	0.0015	0.002
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.21~0.59	0.099	0.05	0.51	0.42	0.07	0.16	0.015	0.02	0.15	0.04

续表 6.3-2 地下水水质现状监测结果统计表

项目	指标	挥发酚	氰化物	氯化物	硝酸盐	亚硝酸盐	菌落总数	总大肠菌群	铜	铁	锰	锌
	(GB14848-2017) III类	≤0.002	≤0.05	≤250	≤20.0	≤1.00	≤100	≤30*	≤0.005	≤0.3	≤0.1	≤1.0
D1	平均值	0.00015	0.001	2.60	0.97	0.0015	60	13	0.0005	0.01	0.002	0.006
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.08	0.02	0.010	0.049	0.002	0.60	0.43	0.10	0.03	0.02	0.006
D2	平均值	0.00015	0.001	3.23	0.10	0.0015	54	19	0.0005	0.01	0.002	0.008
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.08	0.02	0.013	0.005	0.002	0.54	0.63	0.10	0.03	0.02	0.008
D3	平均值	0.00015	0.001	1.25	0.97	0.0015	60	23	0.0005	0.03	0.002	0.003
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.08	0.02	0.005	0.049	0.002	0.60	0.77	0.10	0.10	0.02	0.003
D4	平均值	0.00015	0.001	1.25	0.96	0.0015	57	21	0.0005	0.01	0.002	0.013
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.08	0.02	0.005	0.048	0.002	0.57	0.70	0.10	0.03	0.02	0.013
D5	平均值	0.00015	0.002	4.67	0.324	0.007	11	2	0.00015	0.015	0.005	0.005
	超标率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单因子指数	0.075	0.04	0.019	0.016	0.007	0.11	0.07	0.03	0.05	0.05	0.005

单位: mg/L; pH 无量纲; “*” 总大肠菌群单位: MPN/L; 菌落总数为 CFU/mL; “<”、“L” 表示检测结果小于检出限, 未检出数据在平均值计算时以最低检测限的 1/2 数据计算。

表 6.3-3 地下水八大离子现状监测结果统计表

监测点位	阳离子				阴离子			
	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ²⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻
D1	3.83	0.262	38.4	0.281	1.25L	106	7.73	3.66
D2	5.01	0.553	55.6	0.585	1.25L	155	11.0	4.30
D3	2.61	0.365	25.9	0.261	1.25L	68	9.95	2.97
D4	9.16	1.30	115	1.05	1.25L	171	142	1.74

表 6.3-2 可见, D1、D2、D3、D4、D5 各监测点的各水质因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III类标准; 此外, 从表 6.3-3 可见, 八大离子采用舒卡列夫分类法统计, 区域地下水属 HCO₃·SO₄—Na 型

6.4 建设期地下水环境影响分析及防治措施

6.4.1 地下水环境影响分析

大雁煤矿地面建设有矿井水处理站和生活污水处理站, 环评要求施工期产生的井下排水、施工废水及地面施工人员产生的生活污水全部进入现有的污水处理设施, 水处理设施, 理达标后回用作施工用水及防尘洒水, 剩余外排, 对地下水环境影响较小。

6.4.2 污染防治措施

(1) 矿井在施工过程中要考虑采取相应的措施, 在井巷掘进过程中, 采用先探后掘、一次成形的施工方法, 减少对含水层地层结构的扰动。

(2) 施工期应加强环境管理监督, 严格落实环评措施, 规范收集施工产生的井下涌水及施工废水, 施工期工业场地产生的井下排水、施工废水及地面施工人员产生的生活污水全部进入现有的污水处理设施, 处理达标后回用作施工用水及防尘洒水, 剩余外排。

6.5 运营期地下水环境影响预测与评价

6.5.1 采煤对地下水环境的影响分析

(1) 采煤沉陷“导水裂缝带”高度预测

①预测方法及内容：煤层采空后将导致煤层覆岩的冒落、破碎和下沉弯曲，形成垮落带、裂缝带和弯曲带，其中裂缝带又分为连通和非连通两部分，通常将冒落带和裂缝带的连通部分称为导水裂缝带。冒落带和裂缝带的连通使含水层遭到破坏，导致地下水漏失，水位下降，并间接对与被破坏含水层存在水力联系的其它含水层产生影响。上覆含水层破坏程度直接取决于覆岩破坏形成的导水裂缝带高度。因此，从导水裂缝带的角度分析，能够科学而有效地揭示矿井煤炭开采对上覆含水层的影响。本次环评预测 6、6⁻¹、7、14、16、17、20、23、27 及 34 号可采煤层开采形成的导水裂缝带高度。

②预测模式的选择：根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》附录四 近水体采煤的安全煤（岩）柱设计方法，本区可采煤层倾角一般 5~9°左右，矿井煤层顶、底板多为泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、砂岩，属于中硬顶板，顶板采取全部陷落法管理，其导水裂缝带的经验公式如下：

A. 垮落带高度的预测公式：

$$H_k = \frac{100 \sum M}{4.7 \sum M + 19} \pm 2.2$$

式中： H_k ——垮落带高度（m）； M ——煤层的开采厚度（m）。

B. 导水裂隙带高度预测公式：

$$H_L = \frac{100 \sum M}{1.6 \sum M + 3.6} \pm 5.6, \text{ m};$$

式中： H_L ——导水裂隙带高度（m）； M ——煤层的开采厚度（m）。

C. 保护层和防水煤柱高度预测公式：

$$H_b = 4 \left(\frac{\sum M}{n} \right); \quad H_{sh} = H_k + H_b;$$

式中： H_b ——保护层高度； M ——累计采厚； n ——分层层数；

H_{sh} ——防水煤柱高度； H_L ——裂隙带高度。

D. 近距离煤层：煤层间距等于或者小于下一层煤的垮落带高度，则以其累计厚度或者综合开采厚度设计安全煤（岩）柱。

③预测结果：矿井开采后各煤层产生的导水裂缝带计算结果见表 6.5-1 和图 6.5-1。

表 6.5-1 可采煤层导水裂缝带高度计算（单位：m）

煤层编号	间距 (m)	采用厚度 (m)	垮落带高度 (m)	导水裂隙带高度 (m)	保护层厚度 (m)	防水安全煤岩柱高度 (m)
6	上距长兴底部 32.29-45.52 38.70(13)	0.60-4.90 2.11(13)	9.50	35.85	8.44	44.29
6 ⁻¹	3.45-8.42 6.10(14)	0.25-1.68 0.82(12)	5.79	22.29	3.28	25.57
7	12.78-16.32 14.20(12)	0.80-2.90 1.75(12)	8.63	32.94	7.00	39.94
14	65.25-89.60 72.50(12)	0.15-2.05 1.18(15)	7.01	27.10	4.72	31.82
16	35.25-59.80 40.68(15)	0.70-3.35 2.15(15)	9.59	36.14	8.60	44.74
17	3.12-8.17 7.60(15)	0.80-1.20 0.93(15)	6.18	23.88	3.72	27.60
20	16.25-22.60 17.90(15)	0.60-1.45 1.20(15)	7.07	27.34	4.80	32.14
23	21.22-28.60 24.60(15)	0.20-1.45 0.88(15)	6.00	23.17	3.52	26.69
27	11.25-19.60 13.65(15)	1.15-2.20 1.77(15)	8.68	33.12	7.08	40.20
34	49.25-56.80 52.41(15)	0.30-1.15 0.71(15)	5.38	20.59	2.84	23.43
	距离 P _{3em} 10.74-22.50 13.28(15)					

（2）采煤导水裂隙带对各含水层的影响分析

①采煤对上覆第四系（Q）含水层的影响

区内第四系（Q）零星分布于沟谷及缓坡地带，该层内结构松散，孔隙发育，以孔隙水为主，富水性弱，无大的水文地质意义，在开采煤层露头附近的浅部煤层时，导水裂隙带可能会导通至地表，造成第四系孔隙水的漏失，但所受影响较小。

②采煤对上覆飞仙关组（T_{1f}）、长兴+大隆组（P_{3c+d}）含水层的影响

本区 6 煤号层位于龙潭组上部，6 号煤层开采产生的导水裂缝带发育高度平均 35.85m，6 煤号与上覆长兴+大隆组（P_{3c+d}）地层底界的平均距离 38.70m，因此在无构造裂隙沟通的情况下，6 号煤层的导水裂隙带将不会导通至长兴+大隆组（P_{3c+d}）含水层，也不会导通至上覆的飞仙关组（T_{1f}）含水层，此外由于三叠系飞仙关组第一段（T_{1f}¹）属于相对隔水层，且平均厚度 110m，因此飞仙关组第二段（T_{1f}²）中等含水层与长兴+大隆组（P_{3c+d}）含水层之间水力联系微弱，煤层开采导致 T_{1f}² 中等含水层漏失的可能性小。

③采煤对龙潭组（P_{3l}）含水层的影响

从导水裂缝带发育图以及矿区地层出露情况可知，6、6⁻¹、7、14、16、17、20、23、27 及 34 号煤层产生的导水裂缝带均发育在龙潭组（P_{3l}）基岩裂隙弱含水层内，龙潭组

基岩裂隙水通过煤层顶板裂隙进入矿井，成为矿井充水的主要来源，因此可判断龙潭组弱含水层内地下水受开采影响较大。煤炭开采过程中，井下疏排水影响带内地下水流场将发生变化，地下水通过岩层节理裂隙及导水裂缝带对矿井充水，以开采层位龙潭组为中心，在影响带内形成地下水位降落漏斗，龙潭组含水层内的地下水将随开采进程逐步漏失，水位直至下降至煤层最低开采标高；煤炭开采过程中井下疏排水引起的地下水水位变化区域范围可采用如下公式计算：

$$R = 2S\sqrt{H \cdot K}$$

式中，R—影响半径，m；S—水位降深，m；

H—潜水含水层厚度，m；K—含水层渗透系数，m/d。

《大雁煤矿储量核实报告》未对龙潭组含水层进行抽水试验，根据临近的少普井田 8-1 钻孔抽水试验获得的渗透系数 0.0210m/d。全井田水位降深 390m。潜水含水层厚度 H 取静止水位标高与矿区内龙潭组底板平均标高之差，为 465m。经计算，全井田开采后影响半径 $R \approx 1218\text{m}$ ，即煤炭开采过程中井下疏排水对龙潭组的影响范围为采空区外延 1218m。

④采煤对含煤地层下伏 $P_3\beta$ 含水层的影响

本区峨眉山玄武岩组富水性弱，为弱含水层，可视为相对隔水层，煤矿开采对下伏峨眉山玄武岩组以及二叠系茅口组（ P_2m ）岩溶含水层的影响较小。

（3）采矿对断层带的影响分析

根据前期的勘探资料，井田内发育有断层 6 条，落差大于 30m 者仅 2 条，多数分布于矿区边缘地带。由于断层落差小，含水丰富的 T_1f^2 及 P_2m 地层灰岩未与煤系地层接触，且断裂破碎带由砂质泥岩、细及粉砂岩、泥岩等角砾岩组成，在自然状态下富水性弱，导水性差。但在煤层的开采过程中，地面的塌陷及采矿的冒落裂隙都将引起断层导水性增加，《初步设计》已对井田内及边缘的断层均留设断层保护煤柱，矿井开采对断裂构造的富水性及导水性影响较小。故在开采断层附近煤层时，要进行超前探水、留设防水煤柱，预防突水事故发生并减缓区域地下水的漏失和保障下游井泉的供水。

（4）采矿对地下水资源的影响

在煤炭开采过程中，地下水天然消耗量逐步衰减，转为人为消耗。因此，井下疏排水造成地下水资源量流失。由于在开采过程中破坏了地下含水层原有的储水结构，补径排条件随之改变，水的循环过程为：大气降水—地下水—矿井涌水，这一过程中，造成自然排泄量衰减和地下水位下降。地下水的可利用量主要为地下水位下降引起的可利用量即地下水存储量和利用期补给自然增量。为减少矿井水资源的损失，矿井水经处理

后尽量回用，总的来说不会造成区内地下水资源的大量浪费。值得一提的是，随着开采面积的增加，地下水瞬态流场的变化将引起矿井涌水不断发生变化，矿井涌水量总体上会呈现增加趋势，但增加幅度会趋于平缓。另一方面矿井水排出地表经处理复用后，多余部分可作为河道补充水源，水资源的转化形式为“大气降水—矿井涌水—地表水”，从此过程来看，煤炭开采对矿区内及周边局部区域内的地下水的流场造成影响。

6.5.2 工业场地、矸石临时周转场废水对地下水水质的影响

6.5.2.1 工业场地、矸石临时周转场水文地质条件

大雁煤矿工业场地、矸石临时周转场均位于矿区东部，其中矸石临时周转场基底地层为三叠系飞仙关组第一段（T₁f¹），岩性为灰、灰黄、灰绿色薄层至中厚层状粉砂岩、钙质泥岩，富水性弱；工业场地基底地层为二叠系龙潭组地层、场地边缘为 P_{3c}，岩性为粉砂岩、细砂岩、硅质灰岩及燧石灰岩等，含基岩裂隙水，工业场地内有 F12、F12-1 断层穿过，根据《储量核实报告》F12、F12-1 断裂破碎带由砂质泥岩、细及粉砂岩、泥岩等角砾岩组成，在自然状态下富水性弱，导水性差。工业场地、矸石临时周转场所在区域地下水由大气降水补给，沿孔隙、基岩裂隙等渗入地下补给地下水，顺坡向总体由南往北东方向短途径流，在新寨小溪、岩底下小溪的深切割沟谷呈分散排泄，最终在歹阳河排泄。

6.5.2.2 影响因素及污染途径识别

本项目工业场地废水包括矿井水、生活污水，矿井水的主要污染物为 SS、COD、Fe、Mn、石油类等，生活污水的主要污染物为 SS、COD、BOD₅、NH₃-N、磷酸盐等，场地煤泥水、初期雨水的主要污染物为 SS 等；矸石临时周转场淋溶水主要为 Fe、Mn 等。运营期项目对地下水环境的影响因素主要为工业场地的矿井水、生活污水以及矸石临时周转场的淋溶水等污废水下渗可能会造成地下水环境的污染。本项目工业场地储煤场设置为全封闭式，地面硬化，少量的煤泥水收集后进入矿井水处理站处理；矿井水进入矿井水处理站处理，处理达标后部分复用，剩余部分排放至岩底下小溪，生活污水经处理站处理，处理达标后部分回用，剩余的与矿井水一并外排；矸石临时周转场的淋溶水经收集后用于排矸场的防尘洒水，不外排。因此，地下水污染途径主要为项目运营期污废水集储过程中在正常和非正常状况下产生渗漏，渗漏的污废水最终进入地下水。

6.5.2.3 正常状况下影响分析

正常运行情况下，场地污废水经处理达标、最大程度复用后剩余部分外排，对污染源从源头上进行了有效控制。工业场地采取了“雨污分流”、分区防渗”有效降低淋滤水入渗地下。污废水处理系统及池底部及侧壁均采取了有效的防渗措施。工业场地北东

侧的歹阳河为区域地表水和地下水的主要汇集区。正常情况下污废水排入岩底下小溪，最终汇入歹阳河，歹阳河不可避免的会通过河床水下渗补充地下水，正常情况下污废水排入岩底下小溪，最终汇入歹阳河，在地表河流途经碎屑岩分布区，通过孔隙、裂隙渗入地下补给地下水，其分布局限，补给量微弱，对地下水的水质影响较小。

6.5.2.4 非正常状况下影响分析

（1）预测情景

①非正常状况 1：指调节池的的混凝土基础层的防渗措施因腐蚀、老化等原因防渗效果达不到防渗技术要求时，矿井污废水通过混凝土基础层发生一定量的渗漏。在事故工况下，工业场地对地下水环境可能的影响方式主要包括矿井水处理站调节池、生活污水处理站调节池等池体底部出现破损导致池内污水通过裂口渗入地下影响地下水水质。矿井水处理站及生活污水处理站所在地基岩为龙潭组岩层，岩性为粉砂岩、细砂岩、泥岩等，属于基岩裂隙弱含水层。按最不利情况考虑，污废水渗漏后直接进入龙潭组基岩裂隙含水层，且考虑到矿区水文地质条件、地下水水质的跟踪监测，污废水处理站发生渗漏之后不易发现，因此污染物的泄漏规律概化为连续恒定排放。

②非正常状况 2：矸石临时周转场产生的矸石淋溶水中污染物进入飞仙关一段的浅层裂隙含水层，随基岩裂隙水迁移，不考虑污染物在包气带中的迁移过程，也不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。煤矸石在雨季时将产生矸石淋溶水，呈现周期性连续入渗特点，因此矸石淋溶水可概化为连续恒定排放，排放形式概化为点源。

（2）概念及数学模型的建立

为了揭示污染物进入地下水体后，地下水质的时空变化规律，将污染场地地下水污染物的溶质迁移问题概化为：一维稳定流动一维水动力弥散问题的连续注入示踪剂—平面连续点源的概念模型。污染物迁移的起始位置为矿井水处理站以及生活污水处理站的调节池，将其排放形式概化为点源，排泄边界设定为下游深切割的岩底下小溪。

预测按最不利的情况设计情景，污废水直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染质浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污废水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况，用于表征污废水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。

由于收集及调查的水文地质资料有限，因此在模型计算的各项参数均予保守性估计，主要原因为：①地下水中污染物运移过程十分复杂，不仅受对流、弥散作用的影响，同时受到物理、化学、微生物作用的影响，这些作用通常在一定程度上造成污染物浓度的衰减；

而且目前对这些反应参数的确定还没有较为确定的方法。②此方法作为保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性计算，可估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。③保守计算符合工程设计的理念。地下水预测采用《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录 D 推荐的预测模型：一维稳定流动一维水动力弥散公式进行地下水水质预测，选择“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型”解析法预测模型。

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{ux}{D_L}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) \quad (D.2)$$

式中：x—距注入点的距离，m；C—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g/L；

t—时间，d；C₀—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；u=K×I/n，n 取 0.05，经计算地下水流速为 0.042m/d。

D_L为纵向弥散系数，本次环评取 50m²/d。erfc()—余误差函数。

(3) 预测因子：矿井水中的 Fe、Mn 作为非正常状况下特征污染物进行预测；生活污水中的 NH₃-N 作为特征因子进行预测。矸石临时周转场 Fe、Mn 作为特征污染物预测。

(4) 预测源强：矿井水中 Fe、Mn 的浓度分别为：4.5mg/L、1mg/L；生活污水中 NH₃-N 浓度为 30mg/L。矸石临时周转场 Fe、Mn 的浓度分别为 1.39mg/L、0.401mg/L。

(5) 预测结果：生活污水处理站渗漏后 NH₃-N 影响结果见表 6.5-2，矿井水处理站渗漏后污染物影响范围结果见表 6.5-3~表 6.5-6。

表 6.5-2 生活污水处理站渗漏 NH₃-N 运移过程中不同距离上的浓度变化（单位：mg/L）

距离	10 天	100 天	365 天	1000 天	3650 天
0	3.00E+01	3.00E+01	3.00E+01	3.00E+01	3.00E+01
100	4.90E-02	9.92E+00	1.88E+01	2.35E+01	2.71E+01
200	8.32E-09	1.48E+00	9.61E+00	1.71E+01	2.40E+01
300	0.00E+00	9.18E-02	3.95E+00	1.16E+01	2.09E+01
400	0.00E+00	2.25E-03	1.28E+00	7.27E+00	1.78E+01
500	0.00E+00	2.12E-05	3.27E-01	4.19E+00	1.49E+01
600	0.00E+00	7.64E-08	6.49E-02	2.22E+00	1.22E+01
700	0.00E+00	1.04E-10	9.97E-03	1.07E+00	9.75E+00
800	0.00E+00	5.44E-14	1.18E-03	4.76E-01	7.63E+00
900	0.00E+00	0.00E+00	1.08E-04	1.92E-01	5.84E+00

表 6.5-3 矿井水处理站渗漏 Fe 运移过程中不同距离上的浓度变化（单位：mg/L）

距离	10 天	100 天	365 天	1000 天	3650 天
0	4.50E+00	4.50E+00	4.50E+00	4.50E+00	4.50E+00
100	7.35E-03	1.49E+00	2.82E+00	3.52E+00	4.06E+00
200	1.25E-09	2.23E-01	1.44E+00	2.57E+00	3.60E+00
300	0.00E+00	1.38E-02	5.93E-01	1.74E+00	3.13E+00
400	0.00E+00	3.37E-04	1.93E-01	1.09E+00	2.67E+00
500	0.00E+00	3.19E-06	4.91E-02	6.28E-01	2.23E+00
600	0.00E+00	1.15E-08	9.74E-03	3.32E-01	1.83E+00
700	0.00E+00	1.55E-11	1.50E-03	1.61E-01	1.46E+00
800	0.00E+00	8.16E-15	1.77E-04	7.14E-02	1.14E+00
900	0.00E+00	0.00E+00	1.62E-05	2.89E-02	8.76E-01

表 6.5-4 矿井水处理站渗漏 Mn 运移过程中不同距离上的浓度变化（单位：mg/L）

距离	10 天	100 天	365 天	1000 天	3650 天
0	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
100	1.63E-03	3.31E-01	6.26E-01	7.83E-01	9.02E-01
200	2.77E-10	4.95E-02	3.20E-01	5.71E-01	8.00E-01
300	0.00E+00	3.06E-03	1.32E-01	3.87E-01	6.96E-01
400	0.00E+00	7.49E-05	4.28E-02	2.42E-01	5.93E-01
500	0.00E+00	7.08E-07	1.09E-02	1.40E-01	4.96E-01
600	0.00E+00	2.55E-09	2.16E-03	7.39E-02	4.06E-01
700	0.00E+00	3.45E-12	3.32E-04	3.58E-02	3.25E-01
800	0.00E+00	1.81E-15	3.94E-05	1.59E-02	2.54E-01
900	0.00E+00	0.00E+00	3.59E-06	6.41E-03	1.95E-01

表 6.5-5 矸石临时周转场渗漏 Fe 运移过程中不同距离上的浓度变化（单位：mg/L）

x	10 天	100 天	365 天	1000 天	1825 天
0	1.39E+00	1.39E+00	1.39E+00	1.39E+00	1.39E+00
100	2.27E-03	4.60E-01	8.70E-01	1.09E+00	1.18E+00
200	3.86E-10	6.87E-02	4.45E-01	7.94E-01	9.62E-01
300	0.00E+00	4.25E-03	1.83E-01	5.38E-01	7.56E-01
400	0.00E+00	1.04E-04	5.95E-02	3.37E-01	5.69E-01
500	0.00E+00	9.84E-07	1.52E-02	1.94E-01	4.11E-01
600	0.00E+00	3.54E-09	3.01E-03	1.03E-01	2.84E-01
700	0.00E+00	4.80E-12	4.62E-04	4.97E-02	1.87E-01
800	0.00E+00	2.52E-15	5.48E-05	2.20E-02	1.17E-01
900	0.00E+00	0.00E+00	5.00E-06	8.91E-03	7.04E-02
1000	0.00E+00	0.00E+00	3.50E-07	3.29E-03	4.02E-02
1100	0.00E+00	0.00E+00	1.88E-08	1.10E-03	2.18E-02
1200	0.00E+00	0.00E+00	7.75E-10	3.38E-04	1.13E-02
1300	0.00E+00	0.00E+00	2.44E-11	9.38E-05	5.54E-03
1400	0.00E+00	0.00E+00	6.30E-13	2.37E-05	2.59E-03
1500	0.00E+00	0.00E+00	1.15E-14	5.45E-06	1.15E-03

表 6.5-6 矸石临时周转场渗漏 Mn 运移过程中不同距离上的浓度变化（单位：mg/L）

x	10 天	100 天	365 天	1000 天	1825 天
0	4.01E-01	4.01E-01	4.01E-01	4.01E-01	4.01E-01
100	6.55E-04	1.33E-01	2.51E-01	3.14E-01	3.40E-01
200	1.11E-10	1.98E-02	1.29E-01	2.29E-01	2.78E-01
300	0.00E+00	1.23E-03	5.28E-02	1.55E-01	2.18E-01
400	0.00E+00	3.00E-05	1.72E-02	9.72E-02	1.64E-01
500	0.00E+00	2.84E-07	4.38E-03	5.60E-02	1.19E-01
600	0.00E+00	1.02E-09	8.68E-04	2.96E-02	8.18E-02
700	0.00E+00	1.38E-12	1.33E-04	1.44E-02	5.39E-02
800	0.00E+00	7.27E-16	1.58E-05	6.36E-03	3.39E-02
900	0.00E+00	0.00E+00	1.44E-06	2.57E-03	2.03E-02
1000	0.00E+00	0.00E+00	1.01E-07	9.48E-04	1.16E-02
1100	0.00E+00	0.00E+00	5.43E-09	3.19E-04	6.30E-03
1200	0.00E+00	0.00E+00	2.23E-10	9.74E-05	3.25E-03
1300	0.00E+00	0.00E+00	7.04E-12	2.71E-05	1.60E-03
1400	0.00E+00	0.00E+00	1.82E-13	6.84E-06	7.47E-04
1500	0.00E+00	0.00E+00	3.32E-15	1.57E-06	3.31E-04

表 6.5-7 地下水污染影响距离表

污染源	污染物	10 天	100 天	365 天	1000 天	1825 天	3650 天	排泄点超标时间
矿井水处理站	Fe	超标距离 (m)	58	186	363	614	900	自第 2040 天开始超标
		影响距离 (m)	90	288	557	900	900	
	Mn	超标距离 (m)	52	167	326	554	900	自第 2461 天开始超标
		影响距离 (m)	91	291	563	900	900	
生活污水处理站	NH ₃ -N	超标距离 (m)	76	243	470	794	900	自第 1270 天开始超标
		影响距离 (m)	106	338	652	900	900	
临时矸石周转场	Fe	超标距离 (m)	39	126	247	422	585	排泄点无超标
		影响距离 (m)	77	248	481	811	1113	
	Mn	超标距离 (m)	36	118	230	394	547	排泄点无超标
		影响距离 (m)	81	261	505	852	1169	

根据表 6.5-7 统计结果可知，在非正常状况下，污废水在一定时间内进入地下含水

层之后，污染物 Fe、Mn、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 将不断向下游扩散，并沿地下水水流方向迁移，在相同的距离位置处，污染物浓度随着迁移时间的增加而逐渐增加；在相同时间点，污染物浓度随着迁移距离变长而逐渐变小，在矿井水处理站池体破损未被发现至 2040 天时，地下水排泄点处 Fe 出现超标，至 2461 天时，地下水排泄点处 Mn 出现超标；生活污水处理站池体破损未被发现至 1270 天时，地下水排泄点处 $\text{NH}_3\text{-N}$ 出现超标；在矸石临时周转场预测时间段内地下水排泄点无超标。由于矿井水处理站和生活污水处理站与岩底下小溪、歹阳河排泄点之间的含水层均无饮用功能，出现渗漏对不影响当地的的饮用水。矿井在运行期应加强地下水水质的跟踪监测，确保在非正常状况下污废水渗漏能够被及时发现，确保污废水渗漏不会对地下水造成大的影响。为安全考虑建设单位应采取相应防范措施，加强日常的管理和检修，提高风险防范意识，杜绝污废水未经处理排放或通过渗坑、溶洞及地下暗河排放。

(6) 田坎上饮用水源 (S5 井泉) 水质影响：S5 井泉位于工业场地所在水文地质单元的下游区域，S5 井泉出露于 F3-3 断层带上，推断其成因为 F3-3 正断层浅部具有导水性能，其补给区为井泉西部的大气降水汇集、沿沟谷及 F3-3 断层带径流而形成，不受工业场地地下水的补给，因此预测工业场地发生事故工况对田坎上水源造成污染的可能性小。

6.5.3 采煤对矿区井泉的漏失影响

本次评价在分析煤炭开采对各含水层影响的基础上，结合泉点的出露位置、补给来源、补给路径以及地表沉陷扰动影响等，可判断煤层开采对井泉的影响。井泉影响状况具体见表 6.5-6

①井田范围内的 S3、S9、S12 泉因导水裂隙带直接导通而漏失，导致水量减少甚至干涸；井田内的 S5、S6、S7、S10 虽然不会因导水裂隙带直接导通而漏失，但由于位于矿区范围内，受地表沉陷不均匀下沉的影响，井泉的补径排条件受一定程度的影响，水量受开采影响较大，可能干涸。

②井田外的 S4 泉位于井下疏水排水影响带范围内，水量受一定程度的减少。

③井田外的 S11、S13、S132、S145、S150、S155、S161、S165 泉位于采煤沉陷范围之外，不受导水裂隙带导通漏失的影响，但井泉的补给径流区受采煤影响，水量一定程度减少。

④井田范围外的 S1、S2、S8、S15、S149、S142、S154、S168 井泉，导水裂隙带不会导通至基岩所在基底层位，井泉的补径排条件基本不受采煤影响，预计水量受影响较小。考虑到导水裂隙带预测具有一定的不确定性，环评要求在开采过程中应加强对井田内及周边具有饮用功能井泉水量的观测，发现由大雁煤矿采煤导致漏失及水量减少，则由矿方负责解决受影响居民的供水。

表 6.5-6 煤炭开采对区内井泉影响状况一览表

编号	位置	出露地层	影响类别	影响程度
S1	井田外，北西侧	T ₁ ^f	位于矿区内，导水裂隙不会导通至基岩所在基底层位，井泉的补给排水条件基本不受采煤影响	水量受影响较小
S2	井田外，北东侧	T ₁ ^f		水量受影响较小
S8	井田外，南东侧	T ₁ ^f		水量受影响较小
S4	井田外，北东侧	P ₂	位于矿区内，导水裂隙不会导通至基岩所在基底层位，但位于井下疏水排水影响带范围内	水量可能受一定程度的减少
S3	井田内，北东侧	P ₂	导水裂隙会导通至井泉所在基底层位	水量受开采影响较大，可能干涸
S9	井田内，南西侧	P ₂		水量受开采影响较大，可能干涸
S12	井田内，北东侧	P ₂		水量受开采影响较大，可能干涸
S5	井田内，北侧	P _{3c+d}	导水裂隙不会导通至基岩所在基底层位，但井泉的补给、径流区受沉陷影响较大	水量受开采影响较大，可能干涸
S6	井田内，中东侧	P _{3c+d}		水量受开采影响较大，可能干涸
S7	井田内，中侧	T ₁ ^f		水量受开采影响较大，可能干涸
S10	井田内，南西侧	T ₁ ^f		水量受开采影响较大，可能干涸
S11	井田外，南西侧	T ₁ ^f	位于矿区内，导水裂隙不会导通至基岩所在基底层位，井泉的补给区部分位于井田范围内，井泉的补给排水条件在一定程度上受采煤影响	水量可能受一定程度的减少
S13	井田外，西侧	T ₁ ^y		水量可能受一定程度的减少
S145	井田外，西侧	T ₁ ^y		水量可能受一定程度的减少
S150	井田外，西侧	T ₁ ^y		水量可能受一定程度的减少
S155	井田外，南西侧	T ₁ ^y		水量可能受一定程度的减少
S161	井田外，南西侧	T ₁ ^y		水量可能受一定程度的减少
S165	井田外，南东侧	T ₁ ^y		水量可能受一定程度的减少
S132	井田外，东北侧	T ₁ ^y		水量可能受一定程度的减少
S168	井田外，南西侧	T ₁ ^y		水量受影响较小
S15	井田外，东侧	T ₁ ^y	位于矿区内，导水裂隙不会导通至基岩所在基底层位，井泉的补给排水条件基本不受采煤影响	水量受影响较小
S154	井田外，东侧	T ₁ ^y		水量受影响较小
S149	井田外，西侧	T ₁ ^y		水量受影响较小
S142	井田外，北东侧	P _{3ch+d}		水量受影响较小

6.5.4 采煤对饮用水源的影响

井田内田坎上饮用水水源（S5 井泉）为千人以下饮用水水源地，水源类型为地下水型，服务范围为新地村、大寨社区、水塘村等。大雁煤矿开采后将导致该水源点地下水的漏失，影响当地居民的饮水，目前大雁煤矿已与少普镇政府签订了协议由矿方寻找替代水源解决供水问题，该解决方案已获得织金县水务局、毕节市水务局及贵州省水利厅同意。

井田外的乌洞饮用水水源（S14 井泉）为千人以上饮用水水源地，水源类型为地下水型，服务范围为少普镇，距离大雁煤矿矿界的直线距离约 1.43km。根据图 6.1-1 水文地质图分析，其补给区为井泉西侧的大气降水及 T₁y² 岩溶含水层，大雁煤矿开采不会对乌洞饮用水水源点造成破坏，沉陷和导水裂隙带不会对饮用水水源的补给径流区造成破坏，此外矿井排污不会进入乌洞饮用水水源的汇水区域内，对乌洞饮用水水源的水质无影响。综合分析，大雁煤矿不会对乌洞水源的水量减少，也不会对饮用水水源的水质造成影响。

6.6 地下水环境及饮用水水源保护措施

6.6.1 地下水污染控制措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面制定地下水环境保护措施。

（1）源头控制措施

①工业场地生活污水处理站、矿井水处理站的各池体均全部要按规范采取防渗处理，设备、管道必须采取有效密封措施，确保排水管完好无损，防止污染物跑、冒、滴、漏，将废污水泄漏的环境风险降低到最低程度。

②生活污水处理达标后部分回用，剩余的生活污水外排；工业场地的初期雨水、煤泥水、淋溶水等收集后全部进入矿井水处理站。

③工业场地实施“雨污分流”，生产区在全封闭的储煤场内，有效防止场外地表径流冲刷工业场地；工业场地四周修建截排水沟，防止场外地表径流进入场内。

（2）分区防治措施

为防止对区域地下水造成污染，根据场区内各单元污染控制难易程度及包气带防污性能，应采取分区防渗措施，具体分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。同时根据《地下水污染源防渗技术指南》（试行），目前典型的地面防渗技术有压实粘土防渗、混凝土防渗、高密度聚乙烯土工膜防渗及钠基膨润土防水毯（GCL）或者其他防渗性能等效的材料防渗，根据防渗要求及现场条件采取不同的技术和施工工艺。

①重点防渗区：包括危废暂存间、油脂库。地面采取“混凝土基础层+2mm 厚高密度聚乙烯土工膜防渗层（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s ）+抗渗混凝土+环氧地坪防腐漆”技术进行防渗；确保防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。

②一般防渗区：机修车间、综采设备维修间、矿井水处理站、生活污水处理站的池体。机修车间、综采设备维修间、液压支柱维修检测等地坪均采用 P8 抗渗混凝土的防渗措施，形成防渗层（技术要求：渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ ）；矿井水处理站、生活污水处理站的池体、煤泥水收集池等的各池体均采取“抗渗混凝土+涂刷防水涂料”措施，具体可参照以下防渗工艺施工：将水泥基渗透结晶型防水材料与水按一定比例混合搅拌均匀后，刷涂或喷涂在抗渗混凝土的表面（技术要求：渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ ）。

③简单防渗区：储煤场、瓦斯抽放站、场区内部道路等其他非绿化区域。

储煤场、辅助生产区地坪、瓦斯抽放站、厂区内道路等辅助生产区地面均为地面设置，污染物一旦泄漏后，可以及时发现和处理，污染物控制难易程度为“易”；地面设施均修建在基岩上，整体防污性能为较好，由此确定这些区域为简单防渗区，其防渗要求为：地面水泥硬化。工业场地分区防渗图见图 6.6-1。

④矸石临时周转场：本项目煤矸石属“Ⅰ类”一般工业固体废物，矸石临时周转场按Ⅰ类处置场设置，场地基底岩性为三叠系飞仙关组第一段，该岩层岩性为灰、灰黄、

灰绿色薄层至中厚层状粉砂岩、钙质泥岩，富水性弱，隔水性能良好，上覆一定厚度的粘土、亚粘土等，矸石临时周转场内粘土层的厚度 $>1.5\text{m}$ ，且场地内无岩溶洼地及溶洞分布，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅰ类场技术要求，环评要求在矸石临时周转场扩建区域应对表层土层进行压实，确保形成饱和和渗透系数不大于 $1.0\times 10^{-5}\text{cm/s}$ ，且厚度不低于 0.75m 的基础层作为防渗衬层。

6.6.2 地下水资源保护措施

（1）矿井水资源化利用：项目建成后，损失的水资源以矿井水形式排出，但通过矿井水资源化利用，可最大限度地减小煤炭开采造成的水资源损失。

（2）降低矿井间接充水水资源损失

①各煤层开采过程中，穿过各含水层的井筒、钻孔或巷道，应采取注浆等一系列的防渗漏措施，严禁疏排施工，完工后井巷如发现长期涌水要及时进行封堵。

②对于前期开采形成的局部裂缝，可就地采用原状砂土及时填平，并种植相应植被保护生态环境和水资源。

③按照设计留设煤层露头、井田边界煤柱、采空区煤柱、断层保护煤柱等，有效降低孔隙水、老窑积水及断层带导水等对矿井充水的影响，降低地下水资源的损失。

（3）加强治理，提高水源涵养能力：在矿井开采过程中，尽量减少对现在植被的破坏，工程布置、土石方开挖、砂石料的采用等，均应考虑对现有植被的保护。加强采空区治理，提高土地复垦效率，植树造林，提高流域的天然蓄水能力。

6.6.3 井泉漏失的补偿措施

对于受大雁煤矿采动影响而导致漏失的饮用水，由矿方寻找替代水源并出资修建供水工程以保障居民的饮水安全。经初步调查：井田外西侧分布有乌洞水源地（目前少普镇的集中饮用水水源），矿区外东北部出露有S132井泉（泉流量 12.50L/s ），水量较大，供水较为充足，井泉的汇水区域内无工业污染源，且不受大雁煤矿采煤的影响，可作为替代水源之一。按矿方与少普镇政府签订的协议，由矿方寻找替代水源并修建供水设施等工程。环评要求田坎上饮用水水源的替代工程应与大雁煤矿同步施工建设，并在大雁煤矿（优化重组）正式投入生产前完成饮用水水源的替代工作，保障居民饮水安全。

6.6.4 地下水环境管理措施

（1）制订预防地下水污染管理制度，并制订地下水监测方案，开展地下水监测。

（2）项目应制订地下水环境报告制度，及时向环境行政主管部门报告本矿井的地下水监测数据，污染物排放情况以及污染治理设施的运行状态。

第七章 地表水环境影响评价

7.1 地表水环境质量现状监测与评价

7.1.1 区域水环境功能区

区域地表河流有岩底下小溪、歹阳河（新寨小溪、田坎上小溪属季节性溪沟），其中岩底下小溪未开展水功能区划；根据《贵州省水功能区划》：歹阳河自织金阿弓镇竹林寨至普定县刘家寨流入三岔河前河段划定为“歹阳河织金普定保留区”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。《毕节市 2020 年生态环境状况公报》、《毕节市 2021 年生态环境状况公报》、《毕节市 2022 年生态环境状况公报》：歹阳河上设置的歹阳河大桥控制断面 2020~2022 年的水质均实达Ⅱ类，区域地表水环境属达标区。

7.1.2 区域水污染源调查

（1）调查范围：岩底下小溪以及歹阳河，具体河段范围：新寨小溪（季节性溪沟，长约 660m）、田坎上小溪（季节性溪沟，长约 900m）；岩底下小溪：田坎上小溪汇入口上游 500m 至汇入歹阳河前长约 2.3km 河段；歹阳河：岩底下小溪汇入口上游 500m 至鱼跳岩水电站拦河坝前约 5.7km 的河段，地表水评价范围共计 8.0km 长的河段。

（2）水污染源调查：区域水污染源调查应调查与建设项目排放污染物同类的或有关联关系的已建项目、在建项目、拟建项目的污染源。本次评价对歹阳河流域内的污染源进行了调查，调查主要通过收集环评报告、验收报告以及监督性监测数据。

①工业污染源：根据现场调查及收集相关资料，项目排污受纳水体歹阳河河段分别的煤矿企业较多，分布有肥田煤矿、金龙川煤矿、龙桂煤矿、龙井煤矿、磨石沟煤矿、岩脚煤矿、兴发煤矿、宏发煤矿、红岩脚煤矿、凤凰山煤矿等。在本项目评价河段除大雁煤矿、岩脚煤矿的排污口外，无其他煤矿企业排污口的设置。

②乡镇村寨污染：歹阳河沿岸区域分布有较多的居民，村寨污水包括农村人口生活污水和牲畜粪便污水，村寨污水分散排放至农家茅厕，经自然生物发酵后用于农田或菜地施肥，直接外排情形较小，未修建集中污水处理设施。其中少普镇拟建生活污水处理厂 1 座，位于少普镇北部的田坝头附近，处理能力 1000m³/d，采用 A²/O+MBR 处理工艺，处理达到《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准后排入歹阳河，《毕节市织金县少普镇污水处理工程建设项目环境影响报告表》于 2019 年由毕节市生态环境局批复（毕环表复[2019]178 号），目前未建成。污染源调查见表 7.1-1。

表 7.1-1 区域水污染源产生情况调查统计

污染源名称	规模	生产现状	污染物种类		处理后排放浓度	排放去向	数据来源
			污染源	污染物			
岩脚煤矿	60 万 t/a	正常生产	矿井水 生活污水	SS、COD、 NH ₃ -N、Fe、 Mn、石油类		歹阳河	环评报告书 黔环审 [2020]115 号
少普镇 污水处理工程	1000m ³ /d	未建成矿 井	少普镇的 生活污水	SS、COD、 NH ₃ -N 等		歹阳河	环评报告表 毕环表复 [2019]178 号

③农业面源污染：本项目工业场地周边分布有居民点，农田面积较大，农田均分布于河流两侧的缓坡上，区内农业耕作方式仍较原始，经调查，目前普遍广泛使用的肥料有农家肥、绿肥、氮肥、磷肥等。农家肥主要有人畜粪便、草木灰、油饼、土杂肥。区内主要以玉米—小麦（油菜）一年两熟旱地及水稻—油菜（小麦）一年两熟水田作物组合为主，大面积农用化肥的使用对区域水质造成一定污染影响。

（3）大雁煤矿现状排量：根据 2023 年度总排口的自行监测结果及在线监测数据统计，大雁煤矿总排口平均排水量 1339.53m³/d，COD、NH₃-N、SS、Fe、Mn、石油类的平均排放浓度分别为 4.68mg/L、0.18mg/L、9.57mg/L、0.05mg/L、0.02mg/L、0.84mg/L。

7.1.3 水文情势调查

项目排污受纳水体为岩底下小溪、歹阳河，根据收集资料及调查，区域未设置水文监测站，根据《贵州省河流枯水模数图》项目区 50%保证率最枯月枯水模数约 3L/s·km²，项目区域 C_v 值 0.20，C_s=2C_v，查《皮尔逊Ⅲ型频率曲线的模比系数 K_P 值表》得 K_{50%}=0.99、K_{90%}=0.75，经计算本项目岩底下小溪、歹阳河各预测断面最枯月平均径流量见表 7.1-3。

表 7.1-3 本项目各断面最枯月平均径流量估算表

断面名称	流域面积 (km ²)	P=90%最枯月平均流量 (m ³ /s)
岩底下小溪 W3 断面	3.02	0.007
歹阳河 W5 断面	125.4	0.285
歹阳河 W6 断面	136.0	0.309

7.1.4 地表水环境质量现状监测

（1）监测断面设置：根据大雁煤矿受纳水体及区域污染源分布情况，本次评价在田坎上小溪、岩底下小溪、歹阳河上共设置 6 个监测断面，监测断面布置见表 7.1-3 及图 7.1-1。

表 7.1-3 地表水环境监测断面布置情况

断面	断面位置	设置功能
W1	田坎上小溪，与新寨小溪汇入口上游 100m	对照断面
W2	岩底下小溪，新寨小溪汇入口上游 100m	对照断面
W3	岩底下小溪，新寨小溪汇入口下游 500m	混合断面
W4	歹阳河，岩底下小溪汇入口上游 500m	对照断面
W5	歹阳河，岩底下小溪汇入口下游 500m	混合断面
W6	歹阳河，岩脚煤矿排污口上游 1000m	控制断面

(2) 监测项目：pH、化学需氧量（COD）、BOD₅、氨氮、总磷、悬浮物、氟化物、全盐量、总铜、总铁、总锰、总汞、总镉、六价铬、总铬、总铅、总砷、总锌、石油类、LAS、粪大肠杆菌群，同时记录水温、流速及流量。

(3) 监测频率：2023年3月23日至25日开展一期监测，连续3天，每天1次。

(4) 采样和分析方法：水样的采集及保存按《环境监测技术规范》进行，分析方法采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的选配分析方法。

7.1.5 地表水环境质量现状评价

(1) 评价方法：采用标准指数法进行现状评价，其计算公式如下：

$$S_{ij} = \frac{C_{ij}}{C_{si}}$$

式中：S_{ij}——单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数；

C_{si}——第 i 类污染物的评价标准（mg/L）；

C_{ij}——第 i 类污染物在第 j 点的污染物平均浓度（mg/L）。

pH 的标准指数用下式计算：

$$S_{pH_j} = \frac{7.0 - PH_j}{7.0 - PH_{sd}} \quad (pH_j \leq 7.0) \quad S_{pH_j} = \frac{PH_j - 7.0}{PH_{su} - 7.0} \quad (pH_j > 7.0)$$

式中：S_{pH_j}——pH 在第 j 点的标准指数；pH_{su}——水质标准中 pH 值的上限；

pH_{sd}——水质标准中 pH 值的下限；pH_j——第 j 点 pH 值的实测值。

(2) 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

(3) 评价结果：监测期间田坎上小溪 W1 断面枯水期无水。从表 7.1-4 可见：岩底下小溪、歹阳河各监测断面的各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ水质标准。

表 7.1-4 各监测断面水质现状监测结果统计表

监测断面	指标项目	pH	SS	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	TP	粪大肠菌群	氟化物	全盐量	LAS	石油类	六价铬
	GB3838-2002Ⅲ类标准	6~9	/	≤20	≤4	≤1.0	≤0.2	≤10000	≤1.0	/	≤0.2	≤0.05	≤0.05
W2	平均值												
	最高值												
	超标率(%)												
	标准指数												
W3	平均值												
	最高值												
	超标率(%)												
	标准指数												

W4	平均值												
	最高值												
	超标率(%)												
	标准指数												
W5	平均值												
	最高值												
	超标率(%)												
	标准指数												
W6	平均值												
	最高值												
	超标率(%)												
	标准指数												

注：①单位：mg/L，pH 无量纲，粪大肠菌群单位：个/L；②检测结果低于方法检出限，采用方法检出限+“L”表示；③未检出数据在平均值计算时以最低检测限的 1/2 数据进行计算。

续表 7.1-4 各监测断面水质现状监测结果统计表

监测断面	指标项目	Hg	As	Pb	Cd	Fe	Mn	Cu	锌	铬
	GB3838-2002 Ⅲ类标准	≤0.0001	≤0.05	≤0.05	≤0.005	/	/	≤1.0	≤1.0	/
W2	平均值									
	最高值									
	超标率(%)									
	标准指数									
W3	平均值									
	最高值									
	超标率(%)									
	标准指数									
W4	平均值									
	最高值									
	超标率(%)									
	标准指数									
W5	平均值									
	最高值									
	超标率(%)									
	标准指数									
W6	平均值									
	最高值									
	超标率(%)									
	标准指数									

注：①单位：mg/L，pH 无量纲，粪大肠菌群单位：个/L；②检测结果低于方法检出限，采用方法检出限+“L”表示；③未检出数据在平均值计算时以最低检测限的 1/2 数据进行计算。

7.2 建设期水环境影响分析及防治措施

7.2.1 地表水环境影响分析

大雁煤矿地面建设有矿井水处理站和生活污水处理站，环评要求施工期产生的井下排水、施工废水及地面施工人员产生的生活污水全部进入现有的污水处理设施，处理达标后回用作施工用水及防尘洒水，剩余外排，对地表水环境影响较小。

7.2.2 施工期地表水污染防治措施

(1) 施工场地生活污水：施工期应依托大雁煤矿已建成的生活污水处理站，施工期产生的食堂污水和日常生活污水依托大雁煤矿现有生活污水处理站处理，经处理后达标排放，施工期生活污水对下游地表水水质影响较小。

(2) 井下涌水及施工废水

施工期应依托大雁煤矿已建成的矿井水处理站，矿井井筒施工过程排放的井壁淋水、井下水和施工废水，评价要求一并引至现有矿井水处理站进行处理，出水作为施工用水、施工场地防尘用水、井下系统防尘洒水等，剩余达标外排，对下游地表水水质影响较小。

(3) 针对施工运输车辆的冲洗废水，环评要求在施工场地出口设置清洗平台和沉淀设施，车辆（轮胎）清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。

7.3 运营期矿井排水对地表河流的影响预测与评价

7.3.1 地表水环境影响预测参数

(1) 预测因子：选取 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类进行预测。

(2) 预测范围：岩底下小溪：田坎上小溪汇入口上游 500m 至汇入歹阳河前长约 2.3km 河段；歹阳河：岩底下小溪汇入口上游 500m 至鱼跳岩水电站拦河坝前约 5.7km 的河段，地表水评价范围共计 8.0km 长的河段。

(3) 预测时期：评价选取水体自净能力最不利以及水质状况相对较差的不利时期进行预测，预测水文参数采用 P=90% 最枯月流量数据。

7.3.2 预测工况条件

工况 1：矿井正常涌水，污废水处理设施正常运行，矿井污废水复用后多余部分排入岩底下小溪。

工况 2：矿井正常涌水，污废水处理设施未正常运行，污废水全部未经处理直接排入岩底下小溪。

工况 3：矿井最大涌水，污废水处理设施正常运行，矿井污废水复用后多余部分排入岩底下小溪。

工况 4：矿井最大涌水，污废水处理设施未正常运行，污废水全部未经处理直接排入岩底下小溪。

此外由于大雁煤矿首采区的排水量与现状排水量相差不大，不再开展首采区预测。

大雁煤矿总排口污废水排放量和水质情况见表 7.3-1。

7.3-1 大雁煤矿总排口水质表

(单位: mg/L)

排污状况	排放量(m ³ /s)	SS	COD	NH ₃ -N	Fe	Mn	石油类
工况 1	0.0252	15.60	15.90	0.45	0.85	0.38	0.05
工况 2	0.0380	484.94	106.02	1.81	4.23	0.94	0.94
工况 3	0.0520	15.29	15.44	0.22	0.87	0.39	0.05
工况 4	0.0648	491.16	103.54	1.06	4.34	0.96	0.96

7.3.3 预测模式

(1) 混合过程段: 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018), 本项目排污口在受纳水体形成的混合区长度采用混合过程段长度估算公式:

$$L_m = 0.11 + 0.7 \left[0.5 - \frac{a}{B} - 1.1 \left(0.5 - \frac{a}{B} \right)^2 \right]^{1/2} \frac{uB^2}{E_y}$$

式中: L_m —混合段长度, m; a —排放口到岸边的距离, m;

B —水面宽度, m; μ —断面流速, m/s; E_y —污染物横向扩散系数, m²/s。

(2) 充分混合段: 岩底下小溪、歹阳河属小河, 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018), 可简化为平直河流, 采用零维数学模型预测充分混合段浓度, 预测模式如下:

$$C = \frac{C_p Q_p + C_h Q_h}{Q_p + Q_h}$$

式中: C ——混合后污染物浓度, mg/L; C_p ——排水中污染物浓度, mg/L;

C_h ——河中污染物原有浓度, mg/L; Q_p ——项目污水排放量, m³/s;

Q_h ——河流流量, m³/s。

(3) 污染源叠加预测: 岩脚煤矿正常生产, 其排污量已在地表水监测结果中, 而少普污水处理厂未建设, 由于少普污水处理厂的建设会减少少普镇的入河排污量, 有利于水环境改善, 歹阳河 W5、W6 断面不叠加少普镇污水处理厂的污染源预测。

7.3.4 预测结果

(1) 混合过程段: 大雁煤矿入河排污口设置在岩底下小溪上, 排放口到岸边的距离 a 取 0m。根据现场调查, 排污口下游田坎上小溪枯水期水面宽度 B 约 0.5m, 流速 u 约 0.07m/s。污染物横向扩散系数的经验公式为 $E_y = \alpha_y H U^*$, 根据众多专家学者的研究成果, 一般认为 E_y 值为 0.1~0.9m²/s, 评价按不利情形进行考虑取 0.1m²/s。根据预测, 本项目混合过程段长度为排污口下游约 0.17m。歹阳河 W5、W6 断面均位于充分混合段。

(2) 充分混合段: 预测结果见表 7.3-2、7.3-3、7.3-4、7.3-5。

7.3.5 地表水环境影响评价

(1) 工况 1——井下正常涌水、矿井正常排污 (预测结果见表 7.3-2)

表 7.3-2 工况 1 受纳水体受影响断面水质预测结果 (单位:mg/L)

预测断面	名称	SS	COD	NH ₃ -N	Fe	Mn	石油类
岩底下小溪 W3 断面	污染物浓度本底值	5.3	13.0	0.148	0.02	0.002	0.005
	污染物浓度预测值	13.36	15.27	0.385	0.666	0.295	0.038
	预测值变化幅度	+152.09%	+17.47%	+160.28%	+32.31 倍	+146.29 倍	+657.14%
	达标或超标情况	/	达标	达标	/	/	达标
	地表水环境质量底线	/	<18	<0.9	/	/	<0.045
	水环境质量底线满足情况	/	满足	满足	/	/	满足
歹阳河 W5 断面	污染物浓度本底值	7.3	14.7	0.171	0.02	0.004	0.005
	污染物浓度预测值	7.97	14.80	0.194	0.087	0.034	0.008
	预测值变化幅度	+9.23%	+0.66%	+13.30%	+335.18%	+754.76%	+68.17%
	预测值标准指数	/	0.74	0.19	/	/	0.16
	达标或超标情况	/	达标	达标	/	/	达标
歹阳河 W6 断面	污染物浓度本底值	7.7	11.7	0.164	0.04	0.005	0.005
	污染物浓度预测值	8.30	12.02	0.186	0.101	0.033	0.008
	预测值变化幅度	+7.73%	+2.71%	+13.19%	+151.79%	+558.94%	+63.27%
	预测值标准指数	/	0.60	0.19	/	/	0.16
	达标或超标情况	/	达标	达标	/	/	达标

表 7.3-2 预测表明：正常涌水、污水正常排放情况下，岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类的预测浓度出现不同幅度的升高，但岩底下小溪、歹阳河各预测断面的各污染物的预测浓度值未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，大雁煤矿正常排污对歹阳河的水质影响较小。

(2) 工况 2——井下正常涌水、矿井事故排污（预测结果见表 7.3-3）

表 7.3-3 工况 2 受纳水体受影响断面水质预测结果 (单位:mg/L)

预测断面	名称	SS	COD	NH ₃ -N	Fe	Mn	石油类
岩底下小溪 W3 断面	污染物浓度本底值	5.3	13.0	0.148	0.02	0.002	0.005
	污染物浓度预测值	410.40	91.57	1.549	3.575	0.794	0.794
	预测值变化幅度	+76.43 倍	+6.04 倍	+9.47 倍	+177.74 倍	+396.01 倍	+157.90 倍
	预测值标准指数	/	4.58	1.55	/	/	15.88
	达标或超标情况	/	超标	超标	/	/	超标
歹阳河 W5 断面	污染物浓度本底值	7.3	14.7	0.171	0.02	0.004	0.005
	污染物浓度预测值	63.55	25.46	0.364	0.516	0.114	0.115
	预测值变化幅度	+7.71 倍	+0.73 倍	+1.13 倍	+24.78 倍	+27.55 倍	+22.02 倍
	预测值标准指数	/	1.27	0.36	/	/	2.30
	达标或超标情况	/	超标	达标	/	/	超标
歹阳河 W6 断面	污染物浓度本底值	7.7	11.7	0.164	0.04	0.005	0.005
	污染物浓度预测值	60.02	22.04	0.344	0.499	0.107	0.107
	预测值变化幅度	+6.79 倍	+0.88 倍	+1.10 倍	+11.48 倍	+20.49 倍	+20.49 倍
	预测值标准指数	/	1.10	0.34	/	/	2.14
	达标或超标情况	/	超标	达标	/	/	超标

表 7.3-3 预测表明，井下正常涌水、污水事故排放情况下：岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类的预测浓度均出现大幅度的升高，其中岩底下小溪 W3 断面的 COD、NH₃-N、石油类预测浓度值以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 COD、石油类预测浓度值均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，矿井事故排污对岩底下小溪、歹阳河的水质造成一定程度的污染影响。

(3) 工况 3——矿井最大涌水、正常排污（预测结果见表 7.3-4）

表 7.3-4 工况 3 受纳水体受影响断面水质预测结果 (单位: mg/L)

预测断面	名称	SS	COD	NH ₃ -N	Fe	Mn	石油类
岩底下小溪 W3 断面	污染物浓度本底值	5.3	13.0	0.148	0.02	0.002	0.005
	污染物浓度预测值	14.11	15.15	0.210	0.772	0.342	0.043
	预测值变化幅度	+166.13%	+16.52%	+42.07%	+37.62 倍	+170.23 倍	+767.44%
	预测值标准指数	/	0.76	0.21	/	/	0.86
	达标或超标情况	/	达标	达标	/	/	达标
歹阳河 W5 断面	污染物浓度本底值	7.3	14.7	0.171	0.02	0.004	0.005
	污染物浓度预测值	8.53	14.81	0.178	0.152	0.063	0.012
	预测值变化幅度	+16.88%	+0.77%	+4.30%	+658.18%	+14.81 倍	+134.27%
	预测值标准指数	/	0.74	0.18	/	/	0.24
	达标或超标情况	/	达标	达标	/	/	达标
歹阳河 W6 断面	污染物浓度本底值	7.7	11.7	0.164	0.04	0.005	0.005
	污染物浓度预测值	8.79	12.24	0.172	0.160	0.060	0.011
	预测值变化幅度	+14.19%	+4.60%	+4.80%	+300.01%	+11.03 倍	+125.34%
	预测值标准指数	/	0.61	0.17	/	/	0.22
	达标或超标情况	/	达标	达标	/	/	达标

表 7.3-4 预测表明：最大涌水、污废水正常排放情况下，岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类的预测浓度出现不同幅度的升高，但岩底下小溪、歹阳河各预测断面的各污染物的预测浓度值未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，大雁煤矿正常排污对歹阳河的水质影响较小。

(4) 工况 4——全井田最大涌水、矿井事故排污（预测结果见表 7.3-5）

表 7.3-5 工况 4 受纳水体受影响断面水质预测结果 (单位: mg/L)

预测断面	名称	SS	COD	NH ₃ -N	Fe	Mn	石油类
岩底下小溪 W3 断面	污染物浓度本底值	5.3	13.0	0.148	0.02	0.002	0.005
	污染物浓度预测值	443.81	94.71	0.972	3.920	0.871	0.871
	预测值变化幅度	+82.74 倍	+6.29 倍	+5.57 倍	+194.99 倍	+434.41 倍	+173.22 倍
	预测值标准指数	/	4.74	0.97	/	/	17.42
	达标或超标情况	/	超标	达标	/	/	超标
歹阳河 W5 断面	污染物浓度本底值	7.3	14.7	0.171	0.02	0.004	0.005
	污染物浓度预测值	96.96	31.16	0.336	0.821	0.182	0.183
	预测值变化幅度	+12.28 倍	+1.12 倍	+0.96 倍	+40.03 倍	+44.50 倍	+35.56 倍
	预测值标准指数	/	1.56	0.34	/	/	3.66
	达标或超标情况	/	超标	达标	/	/	超标
歹阳河 W6 断面	污染物浓度本底值	7.7	11.7	0.164	0.04	0.005	0.005
	污染物浓度预测值	91.53	27.62	0.319	0.786	0.171	0.171
	预测值变化幅度	+10.89 倍	+1.36 倍	+0.95 倍	+18.64 倍	+33.28 倍	+33.28 倍
	预测值标准指数	/	1.38	0.32	/	/	3.42
	达标或超标情况	/	超标	达标	/	/	超标

表 7.3-5 预测表明，井下最大涌水、污废水事故排放情况下：岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类的预测浓度均出现大幅度的升高，其中岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 COD、石油类预测浓度值均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，矿井事故排污对岩底下小溪、歹阳河的水质造成一定程度的污染影响。

7.4 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

7.4.1 矿井水污染防治措施可行性分析

(1) 矿井水涌水量及水质

大雁煤矿全井田正常涌水量 $128.71\text{m}^3/\text{h}$ ，最大涌水量 $225.10\text{m}^3/\text{h}$ ，根据大雁煤矿的矿井水的监测数据并类比相邻的兴隆煤矿矿井水监测数据，大雁煤矿的矿井水的主要污染物质为 SS、COD、Fe 和石油类；矿井水中 As、Pb、Cd、Hg、 Cr^{6+} 等重金属类污染物浓度未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准。

(2) 矿井水处理站工艺流程

工业场地建设有处理规模为 $80\text{m}^3/\text{h}$ 的矿井水处理站 1 座, 采用“调节池+中和+沉淀+石英砂过滤+部分消毒”的处理工艺, 根据本次环评监测结果及大雁煤矿总排口的自行监测结果, 矿井水处理站出口的 COD 和石油类不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 III 类要求, 且矿井水处理站的规模不能满足最大用水量的处理需求, 除池体外, 设备老化较严重, 因此大雁煤矿优化重组后需新建矿井水处理站, 处理规模为 $250\text{m}^3/\text{h}$, 处理工艺采用“初沉+中和(预留)+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的处理工艺, 经处理后的矿井水能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 III 类要求(全盐量低于 1000mg/L), SS、总铬满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 外、Fe 满足《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022) 直接排放限值、Mn 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 一级排放标准, 符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》(环环评〔2020〕63 号) 的要求。矿井水处理工艺流程见图 7.4-1。




图 7.4-1 大雁煤矿矿井水处理工艺流程图

①初沉池：矿井水自副斜井抽出后通过管道进入初沉池，去除大颗粒的煤粉。

②中和池(预留):运行过程中实时测定矿井水 pH,根据检测的 pH 加碱以调节 pH。

③曝气：虽然目前实测的大雁煤矿矿井水中 Fe、Mn 含量较低，但织金矿区的较多煤矿的矿井水中含 Fe、Mn，因此矿井水处理站设计考虑开采过程中 Fe、Mn 含量增高的情形；采用曝气氧化铁锰。铁在不稳定二价时不能完全与中和碱反应，且 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的沉降性并不好，因此需通过曝气强制氧化成稳定的三价铁， $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 经曝气氧化后生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 该物质为一良好的混凝剂，能吸附 Mn，经过后续斜管沉淀和锰砂过滤，从而去除掉 Fe、Mn。

④混凝反应：矿井水是一种含各种悬浮物、胶体和溶解物等杂质的水体，当向矿井水中投加混凝剂后，通过混凝剂水解物压缩胶体颗粒扩散层，使胶粒脱稳而相互聚结（或通过混凝剂的水解或缩聚反应而形成高聚物的强烈的吸附架桥作用，使胶粒被吸附粘结）。经过聚凝和絮凝两个阶段，由形成的较小微粒变成较大的絮粒。在絮粒形成过程中，不但能吸附悬浮颗粒，还能吸附部分细菌及溶解物质。絮粒能在一定的沉淀条件下从水中分离、沉降出来，从而达到去除悬浮物和其它污染物的目的。

⑤絮凝反应：PAM 作为一种高分子絮凝剂主要是利用其水解后在水中的网状分子将水体中的悬浮物聚集加速其沉淀。采用加药机将 PAM 溶解调配后由计量泵泵入反管道混合器中使其产生絮凝。

⑥斜管沉淀：在沉淀区内设有斜管，利用倾斜的平行管或平行管道分割成一系列浅层沉淀层，由于平板的间距和管道的管径较小，所以水流在此处成为层流状态，当水在各自的平板或管道之间流动，各层隔开互相不干扰，为水中固体颗粒的沉降创造十分有利的水力条件，从而也提高了水处理效果和能力。沉淀产生的污泥经污泥泵排入污泥池浓缩。

⑦气浮池：由于井下液压支架、掘进机、采煤机等会使用液压油、抗磨油、乳化液等，导致矿井水中含有一定量的石油类，这些微量油以乳化油状态存在于废水中，为了使矿井水中的亲水性油类物质气浮出来，投加除油絮凝剂等使污水中乳化油或水中悬浮颗粒附在气泡上，气浮体上升至水面凝聚成浮油（或浮渣），通过刮油（渣）机刮至收油（渣）槽，收集的油泥属于危废，采用油桶装存后在危废暂存间暂存。

⑧锰砂过滤：采用锰砂过滤器对气浮池的出水进行过滤处理，以去除水体中的细小悬浮物，同时去除 Fe、Mn、COD 等物质。随着过滤的进行，锰砂过滤器的滤速降低，需进行反冲洗，锰砂滤料一般 3~5 年更换 1 次。

⑨污泥处理工艺：系统污泥均排入污泥系统集中处理，污泥系统由污泥浓缩池、上清液回沟管、污泥泵、压滤机构成。含水污泥进入污泥浓缩池，上清液经管道排入调节池，浓缩污泥经污泥泵抽取至压滤机脱水后，煤泥与原煤一并外售。

综上所述，大雁煤矿矿井水处理站采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-

絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的处理工艺，该工艺对 SS、COD、石油类均具有较好的去除效果，SS 去除率 $\geq 97\%$ ，COD 去除率 $\geq 85\%$ ，Fe 去除率 $\geq 80\%$ ，Mn 的去除率 $\geq 60\%$ ，石油类去除率 $\geq 95\%$ ，出水水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，同时矿井水处理站还考虑了后续开采过程中矿井水可能呈酸性及 Fe、Mn 增高的情形，通过锰砂过滤可进一步降低悬浮物、Fe、Mn、有机物、重金属类有毒有害物质的浓度，矿井水处理工艺可行。

（4）矿井水处理站规模：处理规模 $250\text{m}^3/\text{h}$ ，满足大雁煤矿最大涌水量处理需求。

（5）矿井水的回用：本项目矿井水经处理后进行最大程度回用，减少污废水的外排量，工业场地可回用的途径包括：井下生产系统防尘洒水、瓦斯抽放站循环冷却补充水、绿化用水以及浴池、洗衣房等用水。处理后的矿井水水质与相关用水标准的比较见表 7.4-2。

表 7.4-2 处理后矿井水水质与有关用水标准比较

项目	处理后的矿井水	《地表水环境质量标准》Ⅲ类	生活饮用水卫生标准	消防洒水用水水质标准*	农田灌溉水质标准（旱作）	间冷开式系统循环冷却水水质指标**
pH	7.0~8.5	6~9	6.5~8.5	6.5~8.5	5.5~8.5	6.8~9.5
SS	15	/	/	≤ 30	≤ 100	/
COD	15	≤ 20	/	/	≤ 200	≤ 150
总铁	0.9	/	≤ 0.3	/	/	≤ 2.0
总锰	0.4	/	≤ 0.1	/	/	/
石油类	0.05	≤ 0.05	/	/	≤ 10	≤ 5.0
总汞	/	≤ 0.0001	≤ 0.001	/	≤ 0.001	/
总砷	/	≤ 0.05	≤ 0.01	/	≤ 0.1	/
总镉	/	≤ 0.005	≤ 0.005	/	≤ 0.01	/
总铬	/	≤ 1.0	≤ 1.0	/	≤ 2	/
总铅	/	≤ 0.05	≤ 0.01	/	≤ 0.2	/
六价铬	/	≤ 0.05	≤ 0.05	/	≤ 0.1	/
氟化物	/	≤ 1.0	≤ 1.0	/	≤ 2	/
全盐量	<1000	/	/	/	≤ 1000	/

注：*防尘洒水标准取自《煤炭工业给排水设计规范》（GB50810-2012），**冷却水指标取自《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）

从表 7.4-2 中可知，经处理后的矿井水水质能够满足有关复用水质的要求，复用于大雁煤矿井下防尘洒水、瓦斯抽采泵站冷却补充用水、瓦斯发电站冷却补充水、运煤车辆的轮胎冲洗水、绿化及浇洒道路用水、洗煤厂的补充用水，此时大雁煤矿的复用水量为 $1050.06\text{m}^3/\text{d}$ ，复用率 33.99%。此外，从人体健康及安全角度考虑，环评不建议矿井水处理后用于洗浴用水以及饮用水，此时已实现大雁煤矿矿井内部最大限度的复用。

（5）经济可行性分析：大雁煤矿矿井水处理站总投资 410 万元，其中：土建工程 210 万元，设备及安装工程 200 万元，处理成本包括电费、药剂费、人工费等，合计约 $0.75\text{元}/\text{m}^3$ ，处理成本中等。从经济技术角度分析，矿井水处理工艺可行。

（6）矿井水处理运行中应注意的问题

①由于矿井水水量是根据地勘报告的计算结果确定，为了更准确估算涌水量，需在今后

工作中做好井下涌水量记录，观察涌水量的变化情况。根据涌水量记录情况，修正涌水量的预算参数，复核预测未来矿井涌水结果，在此基础上适当调整大雁煤矿污水处理站处理能力。

②矿井投入生产后应开展矿井水水质监测，根据水质监测结果修正矿井水处理站运行参数。

③矿井水处理站所有池体均采用钢筋混凝土结构，并进行防渗处理。煤泥压滤机顶部安装防雨棚，四周设置截排水，压滤机的跑冒滴漏水等煤泥水收集后返回矿井水处理站，禁止溢流。

7.4.2 工业场地生活污水污染防治措施可行性

（1）水质、水量：大雁煤矿工业场地生活污水产生量 $198.02\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水主要来自于工业场地的职工宿舍、食堂、办公楼、浴室、洗衣房等生活福利设施产生的污水，污水中污染物浓度较低，属低浓度生活污水，可生化性较好。根据国内同规模生产矿井的污水排放情况，预测生活污水水质为： $\text{COD}=200\text{mg/L}$ ， $\text{BOD}_5=100\text{mg/L}$ ， $\text{SS}=250\text{mg/L}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}=40\text{mg/L}$ ，磷酸盐 $=5\text{mg/L}$ 。

（2）矿井生活污水处理方案

目前在工业场地内建设有生活污水处理站 1 座，处理规模 $10\text{m}^3/\text{h}$ ，采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”的处理工艺，根据环保竣工验收阶段的监测结果（毕环验[2015]18 号）：大雁煤矿生活污水经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，优化重组后生活污水处理站继续使用。生活污水处理工艺流程见图 7.4-2。




图 7.4-2 大雁煤矿现有生活污水处理站工艺流程图

生活污水处理站主要建构筑物 and 主要设备分别见表 7.4-3 和表 7.4-4。

表 7.4-3 生活污水处理站主要构筑物

序号	名称	规格	单位	数量	结构
1	格栅池	1500×500×1500mm	座	1	钢混
2	调节池	5000×5000×3500mm	座	1	钢混
3	水解酸化池	5000×2000×3500mm	座	1	钢混
4	一级接触氧化池	5000×2000×3500mm	座	1	钢混
5	二级接触氧化池	5000×3000×3500mm	座	1	钢混
6	沉淀池	3000×3000×3500mm	座	1	钢混
7	污泥池	2000×3000×3500mm	座	1	钢混

表 7.4-4 生活污水处理站主要设备

序号	名称	型号	单位	数量
1	人工清查格栅	B-500	套	1
2	提升泵	50WQ10-10-0.75	套	2
3	离心曝气机	QXB4	台	2
4	污泥泵	50WQ10-10-0.75	套	2
5	生物填料	YTD-150	m ²	80
6	曝气器	微孔曝气	批	1
7	生物填料托架	非标	套	1
8	混凝剂加药装置	WA0.8-1.5	套	1
11	液位控制器	GSK-1	个	2

(3) 生活污水处理站可行性论证

大雁煤矿的生活污水经化粪池收集后通过管道输送至生活污水处理站的水解酸化池，使废水中的有机物质发生水解反应，将大分子有机物分解成小分子有机物；水解酸化后的废水通过接触氧化反应池，使废水中的有机物质发生氧化反应，将小分子有机物进一步分解成水和二氧化碳等无害物质；接触氧化后的废水二沉池，使废水中的悬浮物和沉淀物沉淀下来，从而达到净化水质的目的。根据环保竣工验收阶段对生活污水处理站进出口的监测结果（监测结果见表 7.4-5），生活污水处理站对 SS、COD、BOD₅、NH₃-N、磷酸盐均具有较高的去除效率，处理后出水各项污染物排放浓度均远小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，现有的生活污水处理站工艺可行，此外优化重组后生活污水产生量 198.02m³/d，生活污水处理站的总处理规模 240m³/d，富余系数 1.2，能全部处理大雁煤矿的生活污水，现有生活污水处理站的规模满足要求。

表 7.4-5 生活污水处理站监测结果一览表

监测项目	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	磷酸盐 (mg/L)
两天进口平均值	7.24~7.31	206	159	46.9	8.985	0.58
两天出口平均值	7.41~7.48	18	31.1	9	5.829	0.043
平均去除率(%)	--	91.26	80.44	80.81	35.13	92.59
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 一级	6~9	70	100	20	15	0.5

(4) 生活污水回用可行性：生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

一级标准并满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）等相关回用标准要求后回用于地面生产系统的防尘洒水、绿化及浇洒道路用水，与有关用水标准比较见表 7.4-6。

表 7.4-6 处理后生活污水水质与有关用水标准比较

项目	pH	SS	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	磷酸盐
处理后的生活污水	6~9	≤20	≤30	≤10	≤7.5	≤0.5
《污水综合排放标准》一级排放标准	6~9	≤70	≤100	≤20	≤15	≤0.5
《城市污水再生利用 工业用水水质》 工艺与产品用水	6.5~8.5	/	≤60	≤10	≤10	≤1
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 (GB/T 18920-2020)	6~9	/	/	≤10	≤8	/

7.4.3 工业场地生产区及辅助生产区煤泥水防治措施

工业场地储煤场采用全封闭式结构，环评要求在储煤场内东侧修建煤泥水收集池（容积 10m³）；此外工业场地内辅助生产区（机修车间场前区、综采设备间场前区）的部分材料置于室外，导致在雨季时，地表雨水径流冲刷辅助生产区地面使得初期雨水将含有 SS、油类等污染物，环评要求辅助生产区的地面须进行硬化处理，同时在设置初期雨水截水沟及初期雨水收集池（2 座，容积分别为 45m³、80m³）。工业场地内的收集的煤泥水、初期雨水全部进入矿井水处理站处理。

7.4.4 矸石临时周转场淋溶水的防治措施

环评要求在矸石临时周转场东北部地势高处修建规范的截排水沟，把大气降水沿矸石临时周转场外围分流出去；在西南一侧修建淋溶水截水沟，以拦截收集矸石临时周转场内的淋溶水；此外在西南及东南侧地势较低处建挡矸坝，东南侧挡矸坝下游设淋溶水收集池（容积 100m³），淋溶水经收集后回用于防尘洒水，矸石淋溶水不外排。

7.4.5 洗车废水的防治措施

原煤运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，出入工业场地生产区的车辆在驶离前应在洗车平台内冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。清洗设施符合下列要求：洗车平台四周设置防溢座或其他设施，防止洗车废水溢出；洗车废水经收集池（1 座，容积 5m³）收集后泵至矿井水处理站，严禁外排。

7.4.6 排污管道设置

（1）管径计算及管材选择：大雁煤矿矿井水及生活污水经处理达标后部分回用，剩余的污废水（按最大涌水量估算，排水量 4488.68m³/d）沿新寨小溪的河沟铺设 862m 的排污管道，污水在管道中以自流形式排放至岩底下小溪，排污口设置在新寨小溪与岩底下小溪汇入口下游约 10m 处。工业场地至入河排污口设置 1 趟管路，采用镀锌钢管。

$$D_{排} = \sqrt{\frac{Q_{排}}{900 \times \pi \times V_{排}}}$$

式中： $D_{排}$ —排水管内径（mm）； V —排水管中的水流速度，m/s； Q —排水管流量， m^3/h 。

经计算，排污管道选择 DN250 的镀锌钢管 1 趟。

（2）水头损失：采用经验公式估算： $H_f = f \times L \times Q^m / d^b$

式中： H_f ——沿程水头损失，m； L ——管路长度，m；

Q ——流量， m^3/h ； d ——管径，m；

f ——管道糙率，镀锌钢管 $f=5.25 \times 10^{-5}$ ； $m=1.85$ ； $b=5.04$ ；

经计算，沿程水头损失 6.7m，考虑管路附件等局部损失 1.3m，合计水头损失 8.0m，工业场地与入河排污口之间的高差为 90m，能克服管路沿程水头损失实现自流。

（3）投资估算：排污管道以及施工费用，初步估算约 15 万元。

7.5 水污染排放信息

7.5.1 污染源排放量核算

根据地表水影响预测结果，排污口下游岩底下小溪 W3 断面（污染源排放量核算断面）满足地表水环境质量底线的要求（地表水环境质量底线 $\leq$ 环境质量标准—安全余量，其中安全余量 $\geq$ 环境质量标准 $\times 10\%$ ）。歹阳河 W5、W6 控制断面 COD、 NH_3-N 及石油类预测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

7.5.2 水污染排放信息

本项目废水外排信息见表 7.5-1~4。

7.6 地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表见表 7.6-1。

表 7.5-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	矿井水	SS、COD、Fe、Mn、石油类等	矿井水处理站	连续排放 流量稳定	/	矿井水处理站	采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的处理工艺	TW01	是	企业总排口
2	煤泥水	SS	矿井水处理站	间断产生 全部回用	/	煤泥水收集池				
3	初期雨水	SS、石油类			/	初期雨水收集池				
4	轮胎冲洗水	SS、石油类			/	洗车废水收集池				
5	生活污水	SS、COD、 NH_3-N 、 BOD_5	生活污水处理站	连续排放 流量稳定	/	生活污水处理站	调节+水解酸化+接触氧化+沉淀			

表 7.5-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/ (万 t/a)	排放去向	排放规律	间接排放时段	受纳水体自然信息		汇入自然受纳水体地理坐标	
		经度	纬度					名称	受纳水体功能目标	经度	纬度
1	/	105°35'8.04"	26°31'44.30"	78.94	岩底下小溪	连续排放量稳定	/	岩底下小溪	Ⅲ类	105°35'8.04"	26°31'44.30"

表 7.5-3 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准	
			名称	浓度限值 (mg/L)
1	W01	pH	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅲ类水质标准	6~9 (无量纲)
2		COD		20
3		NH ₃ -N		1.0
4		石油类		0.05
5		SS	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 表 2	50
6		Fe	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022) 直接排放限值	1.0
7		Mn	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 一级排放标准	2.0

表 7.5-4 废水污染物排放信息表

序号	排放口 编号	污染物 种类	排放浓度 (mg/L)	新增日排 放量 (t/d)	全矿日排 放量 (t/d)	新增年排 放量 (t/a)	全矿年排 放量 (t/a)
1	W01	SS	15.30	0.03328	0.03328	12.06	12.06
		COD	15.90	0.03459	0.03459	12.49	12.49
		NH ₃ -N	0.45	0.00098	0.00098	0.32	0.32
		Fe	0.85	0.00184	0.00184	0.67	0.67
		Mn	0.38	0.00082	0.00082	0.30	0.30
		石油类	0.05	0.00010	0.00010	0.037	0.037
全矿排污口合计		SS				12.06	12.06
		COD				12.49	12.49
		NH ₃ -N				0.32	0.32
		Fe				0.67	0.67
		Mn				0.30	0.30
		石油类				0.037	0.037

表 7.6-1 建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ; 水文要素影响型 ☐			
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ; 饮用水取水口 ☐ ; 涉水的自然保护区 ☐ ; 重要湿地 ☐ ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐ ; 涉水的风景名胜区分区 ☐ ; 其他 ☐			
	影响途径	水污染影响型		水文要素影响型	
		直接排放 ☒ ; 间接排放 ☐ ; 其他 ☐		水温 ☐ ; 径流 ☐ ; 水域面积 ☐	
	影响因子	持久性污染物 ☐ ; 有毒有害污染物 ☐ ; 非持久性污染物 ☐ ; pH 值 ☐ ; 热污染 ☐ ; 富营养化 ☐ ; 其他 ☐		水温 ☐ ; 水位（水深） ☐ ; 流速 ☐ ; 流量 ☐ ; 其他 ☐	
评价等级	水污染影响型		水文要素影响型		
	一级 ☐ ; 二级 ☒ ; 三级 A ☐ ; 三级 B ☐		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☐		
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源	
		已建 ☒ ; 在建 ☒ ; 拟建 ☐ ; 其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐ ; 环评 ☒ ; 环保验收 ☐ ; 既有实测口; 现场监测口; 入河排放口数据 ☐ ; 其他 ☐	
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☐ ; 补充监测 ☒ ; 其他 ☐	
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ; 开发量 40% 以下 ☒ ; 开发量 40% 以上 ☐			
	水文情势调查	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		水行政主管部门 ☐ ; 补充监测 ☒ ; 其他 ☐	
	补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		pH、化学需氧量 (COD)、BOD ₅ 、氨氮、总磷、悬浮物、氟化物、全盐量、总铜、总铁、总锰、总汞、总镉、六价铬、总铬、总铅、总砷、总锌、石油类、LAS、粪大肠杆菌群	监测断面或点位个数 (6) 个
	现状评价	评价范围	河流: 长度 (8.0) km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 () km ²		
评价因子		pH、化学需氧量、BOD ₅ 、氨氮、总磷、悬浮物、氟化物、硫化物、全盐量、总铜、总铁、总锰、总汞、总镉、六价铬、总铬、总铅、总砷、总锌、石油类、LAS、粪大肠杆菌群			
评价标准		河流、湖库、河口: I 类 ☐ ; II 类 ☒ ; III 类 ☐ ; IV 类 ☐ ; V 类 ☐ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☐ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 (2023)			
评价时期		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐			
评价结论		水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况: 达标 ☒ ; 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ☐ : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况 ☐ : 达标 ☒ ; 不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☐ : 达标 ☒ ; 不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域 (区域) 水资源 (包括水能资源) 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐		达标区 ☒ 不达标区 ☐	

工作内容		自查项目					
影响预测	预测范围	河流：长度（8.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km ²					
	预测因子	SS、COD、NH ₃ -N、Fe、Mn、石油类					
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☒ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☒ 设计水文条件 ☐					
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☒ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☒ ；非正常工况 ☒ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐					
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☒ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☒ ；其他 ☐					
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐					
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☒ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☒ 满足水环境保护目标水环境质量要求 ☒ 水环境控制单元或断面水质达标 ☒ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求；重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☒ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☒					
	污染源排放量核算	污染物名称	排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）		
		SS	12.06		15.30		
		COD	12.49		15.90		
		NH ₃ -N	0.32		0.45		
Fe		0.67		0.85			
Mn		0.30		0.38			
石油类		0.037		0.05			
替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）		
	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）		
生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m ³ /s；鱼类繁殖期（ ）m ³ /s；其他（ ）m ³ /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m						
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ； 依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐					
	监测计划	环境质量		污染源			
		监测方式	手动 ☒ ；自动 ☐ ；无监测 ☐		手动 ☒ ；自动 ☒ ；无监测 ☐		
		监测点位	岩底下小溪：入河排污口下游500m		1、矿井废水总排口；2、矿井水处理站、生活污水处理站进出口		
	监测因子	pH、悬浮物、COD、BOD ₅ 、硫化物、高锰酸盐指数、氟化物、NH ₃ -N、总磷、总铁、总锰、总汞、总铜、六价铬、总铬、总铅、总砷、总镉、石油类、粪大肠菌群		流量、pH、COD、NH ₃ -N、Fe、Mn、总悬浮物、总汞、总铜、总铬、总铅、总砷、石油类、总铁、总锰、六价铬、总镉、氟化物、溶解性总固体、全盐量			
污染物排放清单	☒						
评价结论	可以接受 ☒ ；不可以接受 ☐						

注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

第八章 大气环境影响评价

8.1 环境空气质量现状监测与评价

8.1.1 区域环境空气质量达标判定

根据《毕节市 2022 年生态环境状况公报》：2022 年织金县优良天数比例 98.4%，各项监测指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，织金县属于环境空气质量达标区，织金县环境空气质量统计见表 8.1-1。

表 8.1-1 织金县环境空气质量统计表

单位：μg/m³

县区	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	一氧化碳 (95 百分位数)	臭氧 8 小时 (90 百分位数)	优良率%
织金县	13	10	34	23	0.9	120	98.4

8.1.2 环境空气质量现状监测

(1) 监测布点：根据区域环境空气敏感点的情况，本次评在工业场地内和西南侧的居民点各设置 1 个大气环境监测点，大气监测点的布置见表 8.1-2、图 8.1-1。

表 8.1-1 环境空气质量现状监测布点情况

监测点编号	位置	设置原因
A1	工业场地内	大气环境现状值
A2	工业场地外西南侧虫蚁坡居民点	大气环境现状值

(2) 监测项目：TSP、PM₁₀、PM_{2.5}。

(3) 监测时段与频率：一期监测，连续 7 天，监测日均值，每天 24 小时。

(4) 采样和分析方法：采样仪器、环境、高度等要求执行《环境监测技术规范（大气部分）》，分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中方法进行测定。

(5) 监测结果与分析：环境空气监测统计分析结果见表 8.1-3。

表 8.1-3 环境空气污染物监测结果统计分析

监测点	监测项目	浓度范围 ug/m ³	标准值 ug/m ³	I _{max}	超标率 (%)	达标情况
A1	日均	TSP	300	0.46	0	达标
		PM ₁₀	150	0.41	0	达标
		PM _{2.5}	75	0.68	0	达标
A2	日均	TSP	300	0.42	0	达标
		PM ₁₀	150	0.37	0	达标
		PM _{2.5}	75	0.55	0	达标

8.1.3 环境空气质量现状评价

(1) 评价标准

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准。

(2) 评价方法：采用单项质量指数法进行评价；评价指数： $I_i = C_i / C_{0i}$

式中： C_i —某种污染因子现状监测值， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ； C_{0i} —环境空气质量标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

(3) 评价结果：由表 8.1-3 可见，各监测点的 TSP、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单的二级标准，区域空气质量良好。

8.2 建设期大气环境影响分析及防治措施

8.2.1 大气环境影响分析

施工期大气污染物主要是施工扬尘、混凝土拌合站粉尘、进出车辆产生汽车尾气等。

(1) 施工期扬尘：对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

① 施工期运输车辆扬尘影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60% 以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

$$Q = 0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中： Q —汽车行驶的扬尘， $\text{kg}/\text{km}\cdot\text{辆}$ ； V —汽车速度， km/hr ；

W —汽车载重量，吨； P —道路表面粉尘量， kg/m^2 。

表 8.2-1 为一辆载重 5t 的卡车，通过一段长度为 500m 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表 8.2-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位： $\text{kg}/\text{辆}\cdot\text{km}$

P 车速(km/h)	0.1 (kg/m^2)	0.2 (kg/m^2)	0.3 (kg/m^2)	0.4 (kg/m^2)	0.5 (kg/m^2)	1.0 (kg/m^2)
5	0.0283	0.0476	0.0646	0.0801	0.0947	0.1593
10	0.0566	0.0953	0.1291	0.1602	0.1894	0.3186
15	0.0850	0.1429	0.1937	0.2403	0.2841	0.4778
20	0.1133	0.1905	0.2583	0.3204	0.3788	0.6371

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，可使扬尘减少 70% 左右。表 8.2-2 为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水 4~5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将 TSP 污染距离缩小到 20~50m 范围。

表 8.2-2 施工场地洒水抑尘试验结果

距离 (m)		5	20	50	100
TSP 小时平均浓度 (mg/m^3)	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60

②施工期场地风力扬尘的影响分析

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要,一些建材需露天堆放;一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放,在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘,其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算:

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

其中: Q —起尘量, $\text{kg/t}\cdot\text{a}$; V_{50} —距地面 50m 处风速, m/s ;

V_0 ——起尘风速, m/s ; W ——尘粒的含水率, %。

V_0 与粒径和含水率有关,因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关,也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表 8.2-3。

表 8.2-3 不同粒径尘粒的沉降速度

粒 径 (μm)	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度 (m/s)	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粒 径 (μm)	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度 (m/s)	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
粒 径 (μm)	450	550	650	750	850	950	1050
沉降速度 (m/s)	2.211	2.614	3.016	3.418	3.820	4.222	4.624

由表 8.2-3 可知,尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 $250\mu\text{m}$ 时,沉降速度为 1.005m/s ,因此可以认为当尘粒大于 $250\mu\text{m}$ 时,主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内,而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同,其影响范围也有所不同。根据织金县长期气象资料,全年以 NE 风为多,因此施工扬尘主要影响区域为西南区域有一定的影响,应特别注意防尘,须制定必要的防治措施,以减少施工扬尘对周围环境的影响。

(2) 混凝土拌合站粉尘:水泥等物料在拌合过程中易产生粉尘,根据类似工程施工期间对拌和场站 TSP 监测结果,拌和站附近相距 50m 下风向 TSP 浓度为 $8.90\text{mg}/\text{m}^3$;相距 100m 处浓度为 $1.65\text{mg}/\text{m}^3$;相距 150m 处已基本无影响。

(3) 汽车尾气:交通运输过程中将排放一定量的尾气,对道路运输路线两侧及作业点周围局部范围产生一定影响,采用汽车尾气检测合格的交通运输车辆,严禁冒黑烟,以减轻对周围环境的影响。

(4) 生活炉灶烟气:施工营地炉灶烟囱高度一般较低,烟尘、 SO_2 等排放易对环境空气质量造成影响。由于生活炉灶的废气为间歇性排放,废气量和污染物排放量均较小,而区域内环境空气有一定的环境容量。因此,在采取燃用清洁能源等措施后生活炉灶烟

气排放对环境空气质量影响较小。

8.2.2 污染防治措施

(1) 合理组织施工和工程设计，尽量做到土石方挖、填平衡，工业场地地面的硬化与绿化应在施工期同步进行。施工场地四周利用现有围墙作为防尘围挡。

(2) 在施工作业面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。

(3) 运输车辆的出入口内侧设置洗车平台（水洗），出入工地的车辆在驶离工地前应在洗车平台内冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。清洗设施符合下列要求：洗车平台四周设置防溢座或其他设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。

(4) 物料、渣土、掘进矸石等运输车辆装载的物料、渣土、矸石高度不得超过车辆帮槽上沿，车斗用防尘布覆盖或采取密闭式车斗，严禁超载运输。

(5) 限制车速：在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于 5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（ $\geq 15\text{km/h}$ 计）情况下的 1/3。

(6) 施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气符合国家相关措施。

(7) 施工过程中施工人员生活炉灶，应采用清洁能源，尽可能减少污染物排放。

(8) 施工用砂石等细颗粒散装原料，应贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放；水泥采用水泥罐车运输，并采用密闭筒仓装存，筒仓上方设置滤芯除尘器（滤芯采用聚酯无纺布，设备自带）；搅拌站设置为封闭式，并配备滤芯除尘器（滤芯采用聚酯无纺布，设备自带），废气用风机抽送到搅拌站滤芯除尘器进行处理的方式进行除尘。

8.3 运营期大气环境影响预测与评价

8.3.1 污染源调查

大雁煤矿不设燃煤锅炉，瓦斯发电已单独环评并批复，矿井主要大气污染源为原煤储煤场（含装车场）及矸石临时周转场产生的粉尘，项目大气污染源调查清单见表 8.3-1。

表 8.3-1 建设项目污染源调查清单（多边形面源）

名称	海拔高度/m	有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/（t/a）：TSP
储煤场（含装车场）	+1703.3	15	8760	正常工况	0.83
矸石临时周转场	+1769.2	3.5	8760	正常工况	0.72

8.3.2 无组织排放粉尘对环境空气影响分析

(1) 占标率估算：采用推荐的估算模式 AERSCREEN，将储煤场、矸石临时周转场

作为面源进行预测，正常排放的污染物的 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 估算模型计算结果见表 8.3-2。

表 8.3-2 主要污染源估算模型计算结果表

下风向距离(m)	储煤场（含装车场）		矸石临时周转场	
	预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)
10	15.652	1.74	53.223	5.91
25	19.127	2.13	57.201	6.36
50	23.463	2.61	63.160	7.02
75	22.743	2.53	/	
100	21.441	2.38	72.022	8.00
134	/	/	77.177	8.58
150	/	/	75.052	8.34
200	14.078	1.56	58.524	6.50
300	12.037	1.34	35.684	3.96
400	10.237	1.14	24.607	2.73
500	8.7797	0.98	18.373	2.04
600	7.7162	0.86	14.439	1.60
700	6.9634	0.77	11.777	1.31
800	6.3494	0.71	9.858	1.10
900	5.8554	0.65	8.428	0.94
1000	5.427	0.60	7.317	0.81
1500	3.8644	0.43	4.247	0.47
2000	2.9402	0.33	2.885	0.32
2500	2.331	0.26	2.134	0.24
下风向最大浓度	23.463	2.61	77.177	8.58
$D_{10\%}$最远距离	/	/	/	/

由表 8.3-2 可知，大雁煤矿无组织排放污染源主要污染物 TSP 下风向最大落地浓度为 $77.177\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，最大落地浓度出现在矸石临时周转场下风向约 134m 处，占标率为 8.58%，小于 10%。由此可见，扬尘排放对大气环境贡献值较低，区域环境空气能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）矸石临时周转场环境影响分析：根据矸石堆扬尘的风洞模拟试验资料，矸石堆的起尘风速为 $4.8\text{m}/\text{s}$ 。该区年平均风速为 $1.36\text{m}/\text{s}$ ，较少出现风速大于 $4.8\text{m}/\text{s}$ 的情况。矸石含水率大于 7% 时，大风条件下也不易起尘，该地区多年平均降雨量 1436mm ，常年相对湿度为 79.66%，进行喷雾洒水确保煤矸石含水率 $>7\%$ 以上，可有效减少扬尘产生。由表 8.3-2 可知，矿井矸石临时周转场无组织排放污染源主要污染物 TSP 下风向最大落地浓度为 $77.177\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，最大落地浓度出现在下风向约 134m 处，占标率为 8.58%，小于 10%。由此可见，扬尘排放对大气环境贡献值较低，区域环境空气能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，此外，在矸石利用不畅时煤矸石在矸石临时周转场内临时堆存，环评要求进行推平压实，喷雾洒水，未及时覆土生态恢复区域应采用防尘网覆盖降低扬尘的产生，扬尘对环境敏感点影响较小。

8.3.3 其他无组织排放源对环境空气影响分析

运营期其他无组织排放源主要为地面生产系统原煤储、装、运等环节产生的扬尘等，对环境空气的影响分析结果详见表 8.3-3。

表 8.3-3 无组织排放大气污染源环境影响分析表

项 目	方式与特征	环评要求治理措施	影响分析
胶带输送机走廊	密闭式，有少量扬尘	原煤输送均采用全封闭式密闭廊道	能有效控制扬尘的产生及逸散，对环境空气影响小
筛分车间	密闭式，有少量扬尘	位于全封闭储煤场内，筛分车间全封闭，原煤筛分时喷雾洒水降尘	
储煤场及装车场	密闭式，有少量扬尘	全封闭式储煤场，原煤装卸喷雾洒水	
矸石堆场	密闭式，有少量扬尘	位于全封闭式储煤场内，矸石装卸喷雾洒水	
场内运输	汽车运输，有少量扬尘	采取冲洗轮胎、限制车速、道路洒水等防尘措施	有效控制道路扬尘，对环境空气影响小

8.3.4 瓦斯泵站抽排瓦斯环境影响分析

本矿井建设瓦斯抽放站集中抽放瓦斯，矿井高负压抽放瓦斯甲烷浓度为 35%，按《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）的规定，矿井瓦斯禁排。本矿井已建设了瓦斯发电机组，后期瓦斯抽采量增大时再进行扩建，瓦斯经燃烧后转化为少量 CO₂ 排放，瓦斯泵站抽排瓦斯对大气环境影响很小。

8.3.5 汽车运输对大气环境的影响分析

大雁煤矿原煤由汽车通过公路运往众一金彩黔公司下属的洗煤厂及织金电厂，汽车运输对环境空气的影响主要表现在公路运输产生的扬尘。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。

（1）煤炭运输扬尘对环境空气的影响

根据国内其他矿区运煤公路粉尘实测资料类比分析，公路扬尘浓度随距离增加而衰减，主要影响范围在公路两侧 200m 范围内，粉尘浓度随着车流量增加而增大。为减少运输过程中粉尘污染，运煤汽车箱体应保持有良好的密闭性，不得超速行驶，同时运煤车不得超高、超重装载，对出生产区的汽车清洗轮胎等工作，最大限度减少运输粉尘量。

（2）汽车尾气对环境空气的影响

工程物料运输过程中，汽车尾气排放的大气污染主要为 CO、NO_x、C_nH_m 等，车辆运输产生尾气影响范围主要集中在公路两侧，影响范围为公路两侧 50m 范围内，距离公路边界越远，影响越小。总的来说，矿井运营期交通运输对环境空气影响较小。

8.4 大气污染防治措施可行性分析

8.4.1 储煤场及矸石周转场的防尘措施

储煤场设置为棚架全封闭式结构，原煤的装载须在全封闭棚架式储煤场内进行，在

储煤场内原煤储存区以及原煤的卸载、装运区及四周设置有自动喷雾洒水装置，确保原煤及矸石有较高的含水率，降低扬尘产生。

8.4.2 原煤胶带运输、转载、卸料、装车场的防尘措施

矿井井口至筛分楼、筛分楼至储煤场均采用全封闭式胶带运输走廊栈道，矿井原煤在转载、卸载、装车场等易产生煤尘处，均设置喷雾的洒水装置；同时，对储煤场装卸处也要求尽量降低装卸高差，以有效控制煤炭装车扬尘。

8.4.3 筛分楼扬尘

筛分楼设置在全封闭储煤场内，筛分楼采用密闭结构，同时震动筛上方设自动喷雾洒水措施。该方法在省内小型煤矿中应用较多，可操作性强，管理方便。同时，为减少二次扬尘还应定期用水冲刷地面，以确保车间内干净卫生。

8.4.4 工业场地储煤场粉尘防治的具体要求

(1) 全封闭储煤场的建设要求：采用网架钢结构或门式钢架结构对储煤场进行全封闭，侧墙采用钢筋混凝土和彩钢板为材质，顶棚采用彩钢板为材质。

(2) 储煤场内喷雾洒水设备的建设要求：喷淋（喷雾）面积应覆盖整个储煤场，喷枪（喷嘴）间距不超过额定射程的 1.2 倍。

(3) 原煤装卸处喷雾（喷淋）设备的建设要求：喷雾设备应安装在距离卸料、装料口不超过 10 米位置，同时搭建钢结构或满足强度要求的硬质平台，喷雾设备安装高度不低于 6 米，喷雾设备在作业期间应采用连续或不间断的方式向装卸区喷射水雾，喷雾设备的水平额定射程应不低于 15 米。还配备远程射雾器对装卸点进行喷雾抑尘。

8.4.5 矸石临时周转场防尘措施

矸石不能利用时经汽车运输至矸石临时周转场堆存。矸石临时周转场在干燥少雨季采用喷雾洒水后可有效控制其扬尘，矸石堆放时采取压实、覆土等措施，同时矸石堆放时采用表面喷洒石灰浆防自燃措施，可避免矸石自燃产生的空气污染。矸石临时周转场内煤矸石露天堆放区域采用防尘网覆盖，防尘网宜使用专用尼龙网、聚酯网、高密度聚乙烯网等高分子复合材料，严禁使用彩布条及其他不符合强度要求的材料作为网面材料，能减少扬尘的产生。

8.4.6 道路运输防尘措施

由于矿井产品煤采用公路运输，而运煤公路沿途有居民点，因此，必须做好煤炭运输过程的防尘。类比分析，运煤公路防尘应做好以下几个方面工作：

(1) 场地运煤车辆出入口设置轮胎冲洗池：在工业场地运煤车辆出入口设置运煤

车辆轮胎冲洗池，运煤车辆在驶离工业场地前应进行轮胎冲洗，其表面不得附着煤泥。

（2）加强公路建设和维护工作：加强公路管理，保持平整良好的运输路面，是防尘管理的关键。很多矿区公路扬尘严重，大多是因为路面质量太差、路面积灰多且不易清扫所致。本项目运煤公路为水泥路面，因此，需维护好该路况。这样可以大大减少汽车尾气和扬尘量。

（3）运煤汽车的防尘要求：运煤汽车不应超载，并加盖篷布，车厢应经常检查维修，要求严实不漏煤。这样可减少运煤过程中煤炭抛洒及煤尘飞扬，途经居民点附近路段还应限速行驶。

8.4.7 移动机械排放废气管理措施

大雁煤矿地面使用的移动机械应选用符合《<非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）>（GB 20891-2014）修改单》及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）的燃油机械设备。

8.4.8 食堂油烟净化设施

环评建议：食堂油烟采用高效油烟净化设备处理后引至食堂所在的楼顶排放。具体工艺流程为：油烟→集气罩→风管→油烟净化器→低噪声风机→食堂屋顶有组织排放。排气筒出口段长度至少应有 4.5 倍直径（或当量直径）的平直管段并且必须保证出口设置在建筑屋顶，其朝向应避开周围易受影响的建筑物。

8.4.9 工业场地绿化

加强工业场地绿化，特别是在储煤场、矸石周转场等产尘点附近种植滞尘性强的树种。

8.5 污染物排放量核算

本项目大气污染物无组织排放量核算见表 8.5-1、表 8.5-2。

表 8.5-1 本项目大气污染物无组织排放量核算表

序号	面源名称	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
					标准名称	浓度限值	
1	储煤场	原煤储、装、运	颗粒物	全封闭、喷雾洒水	《煤炭工业污染物 排放标准》 (GB 20426—2006)	1.0mg/m ³	0.83
2	矸石临时 周转场	矸石储、装、运	颗粒物	推平压实 喷雾洒水			0.72
3	运输扬尘	道路运输	颗粒物	道路洒水、车辆限 速、加盖篷布			5.76
无组织排放总计							
无组织排放合计		颗粒物			7.31		

表 8.5-2 本项目大气污染物年排放量核算

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	颗粒物	7.31

8.6 大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表见表 8.6-1。

表 8.6-1 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐		二级 ☒		三级 ☐	
	评价范围	边长=50km ☐		边长=5~50km ☐		边长=5km ☒	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐		500~2000t/a ☐		<500t/a ☒	
	评价因子	基本污染物 (SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃) 其他污染物 (TSP)				包括二次 PM _{2.5} ☒ 不包括二次 PM _{2.5} ☐	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		附录 D ☐	其他标准 ☐
现状评价	评价功能区	一类区 ☐		二类区 ☒		一类区和二类区 ☐	
	评价基准年	(2022) 年					
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测标准 ☐		主管部门发布的数据标准 ☒		现状补充标准 ☒	
	现状评价	达标区 ☒				不达标区 ☐	
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐		拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☐	区域污染源 ☐
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐ 其他 ☐
	预测范围	边长 ≥50km ☐		边长 5~50km ☐		边长=5km ☒	
	预测因子	预测因子 (TSP)				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒	
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率 ≤100% ☐				C 本项目最大占标率 >100% ☐	
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率 ≤10% ☐		C 本项目最大占标率 >10% ☐		
		二类区	C 本项目最大占标率 ≤30% ☐		C 本项目最大占标率 >30% ☐		
	非正常 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h	C 非正常占标率 ≤100% ☐			C 非正常占标率 >100% ☐	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加达标 ☐				C 叠加不达标 ☐	
区域环境质量的整体变化情况	k ≤ -20% ☐				k > -20% ☐		
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (TSP)			有组织废气监测 ☐ 无组织废气监测 ☒		无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子: (TSP)			监测点位数 (1)		无监测 ☐
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐					
	大气环境防护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m					
	污染源年排放量	SO ₂ : (0) t/a		NO _x : (0) t/a		颗粒物: (7.31) t/a	VOCs: (0) t/a

注: “□”, 填 “☒”; “()” 为内容填写项

第九章 声环境影响评价

9.1 声环境质量现状监测与评价

9.1.1 声环境质量现状监测

(1) 监测点布置：大雁煤矿营运后对声环境的影响主要表现为工业场地的噪声、交通运输噪声等对周围环境的影响。根据工业场地噪声源分布并结合场地周边敏感点的分布情况，本次评价设置 8 个声环境监测点，监测点位置见表 9.1-1、图 9.1-1。

表 9.1-1 本次评价噪声监测点布置情况

序号	测点具体位置	布置原因
N1	工业场地东侧厂界	厂界现状值
N2	工业场地西南侧厂界	厂界现状值
N3	工业场地西北部侧厂界	厂界现状值
N4	工业场地北侧厂界	厂界现状值
N5	矿井水处理站西侧居民点	声环境敏感点
N6	工业场地外（储煤场西侧）居民点	声环境敏感点
N7	工业场地外南侧（通风机南侧）居民点	声环境敏感点
N8	运煤公路沿线居民点	声环境敏感点

(2) 监测项目：等效声级 L_{Aeq} （昼间 L_d 、夜间 L_n ）。

(3) 监测时段及频率：N1~N4 由贵州求实检测技术有限公司于 2023 年 3 月 28 日~29 日开展一期监测；N5~N6 由贵州求实检测技术有限公司于 2023 年 3 月 29 日~30 日开展一期监测，每天昼、夜各 1 次，每次 10min，连续 2 天。

(4) 监测方法：按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求执行。

(5) 监测工况：监测期间，大雁煤矿正常生产。

(6) 监测结果：噪声监测结果见表 9.1-2。

表 9.1-2 噪声监测结果统计表

（单位：dB(A)）

序号	监测点位名称	2023.3.28		2023.3.29		平均值	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
N1	工业场地东侧厂界	53	43	52	44	52.5	43.5
N2	工业场地西南侧厂界	59	49	58	47	58.5	48
N3	工业场地西北部侧厂界	54	45	55	46	54.5	45.5
N4	工业场地北侧厂界	55	46	54	45	54.5	45.5
序号	监测点位名称	2023.3.29		2023.3.30		平均值	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
N5	矿井水处理站西侧居民点	54	45	53	46	53.5	45.5
N6	工业场地外（储煤场西侧）居民点	53	46	55	45	54	45.5
N7	工业场地外南侧（通风机南侧）居民点	52	44	51	44	51.5	44
N8	运煤公路沿线居民点	61	53	60	52	60.5	52.5
评价标准：2 类声环境功能区：昼间 60，夜间 50							

9.1.2 声环境质量现状评价

据监测统计结果，采用标准直接比较法对评价区声环境质量现状进行评价，以昼夜等效声级作为评价量。监测期间，大雁煤矿工业场地正常生产。由表 9.1-2 可知，工业场地四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类要求；工业场地周边声环境敏感点噪声监测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准；运煤道路（X017 县道）两侧的声敏感点（N8 监测点，距离工业场地距离 >200m）噪声监测值超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准，超标原因主要是因为受 X017 县道交通噪声影响所致。

9.2 建设期声环境影响分析及防治措施

9.2.1 建设期噪声源分析

项目施工过程中，主要噪声源是地面工程施工中的施工机械和以重型卡车为主的运输车辆产生的交通噪声，以及为井筒与井巷施工服务的通风机和压风机。通过类比调查，建设期主要噪声源源强见表 9.2-1。

表 9.2-1 建设期主要噪声源强度值

施工场所	序号	声源名称	噪声级 dB(A)	备注
工业场地、矿井水处理站	1	混凝土搅拌机	78~89	距声源 1m
	2	振捣机	93	距声源 1m
	3	电锯	103	距声源 1m
	4	重型卡车	80~85	距声源 7.5m
	5	吊车	72~73	距声源 15m
	6	推土机	73~83	距声源 15m
	7	挖掘机	67~77	距声源 15m
	8	装载机	90	距声源 5m
	9	角风机	92	距声源 1m
	10	压风机	95	距声源 1m

9.2.2 建设期噪声预测结果及分析

鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本报告书根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_p = L_{p0} - 20L_g(r/r_0) - \Delta L$$

式中： L_p —距声源 $r(m)$ 处声压级，dB(A)； L_{p0} —距声源 $r_0(m)$ 处声压级，dB(A)；

ΔL —各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源 ΔL 取为零。

多个机械同时作业的总等效连续 A 声级计算公式为：

$$Leq_{ig} = 10Lg\left(\sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{eq(i)}}\right)$$

式中： $L_{eq(i)}$ ——第*i*声源对某预测点的等效声级。

施工期距声源不同距离的等效声级预测结果见表 9.2-2。

表 9.2-2 主要施工机械不同距离处的噪声级

设备名称	不同距离处噪声预测值 (dB (A))								
	5m	10m	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m
混凝土搅拌机	75.0	69.0	63.0	57.0	53.4	50.9	49.0	45.5	43.0
振捣机	79.0	73.0	67.0	61.0	57.4	54.9	53.0	49.5	47.0
电锯	89.0	83.0	77.0	71.0	67.4	64.9	63.0	59.5	57.0
重型卡车	88.5	82.5	76.5	70.5	66.9	64.4	62.5	59.0	56.5
吊车	82.5	76.5	70.5	64.5	61.0	58.5	56.5	53.0	50.5
推土机	92.5	86.5	80.5	74.5	71.0	68.5	66.5	63.0	60.5
挖掘机	86.5	80.5	74.5	68.5	65.0	62.5	60.5	57.0	54.5
装载机	90.0	84.0	78.0	71.9	68.4	65.9	64.0	60.5	58.0
角风机	78.0	72.0	66.0	60.0	56.4	53.9	52.0	48.5	46.0
压风机	81.0	75.0	69.0	63.0	59.4	56.9	55.0	51.5	49.0

由于施工场地内设备运行数量总在波动，要准确预测施工场地厂界噪声值很困难，本次评价粗略地根据矿山施工机械组合情况，计算出建设期施工设备组合噪声最大值为 107dB(A)，昼间施工最大影响半径为 71m，夜间最大影响半径为 398m。本项目工业场地周边 200m 范围内分布郭家寨 1#、郭家寨 2#、郭家寨 3#、新寨 1#、新寨 2#，根据表 9.2-2 预测结果可见，本项目昼间、夜间施工将周边居民点的声环境均造成一定程度的影响。

9.2.3 污染防治措施

(1) 降低声源的噪声源强：选用低噪声施工设备，尽量将噪声源强降到最低；固定机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期的维护保养，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；对设备运行情况进行巡视，暂不使用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场应减速并减少鸣笛；在模板、支架拆卸等作业过程中，尽量减少人为原因产生的噪声。

(2) 采用局部吸声、隔声降噪技术：对位置相对固定的机械设备，能入棚尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。

(3) 强噪声源远离敏感点：强噪声源尽量设置在远离居民点的地方，减少扰民。

(4) 加强管理：严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的有关规定，因施工期施工噪声对周边的居民点影响较大，一般不允许在 12:00~14:30 及 22:00~6:00 进行产生噪声污染的施工作业，如遇特殊情况需夜间作业的，向有关部门办理夜间施工证明并进行公示公告。严禁进行高噪声施工作业，合理安排高噪声设备施工作业

时段：因需要连续作业的，施工前 7 天内，由施工单位报毕节市生态环境局织金县分局审批，施工前将环保主管部门证明及在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。施工应量在短期内完成。

（5）加强沟通：与受可能受噪声影响的单位和居民，施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解，并在施工期设立投诉热线电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。

9.3 运营期声环境影响预测与评价

9.3.1 工业场地噪声环境影响预测

（1）主要噪声及源强

本项目主要噪声源及声功率级见表 9.3-1，其分布情况见图 9.3-1。

表 9.3-1 本项目主要噪声源及声功率级

序号	建筑物名称	噪声源名称	设备数量	离地高度 (m)	声功率级 /dB (A)	声源控制措施	室内边界声级 /dB (A)	运行时段	建筑物结构形式/高度 (m)	建筑物插入损失/dB (A)	建筑外噪声声压级/dB (A)	建筑物外距离
Z1	胶带机走廊	带式输送机	/	1	80	设在全封闭走廊内	78	24	彩钢	10	68	1
Z2	筛分车间	原煤分级筛	1 台	14	100	采取实墙结构隔音，设备基座减振	95	24	砖混	20	75	1
Z3	储煤场	装载机	2 台	1.5	80~85	选用低噪声设备，储煤场建筑结构隔音	/	16	彩钢	10	70~75	1
Z4	机修车间、维修车间	摇臂钻床、砂轮机、液压机	/	1	95	采用实墙结构隔音，减少冲击性工艺，夜间不工作	90	16	砖混基础+轻钢	15	75	1
Z5	坑木加工房	移动链式横截锯、木工园锯机、万能刃磨机	/	1	100	采取实墙结构隔音，设备基座减振，坑木加工设备降噪，夜间不工作	95	16	砖混	20	75	1
Z6	通风机房	通风机		1	95	进风道采用混凝土结构，出风道内安装阻性消声器	/	24	砖混	20	70	1
Z7	绞车房	无极绳绞车	2 台	1	80	设置在全封闭的房间内，门窗设置为隔声门窗	75	24	砖混	20	55	1
Z8	压风机房	螺杆式空气压缩机	2 台	1	95	采用实墙结构隔音，进、排气口安装消声器	85	24	轻钢	10	75	1
Z9	制氮间	制氮机	1 台	1	95	采用实墙结构隔音，进、排气口安装消声器	85	24	轻钢	10	75	1
Z10	瓦斯抽放泵房	瓦斯抽采真空泵	2 台	1	90	采用实墙结构隔音，进、排气口安装消声器，采用实墙结构隔音，设备安装减振基座	83	24	砖混	20	63	1
Z11	瓦斯发电厂	瓦斯发电机组	9 台	1	90	墙体表面增设强吸隔声结构、设备基础减振、安装隔声门窗等	88	24	彩钢	20	68	1
Z12	生活污水处理站	鼓风机、泵类等	/	1	85	风机等设备置于室内，设备基座减振、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头	80	24	钢筋砼	20	60	1
Z13	矿井水处理站	鼓风机、泵类等	/	1	85	风机置于室内，设备基座减振，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头	80	24	钢筋砼	20	60	1
Z14	矸石临时周转场	装载机	2 台	1.5	80	装载机选用低噪声设备、绞车设置在全封闭的房间内，门窗设置为隔声门窗	76	16	/	/	/	1

(2) 噪声影响预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2021)中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测,声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

①室内声压级采用导则附录B 工业噪声预测计算模型(B.2)式计算,公示如下:

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中: L_{p1} —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级, dB;

L_w —点声源声功率级(A计权或倍频带), dB;

Q —指向性因数:通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, $Q=1$;当放在一面墙的中心时, $Q=2$;当放在两面墙夹角处时, $Q=4$;当放在三面墙夹角处时, $Q=8$;

R —房间常数: $R = Sa/(1-\alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 ; α 为平均吸声系数;

r —声源到靠近围护结构某点处的距离, m。

然后按式(B.3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的*i*倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{pj}} \right)$$

式中: $L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内*N*个声源*i*倍频带的叠加声压级, dB;

L_{pj} —室内*j*声源*i*倍频带的声压级, dB; N —室内声源总数。

②室外的倍频带声压级可按式(B.1)式计算,公示如下:

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中: L_{p1} —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级, dB;

L_{p2} —靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级, dB;

TL —隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量, dB。

靠近室外围护结构处的声压级可按式(B.4)式计算,公示如下:

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中: $L_{p2i}(T)$ —靠近围护结构处室外*N*个声源*i*倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内*N*个声源*i*倍频带的叠加声压级, dB;

TL_i —围护结构*i*倍频带的隔声量, dB。

③中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级可按式(B.4)式计算,公示如下:

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： L_w —中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ —靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S ——透声面积， m^2 。

④户外声传播衰减引起的衰减，预测点的声级采用（A.1）式计算，公示如下：

$$L_p(r) = L_w + DC - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中： $L_p(r)$ —预测点处声压级，dB； L_w —由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； A_{div} —几何发散引起的衰减，dB； A_{atm} —大气吸收引起的衰减，dB； A_{gr} —地面效应引起的衰减，dB； A_{bar} —障碍物屏蔽引起的衰减，dB； A_{misc} —其他多方面效应引起的衰减，dB。

⑤噪声贡献值采用导则附录 B 工业噪声预测计算模型(B.6)式计算，公示如下：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中： L_{eqg} —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

L_{Ai} —设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为，dB；

L_{Aj} ——第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级，dB；

T —用于计算等效声级的时间，s； N —室内声源总数； M —等效室外声源个数。

t_i —在 T 时间内该声源工作时间，s； t_j —在 T 时间内该声源工作时间，s；

⑥预测点的噪声预测值为贡献值和背景值按能量叠加方法计算，计算公式如下：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中： L_{eq} ——预测点的预测等效声级，dB； L_{eqb} ——预测点的背景噪声值，dB。

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

⑦预测参数确定：噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收衰减量、地面效应引起的衰减量，空气吸收和地面效应引起的衰减量与距离衰减相比很小，其中主要为遮挡物衰减量。通过声源的房间内表面面积及平均吸声系数确定房间常数，声源所处位置确定指向性因数，由建筑物建造的结构确定建筑物插入损失值等。

（3）噪声预测结果：在采取相应的降噪措施后，厂界噪声预测结果见表 9.3-2。

表 9.3-2 工业场地厂界噪声预测结果（单位：dB(A)）

场地	厂界	东侧 1m	西侧 1m	南侧 1m	北侧 1m
工业场地	昼间预测值	59.1	59.2	64.3	56.8
	夜间预测值*	38.5	59.1	59.2	48.7
	达标情况	达标	达标	超标	达标
		达标	超标	超标	达标

*注：机修车间、抽水机房、装载机夜间不工作

由表 9.3-2 预测结果可见，由于工业场地地处狭长的沟谷地带，而通风机、瓦斯抽放站等设备临近工业场地西侧布置，综采维修间临近场地南侧布置，导致场地西侧厂界夜间噪声值超标，南侧厂界昼间、夜间噪声预测值超标，其余厂界昼、夜噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类中昼间标准要求，由于工业场地西侧、南侧厂界背靠自然山体，无居民点居住，大雁煤矿工业场地噪声对以人为本的居住区环境影响较小。

（2）敏感点噪声预测：工业场地及污水处理站周边的敏感点为郭家寨 1#、郭家寨 2#、郭家寨 3#、新寨 1#、新寨 2#居民点，在采取相应的降噪措施后各场地周边的声环境敏感点噪声影响预测结果见表 9.3-3。

表 9.3-3 工业场地敏感点噪声预测结果（单位：dB(A)）

敏感点	背景值 dB(A)		贡献值 dB(A)		预测值 dB(A)		达标情况	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
郭家寨 1#	54.0	45.5	45.7	44.6	54.6	48.1	达标	达标
郭家寨 2#	53.5	45.5	44.5	44.1	54.0	47.9	达标	达标
新寨 1#	54.5	45.5	43.2	35.1	54.8	45.9	达标	达标
新寨 2#	53.5	45.5	41.1	35.0	53.7	45.9	达标	达标
评价标准	评价标准：2 类功能区昼间 60，夜间 50							

注：郭家寨 1#居民点的噪声背景值采用 N6 监测点的实测值，新寨 2#、郭家寨 2#居民点的噪声背景值采用 N5 监测点的实测值，新寨 1#采用 N4 监测点的实测值。

由表 9.3-3 预测结果可知，在本项目采取降噪措施后，工业场地周边的郭家寨、新寨等声环境敏感点昼、夜间环境噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准要求。

9.3.2 场外运输噪声环境影响分析

（1）交通噪声源强

大雁煤矿原煤运输量为 90 万 t/a，全部采用汽车外运。按年工作日 330d 计，运输不均衡系数以 1.2 计算，矿井日均运量为 1637t/d，运煤车辆按平均载重 30t，日运煤时间 10 小时计，则每小时运输车辆数为 22 辆次（含返回空车车次）。

（2）运煤公路营运期噪声环境影响分析

①预测模式：预测因子为等效 A 级声级，影响交通噪声的因素很多，主要包括道路的交通参数（车流量、车速、车种类等），道路的地形地貌条件，路面设施等。

评价根据 HJ2.4—2021《环境影响评价技术导则·声环境》附录 B（B.2）公路（道路）交通运输噪声预测基本模型进行预测。

第 i 类车等效声级预测模式：

$$L_{eq}(h)_i = (\overline{L_{0r}})_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{V_j T} \right) + \Delta L_{\text{距离}} + 10 \lg \left(\frac{7.5}{r} \right) + 10 \lg \left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

总车流量等效等效声级计算：

$$L_{eq}(T) = 10 \lg \left(10^{0.1 L_{eq}(h)_1} + 10^{0.1 L_{eq}(h)_2} + 10^{0.1 L_{eq}(h)_3} \right)$$

②预测内容：运煤道路旁 5m 处在车速为 30km/h、20km/h、10km/h 时的噪声值。

③预测结果：根据上述公式计算得到运煤公路噪声预测结果见表 9.3-5。

表 9.3-5 公路噪声影响预测结果表

项 目	影响范围	噪声预测值	评价标准
敏感点等效声级（时速 30km/h）	公路边线 两侧 5m	61.03dB(A)	2 类区：昼间 60dB(A)， 夜间 50 dB(A)
敏感点等效声级（时速 20km/h）		56.40dB(A)	
敏感点等效声级（时速 10km/h）		48.47dB(A)	

本项目运煤公路旁敏感点为农村居住地，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），敏感点执行 2 类声环境标准。环评考虑的矿井运煤道路两侧主要声环境敏感点为运煤公路旁居民点在限速 30km/h、20km/h、10km/h 的情况下，交通运输噪声影响见表 9.3-6。

表 9.3-6 交通噪声环境影响估算（单位：dB(A)）

敏感点	背景值		时速 km/h	影响值	叠加值		达标情况	
	昼间	夜间			昼间	夜间	昼间	夜间
运煤道路沿线居民点	60.5	52.5	30	61.03	63.78	61.60	超标	超标
			20	56.40	61.93	57.88	超标	超标
			10	48.47	60.76	53.95	超标	超标
评价标准	(GB3096-2008) 2 类标准：昼间 60，夜间 50							

运煤道路沿线居民点的噪声背景值采用 N8 监测点的实测值

从表 9.3-6 可见，运煤道路沿线居民点昼夜间声环境现状已经超标（主要由于该监测点位于上坡路段，交通噪声的贡献值较大所致），叠加大雁煤矿的交通噪声贡献值后导致运煤公路沿线居民点噪声超标，环评要求运煤车辆在昼间运输时将车速控制在 10km/h 以下，并要求在运煤道路及交通噪声敏感地段设置限速标志与减速路障（减速带），严禁夜间运输及严禁超载运输，并禁止鸣喇叭，必要时矿方与将新寨居民点进行协商，将临近运煤公路一侧的房屋门窗更换为隔声门窗。

9.3.3 噪声危害

噪声不利于场地内职工及周边居民的健康，对人体的伤害有以下几个方面：①使听力机构损伤，发生听力障碍；②引起心血管系统、消化系统、神经系统等疾病；③产生心理影响，使人烦躁、影响交谈、使人疲劳、影响精力集中和工作效率，甚至会引起工伤等。因此需对场地内的高噪声设备采取降噪措施。

9.4 声污染防治措施

9.4.1 总体要求

（1）合理布置工业场地总平面

设计对工业场地布置进行了明确的功能分区，设计将集中工业场地分为生产区、辅助生产区和办公生活区三个区。生产区和辅助生产区与办公生活区之间设计考虑了一定的防护距离和绿化隔声带，同时通过采取围墙、屏障等措施，生产区及辅助生产区高噪声源噪声对行政办公（生活）区的影响较小，集中工业场地总平面布置较为合理。

（2）选用高效低噪设备

对矿用各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。

9.4.2 设备噪声控制措施

（1）胶带输送机噪声治理：胶带输送机设置在密闭廊道内，并设置减震基础。

（2）窄轨铁路各种溜槽噪声控制：①在溜槽钢板外侧敷设一层阻尼涂料减少钢板受物料摩擦撞击后发生振动，阻尼层的厚度不得小于钢板厚度的 1~1.5 倍；②溜槽内壁衬耐磨橡胶 10~20mm，既能减振，又可减少物料与钢板的撞击声；③如果溜槽安装角度较大时，最简单的方法是在溜槽内适当部位（落差较大处）焊几层钢挡板，作为存料坎，当存料挡板上存一部分碎煤（物料）后，就能对溜槽钢板起到阻尼缓冲隔振作用；④在溜槽外壁包扎泡沫塑料或玻璃棉，厚度不小于 10mm。

（3）振动筛噪声控制

振动筛设置在室内，采取实墙结构隔音，设备基座减振。此外，振动筛噪声机理比较复杂，但主要是由于物料在筛板上撞击振动摩擦造成的，治理时需综合多种方法：①改单机拖动为双机拖动，减少激振器内大齿轮啮合声；②紧固振动筛上所有部件，避免个别部位松动而产生额外振动，并应及时经常更换筛板；③选用高隔振性能材料，减少向楼板等支承结构传振，为提高隔振效果，可采用钢弹簧与橡胶复合中联式隔振结构。

（4）坑木加工房、机修车间噪声控制

坑木加工房设备较少，但设备噪声值较高，采取实墙结构隔音，设备基座减振，坑木加工设备降噪，降噪量超过 25dB(A)，并要求坑木加工房设备间歇作业，夜间停止工作，消除夜间噪声影响。机修车间、综采设备间、液压支柱维修间均采用实墙结构隔音，并尽量减少冲击性工艺，采用以焊代铆、以液压代冲击、以液动代气动等加工工艺。合理安排作业时间，严格禁止机修车间夜间工作。

（5）通风机、空压机、瓦斯泵噪声控制

①矿井通风机、空压机、瓦斯抽采泵等噪声较高，且以空气动力性噪声为主，环评要求设计应针对其特性，考虑设消声器、设减振机座和软性连接等；②通风机、空压机、瓦斯泵、制氮机均设置在室内，空压机、制氮机等可采取进、排气口安装消声器，采用吸声、隔声措施后可使噪声源强降噪至 15~25dB(A)；③通风机风道采用混凝土风道并安装 ZF 系列消声器，出风口安装片式消声器降噪，这样可降低噪声在 25dB(A)以上，使排风道出口端噪声级降至 75dB(A)以下；④在通风机房、瓦斯抽放泵房四周种植绿化带，以起到进一步降噪的效果。

（6）矿井泵类、风机类噪声控制

①泵类噪声控制措施：水泵噪声机理是流体在泵内被叶轮高速旋转，同时流体压力发生变化，在水泵进出口及泵壳内引起强烈振动，以及流体在蜗壳内产生涡流冲击壳体等产生噪声。此外与泵体刚性连接的阀门及管道也随之振动。有时电机噪声有可能高于水泵。治理水泵噪声时首先在建筑结构上进行处理：水泵间单独隔开封闭并在室内吊装吸声体，同时在水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器，降低管道和基础产生的固体传声。电机根据型号结构不同，考虑设散热消声间或隔声罩，若采用全封闭罩时，外加机械通风。

②风机类噪声控制措施：矿井水、生活污水处理站风机噪声相对于矿井水泵类噪声较高，且以空气动力性噪声为主，其机理主要在高速运转中叶片在不光滑或不对称机壳中产生的旋转频率离散噪声，以及由气流流动时的各种分离涡流产生的风机涡流噪声。治理水处理站风机噪声可采用工作轮叶片穿孔法、蜗舌倾斜，风机叶轮、风机轴、皮带轮及联轴器等旋转零部件须进行严格的静平衡和动平衡校正后才能组装，定期检查风机各零部件，风机进风口及排风口处安装消声器利用多孔来吸收声能的。环评要求设计应针对其特性，考虑设消声器、设减振机座和软性连接等，可以在出风口安装片式消声器降噪，在矿井水处理站、生活污水处理站周围种植绿化带，起到进一步降噪的效果。

9.4.3 交通噪声控制措施

公路运输过程中，会对公路两旁的居民生产噪声影响，评价要求在交通噪声敏感地段设置限速标志与减速路障，加强运输道路养护，减少由于道路坑洼增加交通噪声源强。将车速控制在 10km/h 以下，严禁夜间运输，并禁止鸣喇叭。

9.4.4 绿化降噪

除对各场地内高噪声源设备采取针对性的降噪措施外，还应加强绿化措施，降低噪

声的传播。将场地内所有产生高强噪声的厂房、车间周围作为绿化重点。选择的树种应适宜于自然条件，一般选用较矮的常绿灌木与乔木相结合，以常绿乔木为主的配植方式，叶面粗糙、大而宽厚、带有绒毛，树冠浓密的树木吸声能显著，尤其对高频噪声的吸收更是如此。对树形与色彩的选择应与建筑物及其周围环境相协调。此外还可适当多种绿篱、常绿树、开花乔、灌木、草地等。生产区重点是主厂房与其它高噪声车间周围及厂区道路，厂区围墙外面种植防护林，厂区与生活区之间道路两侧种植适宜的高大树种，建成林荫大道。

9.4.5 其它噪声防治措施

(1) 修筑围墙：工业场地北侧加高围墙高度（高于临近的郭家寨居民点房屋）。

(2) 个体防护措施：对无法采取降噪措施的各作业场所，操作工人设置个人卫生防护措施，工作时佩戴耳塞、耳罩和其它劳保用品。

9.5 声环境影响评价自查表

建设项目声环境影响评价自查见表 9.5-1。

表 9.5-1 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级 与范围	评价等级	一级 ☐		二级 ☒		三级 ☐	
	评价范围	200m ☒		大于 200 m ☐		小于 200 m ☐	
评价因子	评价因子	等效连续 A 声级 ☒		最大 A 声级 ☐		计权等效连续感觉噪声级 ☐	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		国外标准 ☐	
现状评价	环境功能区	0 类区 ☐	1 类区 ☐	2 类区 ☒	3 类区 ☐	4a 类区 ☐	4b 类区 ☐
	评价年度	初期 ☐	近期 ☐		中期 ☐		远期 ☐
	现状调查方法	现场实测法 ☒		现场实测加模型计算法 ☐		收集资料 ☒	
	现状评价	达标百分比		87.5%			
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☐		已有资料 ☒		研究成果 ☐	
声环境影响 预测与 评价	预测模型	导则推荐模型 ☒			其他 ☐		
	预测范围	200 m ☒		大于 200m ☐		小于 200 m ☐	
	预测因子	等效连续 A 声级 ☒		最大 A 声级 ☐		计权等效连续感觉噪声级 ☐	
	厂界噪声贡献值	昼间		工业场地东侧、西侧、 北侧厂界达标 ☒		工业场地南侧厂界不达标 ☐	
		夜间		工业场地东侧、北侧厂 界达标 ☒		工业场地厂界南侧、西 侧不达标 ☐	
	声环境保护目标 处噪声值	达标 ☒			不达标 ☐		
环境监测 计划	排放监测	厂界监测 ☒ 固定位置监测 ☐			自动监测 ☐ 手动监测 ☐		无监测 ☐
	声环境保护目标 处噪声监测	监测因子：（等效连续 A 声级）			监测点位数（4）		无监测 ☐
评价结论	环境影响	可行 ☒			不可行 ☐		
注：“ ☐ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。							

注：“☐”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。

第十章 固体废物环境影响分析

10.1 建设期固体废物环境影响分析及防治措施

10.1.1 建设期固体废物主要环境影响

建设期产生固体废物对环境的影响主要表现在：井下巷道时排出的掘进矸石、工业场地内设施建设开挖产生的土石方、施工产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。

(1) 土石方平衡

工业场地新建工程土石方开挖量约 500m^3 ，运至排矸场堆存。根据《初步设计》的井下工程量统计，移交生产时总井巷工程量 14114m ，新掘巷道体积 15311.19m^3 ，其中岩巷体积 7593.9m^3 、煤巷体积 7717.29m^3 ，建井期间的掘进废石优先综合利用，不能利用时在排矸场堆存，掘进煤外售。施工期掘进废石及地面开挖的土石方对环境的影响较小。

(2) 生活垃圾

施工期生活垃圾是由施工人员产生的，施工期生活垃圾依托大雁煤矿现有的垃圾收运系统，生活垃圾集中收集后，运往当地环卫部门指定的地点处理。

综上所述，项目施工期固体废物均可得到综合利用或合理处置，对环境的影响较小。

10.1.2 建设期固体废物主要防治措施

井下施工产生的掘进废石外售综合利用，掘进煤外售；施工场地设置固体废物分类收集设施，将建筑垃圾、生活垃圾等分类收集；收集后建筑垃圾中可回收利用部分及时进行回收利用，生活垃圾须集中分类收集，定期清运至当地环卫部门指定地点处置。

10.2 运营期固体废物排放情况与处置措施分析

10.2.1 固体废物种类

运营期固体废物主要有煤矸石、生活垃圾、矿井水处理站煤泥、生活污水处理站污泥、废锰砂滤料、废机油、废乳化液等。

10.2.2 煤矸石产生量、成分及处置措施

(1) 煤矸石产生量：掘进矸石量 9.0万 t/a ，筛分手选矸石量 1% ，矸石量 9.9万 t/a 。

(2) 煤矸石成分分析：煤矸石的化学成分和工业成分是评价煤矸石的特性、决定其利用途径的重要指标。煤矿矸石工业成分、化学成分分析结果见表 10.2-1 和表 10.2-2。

表 10.2-1 煤矸石工业成份类比分析

采样点	水分 (%)	灰分 (%)	挥发份 (%)	固定碳 (%)	全硫 (%)	$Q_{gr, d}$ (MJ/kg)

表 10.2-2 煤矸石化学成份类比分析

采样点	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	K ₂ O(%)	CaO(%)	MgO(%)	SO ₃ (%)	P ₂ O ₅ (%)	Na ₂ O(%)

由表 10.2-1~10.2-2 可见，大雁煤矿的煤矸石工业成分中含硫量 2.96~5.60%，化学成份主要是 SiO₂、Al₂O₃，其它成份与一般粘土岩相近，其它有害氧化物成份含量较低。

(3) 煤矸石浸出液成分

本次评价类比与大雁煤矿处于同一煤系地层和构造地质单元的织金县少普乡岩脚煤矿的煤矿煤矸石浸出液分析数据，煤矸石水溶性盐类比兴发煤矿，大雁煤矿与岩脚煤矿、兴发煤矿相邻（直线距离分别为 2.9km、5.9km），含煤地层均为 P₃l 地层，同处珠藏向斜构造地质单元，具有可类比性，煤矸石分析项目及分析结果如下：

- ①浸出液制备方法：《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》。
- ②分析项目：pH、汞、砷、铅、镉、六价铬、总铬、铁、锰、氟化物、硫化物。
- ③分析方法：采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中测定方法进行测定。
- ④煤矸石浸出试验分析结果见表 10.2-3。

表 10.2-3 煤矸石浸出试验分析结果表

单位：mg/L（pH 除外）

分析项目	pH	汞	铅	砷	锰	镉	铁	氟化物	六价铬	总铬	硫化物	水溶性盐
取样煤矿												14.1 g/kg
												2%*

*为依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）I 类场的一般工业固体废物入场要求

煤矸石属于一般工业固废，由表 10.2-3 可知，矸石浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值，且 pH 值在 6 至 9 范围之内，类比确定大雁煤矿煤矸石为第 I 类一般工业固废，煤矸石水溶性盐总量为 14.1g/kg（1.41%），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中 I 类场一般工业固体废物入场小于 2%的要求。

(4) 煤矸石综合利用途径探讨

《贵州省“十四五”大宗工业固体废物综合利用规划》中指出：“围绕煤矸石高值、规模化利用目标，以煤矸石充填、煤矸石生产建筑材料、煤矸石发电为重点，鼓励煤炭采掘企业延伸产业链，配套建设煤矸石再洗选系统，对煤矸石分级、分质综合利用，无热值煤矸石用于加工路基材料、井下充填材料或建筑砂石骨料，低热值煤矸石用于生产烧结墙体材料，高热值煤矸石用于电厂发电；重点推广煤矸石低成本分选、煤矸石井下充填置换、塌陷区治理、煤矸石生产烧结墙体材料和烧结陶粒等新型建筑材料、煤矸石

生产偏高岭土、煤矸石生产硅酸铝纤维、煤矸石土地复垦复耕、煤矸石山生态环境修复等技术”，到 2025 年力争大宗工业固体废物综合利用率达到 70%。

国家环境保护总局“环发[2005]109 号”发布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》提出了“矿山废物按照先提取有价金属、组分或利用能源，再选择用于建材或其它用途，最后进行无害化处理处置的技术原则”。煤矸石的性质和成分决定了它的利用途径，根据《煤矸石综合利用技术政策要点》，按煤矸石中碳的含量多少可分为四类：一类 $<4\%$ ，二类 $4\sim6\%$ ，三类 $6\sim20\%$ ，四类 $>20\%$ 。四类煤矸石发热量较高（ $6270-12550\text{kJ/kg}$ ），一般宜用作燃料，三类煤矸石（ $2090-6270\text{kJ/kg}$ ）可用作生产水泥、砖等建材制品，一类、二类煤矸石（ 2090kJ/kg 以下）可作为水泥的混合材、混凝土骨料和其他建材制品的原料，也可用于复垦采煤塌陷区和回填矿井采空区。根据大雁煤矿的煤矸石分析结果，大雁煤矿煤矸石按有机碳含量及发热量分类主要为三类~四类煤矸石，可用作生产水泥、砖等建筑材料。

（5）煤矸石的综合利用方案：大雁煤矿的煤矸石作为生产建材的原料，目前大雁煤矿已与织金宏瑞新型建材有限公司签订了矸石销售协议，煤矸石经汽车运往建材厂进行综合利用。织金宏瑞新型建材有限公司位于织金县八步街道，建设有粉煤灰标砖生产线 1 条，以煤矸石、页岩及粉煤灰为原料生产粉煤灰砖，年产标砖 20 万 m^3 。该项目《粉煤灰新型建材项目及相关配套项目环境影响报告表》已由原织金县环境保护局批复（织环字[2014]474 号），目前该项目已建成，配套建设了除尘等环保设施，能消耗煤矸石约 8.7 万吨/年。此外，在织金县少普镇分布有玉松砖厂、华晨砖厂、顺义砖厂等砖厂，建设单位应与周边砖厂签订矸石消纳协议，进一步提高煤矸石的综合利用率。不能综合利用的煤矸石时运至大雁煤矿排矸场暂存，排矸场的服务年限不超过 3 年。堆存过程中应对边堆存边按台阶生态恢复，堆满后封场。

10.2.3 其他固废产生量及成份分析

（1）生活垃圾：生活垃圾产生量 162.62t/a ，在工业场地内生活区主要建（购）筑物及作业场所设置垃圾桶（池），集中收集后定期清交由环卫部门清运处置。

（2）矿井水处理站煤泥：矿井水处理站煤泥产生量 683.55t/a （按煤泥含水率 20% 估算），煤泥具有一定的热值，掺入原煤中外售，无煤泥排放。此外，矿井水处理站锰砂滤料一般 3~5 年更换 1 次，每次更换所产生的废锰砂滤料约 10 吨，废锰砂滤料属于一般工业固废，优先由废品收购企业回收，不能回用利用时在排矸场堆存。

（3）生活污水处理站污泥：产生量约 16.34t/a （按污泥含水率 60% 估算），污泥主要

来自于工业场地内生活污水处理站的生活污水处理过程，污泥中的主要成份为有机质和挥发性物质，并含有病原微生物、寄生虫卵等。污水主要来源于工业场地内的生活服务设施，工业废水很少，污泥中重金属等有害物质含量较低，经压滤脱水将含水率降低至 60%后，交由环卫部门处置（可运往当地的生活垃圾焚烧发电厂处置）。

（4）碳分子筛：本矿井注氮站采用碳分子筛进行氮气的制备，在制备氮气的过程中分子筛可通过压力变化吸附、解吸后重复利用，但随着使用时间的推移，其孔隙逐渐达到饱和，吸附能力下降，需定期更换碳分子筛（每年更换 1 次），每次更换废弃的碳分子筛约 0.70t/a，废碳分子筛不属于危险废物，属于一般工业固体废物。目前废弃活性炭的处理方法主要有 2 大类，一是作为燃料焚烧处理，二是进行综合利用。废弃的活性炭焚烧废弃，不仅是对资源的浪费，还将造成二次污染。因此，环评考虑将废碳分子筛交由相关企业回收进行再生后综合利用。

活性炭再生或称活化，是指用物理或化学方法在不破坏活性炭原有结构的前提下，将吸附于活性炭微孔的吸附质予以去除，恢复其吸附性能，达到重复使用目的。活性炭再生利用的方法主要有以下几种：药剂洗脱的化学法、生物再生法、湿式氧化法、电解氧化法、加热再生法等几种方法。化学法是指用无机酸或碱等药剂使吸附质脱除活性炭中的有机物质，该类方法适用于高浓度、低沸点的有机物质的去除；生物再生法是利用经过驯化培养的菌种处理失效的活性炭，使吸附在活性炭上的有机物降解并氧化分解成 CO_2 和 H_2O ，恢复其吸附性能，这种利用微生物再生饱和炭的方法，仅适用于吸附易被微生物分解的有机物的饱和炭，而且分解反应必须彻底，即有机物最终被分解为 CO_2 和 H_2O ，否则有被活性炭再吸附的可能。湿式氧化法是在反应塔内被活性炭吸附的有机物在高温高压下氧化分解，使活性炭得到再生，该类方法适用于处理毒性高、生物难降解的吸附质，再生系统设施复杂，费用高。加热再生法是指经过 850℃ 高温加热，使吸附在活性炭上的有机物经碳化、活化后达到再生目的，吸附恢复率高、且再生效果稳定，对用于水处理的活性炭的再生，普遍采用高温加热法。因此环评推荐本项目所产生的废活性炭进行高温加热再生。目前国内回收废活性炭的企业较多，可交由相关回收企业进行再生后进行综合利用，若不能再生利用，可送当地生活垃圾焚烧发电厂进行燃烧处置。

（5）废机油及废液压油：机修车间产生少量废机油及废润滑油，类比估算废机油产生量约 0.80t/a；此外液压支柱维护、维修过程中，产生少量的废液压油，一般单根液压支架的装液量约 3~5kg，维修（大修）周期 1~2 年，类比估算废液压油产生量约 1.05t/a；机修车间切削等也有少量的废乳化液产生，类比估算该部分废液产生量约 0.40t/a；此外

本项目总排口安装在线监测装置，产生的在线监测废液（如重铬酸钾、硫酸等）约 0.01t/a、矿井水处理站采用絮凝-气浮处理产生油泥浮渣约 1.17t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》：废机油及废液压油（HW08）、废乳化液（HW09）、在线监测废液（HW49）、油泥浮渣（HW49）均属于危险废物。环评要求矿井所有机械维修均集中在机修车间及综采设备维修间内进行，不得置于室外，换下的含油零部件不得随意丢弃，同时要求在工业场地设置危险废物暂存间，废机油（润滑油）、废液压油、废乳化液等在危险废物暂存间内必须分类采用桶装分类收集暂存，在线监测的废液集中盛放于高密度聚乙烯类塑料桶内、油泥浮渣采用桶装容器储存，按危险废物转移联单管理办法，委托有相应危险废物处理资质的单位定期进行清运处置。根据现场踏勘，工业场地现有的危废暂存间采用水泥防渗，不符合要求，环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）改造危废暂存间，危险废物贮存场所（设施）情况见表 10.2-4。

②危险固废暂存间的建设要求

A. 按危险废物贮存库的要求进行设计和建设。危险固废暂存间地面、裙脚、墙体、围堰要用坚固的材料建造，表面无裂缝，地面及裙角必须进行防渗（采取“混凝土基础层+2mm 厚高密度聚乙烯土工膜防渗层+抗渗混凝土+环氧地坪防腐漆的防渗措施）。

B. 废机油、废液压油、废乳化液应采用钢制油桶（容器）分开盛装；在线监测的废液分别集中盛放于高密度聚乙烯类塑料桶内，盛装危险废物的容器内衬应与盛装的危险废物相容，盛装容器还应满足防渗、防漏、防腐和强度的要求。

C. 危废暂存间内贮存的油类、废液等液体物质区域应建设液体泄露堵截设施，堵截设施最小容积不应低于贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。

D. 危险废物储存场所要悬挂危险废物分类识别标示牌，危险废物存储容器上要张贴危险废物标签，在装存前应对危废的类别和特性与危废标签的一致性进行核验。

E. 运营期应建立危险废物贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度，此外还应建立危险废物管理台账并保存。

③危险固废的处置：本项目产生的危废在工业场地内的危废暂存间暂存后，交由具有处理相应危险固废的经营许可的单位进行处置（见贵州省生态环境厅公布的《危险废物经营许可证企业名单》）。在危险废物转移、转运过程中应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求规范化管理台账要求，认真登记危险废物产生、贮存、利用、处置、转移等各环节地点建立的相关台账，按时、详细、准确记录各环节危险废物相关数据，管理台账要严格保管。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位处置，危

险废物转移、转运过程中应严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。

10.3 固体废物对环境的影响分析

10.3.1 矸石自燃倾向判断

(1) 煤矸石自然机理分析：引起煤矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧是矸石山自燃的必要条件，碳元素是矸石山自燃的物质基础。煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。另外，矸石临时周转场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。因此，除含硫量外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成份、通风状况，氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

(2) 煤矸石自燃倾向判断：根据类比分析确定的大雁煤矿煤矸石工业成分中全硫含量为 1.15~2.43%，大于 1.5%，因此本矿井煤矸石的堆存引起自燃的可能性大，环评要求对矸石应采取分层推平、压实等措施，预防煤矸石发生自燃。

10.3.2 煤矸石风蚀扬尘对大气环境的影响

根据矸石堆扬尘风洞模拟试验资料，矸石堆起尘风速为 4.8m/s。矸石含水率大于 6% 时，大风条件下也不易起尘。根据煤矸石风蚀扬尘的影响因素进行分析，大雁煤矿煤矸石属细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩类；该区年平均风速为 1.36m/s，较少出现风速大于 4.8m/s 的情况。矸石含水率大于 6% 时，大风条件下也不易起尘，该地区多年平均降雨量 1436mm，常年相对湿度为 79.66%，进行喷雾洒水确保煤矸石含水率 >7% 以上，可有效减少扬尘产生。评价提出在干旱天气采用喷雾洒水进行防尘、煤矸石露天堆放区域采用防尘网覆盖，可有效防止矸石临时周转场起尘。

10.3.3 矸石淋溶水对水环境的影响

矸石临时周转场在雨季时将产生矸石淋溶水，矸石淋溶水经收集后回用于矸石临时周转场的防尘洒水，对地表水体影响较小。此外，部分淋溶水下渗，经过土壤的吸附、过滤和弥散作用，对地下水及土壤的影响均较小。

10.3.4 其它固体废物对环境的影响分析

根据上述分析，本项目投产后，生活垃圾、生活污水处理站产生的污泥以及废机油，废碳分子筛的产生量均相对较小，且均得到妥善处理或处置；矿井水处理站产生的煤泥经压滤脱水后掺入煤中外售，因此，其它固体废物对周围环境产生的不良影响较小。

10.4 矸石临时周转场污染防治与复垦措施

10.4.1 矸石临时周转场排矸工艺

①堆存矸石应分层堆放，每层用推土机推平压实，每层厚度不超过 5m，层间用黄土铺 500mm 厚；煤矸石露天堆放区域采用防尘网覆盖。②对每层矸石的堆积斜坡表面采取喷洒石灰浆措施，以减少矸石表面的活化能，降低矸石山的透气性。③尽可能减小矸石山堆积的斜面坡度，安息角不得大于 40°。④当矸石临时周转场出现自燃时，可根据情况采取挖掘熄灭法、表面覆盖法、喷浆法、灌浆法、推平压实法、控制燃烧法等方法及时进行灭火治理，并采取有效措施防止复燃，严禁向矸石山采取冲水、注水等措施。

10.4.2 矸石临时周转场生态保护及污染防治措施

（1）粉尘污染防治：矸石堆放时采取填平压实、覆土措施，同时要求煤矸石露天堆放区域采用防尘网覆盖，降低排矸场表面起尘，保证矸石临时周转场周边边界控制点 TSP 最大浓度满足《煤矿工业污染物排放标准》不超过 $1\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求。

（2）淋溶水污染防治：环评要求在矸石临时周转场东北部地势高处修建规范的截排水沟，把大气降水沿矸石临时周转场外围分流出去；在西南一侧修建淋溶水截水沟，以拦截收集矸石临时周转场内的淋溶水；此外在西南及东南侧地势较低处建挡矸坝，东南侧挡矸坝下游设淋溶水收集池（容积 100m^3 ），淋滤水经收集后回用于防尘洒水，矸石淋溶水不外排。矸石临时周转场建设示意图见图 10.4-1。

10.4.3 矸石临时周转场复垦措施

矸石临时周转场东北侧不再堆存区域应立即开展生态恢复，此外矸石临时周转场内堆存的每一台阶高度不超过 5~8m，台阶宽度应在 2m 以上，台阶边坡坡度小于 35°，形成有利于林木植被恢复的地表条件。矸石临时周转场每一台阶服务期满后应立即进行生态恢复，按照草灌优先的原则将矸石临时周转场恢复成与原有植被相似、与周边协调的自然景观。临矸石临时周转场拟土地复垦的地类以自然资源部门确定的土地用途为准，覆土厚度应满足《土地复垦质量控制标准》的要求。

第十一章 土壤环境影响评价

11.1 土壤环境现状调查

11.1.1 土壤环境影响识别

(1) 项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别属于附录 A 表 A.1 中“采矿业中煤矿采选”，为Ⅱ类项目。

(2) 土壤环境影响类型、途径、影响因子

根据工程分析，大雁煤矿优化重组后工程占地区有工业场地、矸石临时周转场、矿井水处理站。本项目土壤环境影响类型、途径、影响源及影响因子识别见表 11.1-1、表 11.1-2。

表 11.1-1 土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他
建设期								
运营期	√	√	√					
服务期满后								

表 11.1-2 土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标	特征因子	备注
工业场地	矿井水处理站	地面漫流 垂直入渗	pH、SS、COD、Fe、Mn、石油类、NH ₃ -N、磷酸盐、BOD ₅	石油类、Fe、Mn	事故排放、连续点源
	生活污水处理站				事故排放、连续入渗
	机修车间				事故排放、连续入渗
矸石临时周转场	矸石淋溶水	地面漫流 垂直入渗	pH、汞、砷、镉、氟化物、总铬、六价铬、铁、锰、铅	Fe、Mn	事故排放、连续入渗

(3) 现状调查范围：工业场地、矸石临时周转场外 200m 范围。

(4) 敏感目标：工业场地、矸石临时周转场占地区及四周 200m 范围内的耕地、住宅用地。

11.1.2 土壤类型与理化特性

(1) 土壤类型：土壤环境主要受地形、地貌、成土母质、气候等因素的影响。根据现场调查，项目占地区及周边 200m 范围内分布的土壤类型主要为黄棕壤，其次为紫泥土。黄棕壤主要分布在山丘丘陵，成土母质多为砂页岩等的残积坡积物，或厚层洪积物发育而成；表层腐殖质积累明显，分布较深，盐基不饱和。紫泥土是一种紫色土土种，分布于紫色砂页岩低山丘陵上，抗风蚀力弱，风化后易受到冲刷，发育程度较浅，土体夹半风化母质碎块，呈中性反应。

(2) 土壤理化特征

根据土壤环境质量现状监测中的 pH 值、阳离子交换量、氧化还原电位、土壤渗透率、容重、总孔隙度获取本项目土壤理化特性，本次评价项目区土壤理化特性见表 11.1-3~4。

表 11.1-3 T1~T4 建设用地区柱状样土壤主要理化特性表

监测点位及 采样深度 监测项目	T1			T2			T3			T4		
	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m
pH值（无量纲）	6.82	6.63	6.72	7.05	7.16	7.23	6.69	6.71	6.94	6.77	7.08	7.22
阳离子交换量 (cmol ⁺ /kg)	13.8	13.3	13.4	14.8	15.1	14.1	14.9	13.8	15.2	14.5	15	15.2
氧化还原电位 (mV)	424	/	/	453	/	/	407	/	/	418	/	/
土壤渗透率(K ₁₀) (mm/min)	1.34	1.51	1.5	1.63	1.36	1.35	1.34	1.66	1.53	1.57	1.74	1.57
容重(g/cm ³)	1.11	1.23	1.25	1.27	1.13	1.3	1.14	1.27	1.08	1.31	1.24	1.1
总孔隙度(%)	31.6	29.8	30.7	28.5	25	27.7	26.1	42.9	34.3	31.2	34.8	32.5

表 11.1-4 T5~T8 表层样土壤主要理化特性表

监测点位及 采样深度 监测项目	T5	T6	T7	T8
	0~0.2m	0~0.2m	0~0.2m	0~0.2m
pH值（无量纲）	6.99	6.83	7.01	7.12
阳离子交换量(cmol ⁺ /kg)	14.7	13.1	13.5	13.2
氧化还原电位(mV)	391	451	484	415
土壤渗透率(K ₁₀) (mm/min)	1.42	1.45	1.69	1.53
容重(g/cm ³)	1.19	1.16	1.12	1.13
总孔隙度(%)	27.9	34.4	38.1	32.1

11.1.3 土壤环境影响源调查

本项目为采矿业中煤矿采选工程，属于污染影响型建设项目，评价工作等级为二级。评价主要对拟建工业场地、矸石临时周转场及附近的土壤背景值和污染现状进行调查。

11.2 土壤环境质量现状监测与评价

11.2.1 土壤环境质量现状监测

(1) 监测点位：本次评价在工业场地（含排矸场）内选取 4 个柱状样点和 1 个表层样点，场地外取 3 个表层样点。土壤现状调查监测点位详见表 11.2-1 及监测布点图 8.1-1。

表 11.2-1 土壤监测点位布设情况表

编号	土壤类型	监测点位	设置原因	备注	采样深度
T1	建设用地	工业场地内	土壤现状值	柱状样	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m
T2	建设用地	工业场地内	土壤现状值	柱状样	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m
T3	建设用地	矿井水处理站场地	土壤现状值	柱状样	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m
T4	建设用地	临时排矸场场内	土壤现状值	柱状样	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m
T5	建设用地	工业场地内	土壤现状值	表层样	0~0.2m
T6	农用地	工业场地外西侧	土壤现状值	表层样	0~0.2m
T7	农用地	矿井水处理站外北侧	土壤现状值	表层样	0~0.2m
T8	农用地	临时排矸场外东南侧	土壤现状值	表层样	0~0.2m

(2) 土壤监测因子

①场地占地范围内：T5 表层样监测指标为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本因子 45 个，特征因子 pH、铁、锰、石油烃；T1、T2、T3、T4 柱状样监测指标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试

行)》(GB36600-2018)中pH、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、铁、锰、石油烃。

②场地占地范围外：T6、T7、T8 表层样，监测指标为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中的：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铁、锰、石油烃。

③土壤理化性质：测定容重、阳离子交换量、孔隙度、氧化还原点位、土壤渗透率。

(3) 取样方法：柱状样在 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m 分别取样，表层样在 0~0.2m 间取样。表层样监测点及土壤剖面监测取样方法参照 HJ/T166 执行，柱状样监测点土壤监测取样方法可参照 HJ25.1、HJ25.2 执行。

11.2.2 土壤环境质量现状评价

(1) 评价方法：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，采用标准指数法。计算公式如下：

$$P_i = C_i/C_{0i}$$

式中： C_i —土壤中*i*污染物实测含量，mg/kg； C_{0i} —*i*污染物的评价标准，mg/kg。

若土质标准指数大于 1，表明该土质超过规定的土壤质量标准。

(2) 评价标准：农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)，建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表 1 中第二类用地风险筛选值和管制值。

(3) 监测结果与分析：①土壤 pH 监测数据及划分见表 11.2-3。

表 11.2-3 pH 监测数据及划分

监测点位及深度		pH 值	范围	分级
T1	0~0.5m	6.82	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	0.5~1.5m	6.63	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	1.5~3m	6.72	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
T2	0~0.5m	7.05	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	0.5~1.5m	7.16	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	1.5~3m	7.23	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
T3	0~0.5m	6.69	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	0.5~1.5m	6.71	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	1.5~3m	6.94	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
T4	0~0.5m	6.77	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	0.5~1.5m	7.08	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
	1.5~3m	7.22	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
T5	0~0.2m	6.99	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
T6	0~0.2m	6.83	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
T7	0~0.2m	7.01	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化
T8	0~0.2m	7.12	5.5≤pH<8.5	无酸化或碱化

由表 11.2-3 可知，本项目评价范围区域内 T1~T8 监测点 pH 值都在 5.5~8.5 范围内，

土壤为无酸化或碱化现象。

②土壤环境质量监测结果详见表 11.2-4~11.2-7。

表 11.2-4 建设用地位柱状样土壤环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/kg）

监测点位采 样深度 监测 项目	T1			T2			T3			T4			GB36600-2018 风险筛选值
	0~0.5 m	0.5~1.5 m	1.5~3 m	0~0.5 m	0.5~1.5 m	1.5~3 m	0~0.5 m	0.5~1.5 m	1.5~3 m	0~0.5 m	0.5~1.5 m	1.5~3 m	
pH	6.82	6.63	6.72	7.05	7.16	7.23	6.69	6.71	6.94	6.77	7.08	7.22	/
镍	50	39	43	53	42	20	46	41	36	41	43	35	900
铅	55	42	32	61	55	38	60	42	28	48	43	36	800
铜	39	29	28	43	33	28	41	37	34	42	31	34	18000
镉	0.37	0.24	0.18	0.44	0.21	0.093	0.34	0.23	0.18	0.37	0.33	0.18	65
汞	0.738	0.552	0.387	1.21	1.08	1.11	0.85	0.682	0.646	0.678	0.569	0.398	38
砷	18.6	16.7	13.4	20.8	18.7	15.7	21.1	19.9	16.9	16.1	13.8	12.2	60
六价铬	ND	1	0.6	ND	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7
铁	220	124	81.3	226	117	82.9	257	189	121	231	183	109	/
锰	115	77.9	45.8	107	72	40.1	103	68.3	37	78.9	47.3	31.5	/
石油烃	59	59	56	59	59	58	50	50	52	52	50	50	4500

表 11.2-5 建设用地位表层样土壤环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/kg）

监测项目	监测点位及 采样深度	T5	GB36600-2018 风险筛选值
		0~0.2m	
pH		6.99	/
镍		42	900
铅		42	800
铜		34	18000
镉		0.29	65
汞		0.782	38
砷		17.5	60
六价铬		ND	5.7
铁		244	/
锰		98.8	/
石油烃（C10-C40）		50	4500

表 11.2-6 农用地土壤环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/kg）

监测项目	监测点位及 采样深度	T6	T7	T8	(GB15618-2018) 风险筛选值	(GB15618-2018) 风险管制值
	0~0.2m	0~0.2m	0~0.2m			
pH		6.83	7.01	7.12	6.5< pH≤7.5	6.5< pH≤7.5
镉		0.19	0.19	0.14	0.3	3.0
汞		0.542	0.977	0.755	2.4	4.0
砷		20	16.2	28.5	30	120
铅		42	37	39	120	700
铬		63	47	42	200	1000
铜		38	35	28	100	/
镍		39	42	35	100	/
锌		80	77	68	250	/
铁		258	184	183	/	/
锰		85.7	74.3	86.4	174	/
石油烃 (C10-C40)		52	54	53	/	/

表 11.2-7 建设用地区域土壤环境质量现状（挥发性及半挥发性有机物）监测结果统计表

监测项目	监测点位及 采样深度	单位	T5	GB36600-2018 风险筛选值
			0~0.2m	
挥发性有机物				
单环芳烃				
苯		mg/kg	ND	4
甲苯		mg/kg	ND	1200
乙苯		mg/kg	ND	28
间、对-二甲苯		mg/kg	ND	570
苯乙烯		mg/kg	ND	1290
邻-二甲苯		mg/kg	ND	640
氯代烃				
1,2-二氯丙烷		mg/kg	ND	5
卤代脂肪烃				
氯甲烷		mg/kg	ND	37
氯乙烯		mg/kg	ND	0.43
1,1-二氯乙烯		mg/kg	ND	66
二氯甲烷		mg/kg	ND	616
反-1,2-二氯乙烯		mg/kg	ND	54
1,1-二氯乙烷		mg/kg	ND	9
顺-1,2-二氯乙烯		mg/kg	ND	596
1,1,1-三氯乙烷		mg/kg	ND	840
四氯化碳		mg/kg	ND	2.8
1,2-二氯乙烷		mg/kg	ND	5
三氯乙烯		mg/kg	ND	2.8
1,1,2-三氯乙烷		mg/kg	ND	2.8
四氯乙烯		mg/kg	ND	53
1,1,1,2-四氯乙烷		mg/kg	ND	10
1,1,2,2-四氯乙烷		mg/kg	ND	6.8
1,2,3-三氯丙烷		mg/kg	ND	0.5
卤代芳烃				
氯苯		mg/kg	ND	270
1,4-二氯苯		mg/kg	ND	20
1,2-二氯苯		mg/kg	ND	560
三卤甲烷				
氯仿		mg/kg	ND	0.9
半挥发性有机物				
苯酚类				
2-氯苯酚		mg/kg	ND	2256
多环芳烃				
苯		mg/kg	ND	70
苯并(a)蒽		mg/kg	ND	15
蒽		mg/kg	ND	1293
苯并(b)荧蒽		mg/kg	ND	15
苯并(k)荧蒽		mg/kg	ND	151
苯并(a)芘		mg/kg	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘		mg/kg	ND	15
二苯并(a,h)蒽		mg/kg	ND	1.5
硝基芳烃及环醚类				
硝基苯		mg/kg	ND	76
苯胺类和联苯类				
苯胺		mg/kg	ND	260

注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。

(4) 土壤环境质量现状评价

①建设用地：建设用地 T1~T5 监测点，各项监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地风险筛选值。

②农用地：T6~T8 监测点的各项监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 土壤污染风险筛选值限值要求。

11.3 施工期土壤环境影响及污染防治措施

11.3.1 施工期土壤环境影响分析

（1）项目工程建设过程中的施工占地，施工机械、材料堆放、施工人员践踏、临时占地、对占地区域的土壤环境造成破坏和干扰，随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，施工过程中弃土、弃渣在不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，容易导致水土流失。

（2）施工期间的污水水排放对土壤的污染

施工期间施工人员生活污水以及施工废水若不及时处理，可能会污染土壤。

（3）固体废物堆存及及施工设备漏油等污染土壤

施工期固体废物若不妥善处置，施工设备漏油等，可能会造成污染物直接进入土壤环境，造成污染影响。

11.3.2 施工期土壤污染防治措施

（1）在地面施工过程中对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

（2）应严格按照《水土保持方案》要求，采取有效的防治水土流失措施。

（3）施工期产生的井下排水、施工废水及地面施工人员产生的生活污水全部进入污水处理设施，矿井水及施工废水处理达标后回用作施工用水及防尘洒水；施工人员的生活污水经处理达标后再外排。针对施工运输车辆的冲洗废水，环评要求在施工场地出口设置清洗平台和清洗废水沉淀池，车辆（轮胎）清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。

（4）固体废物应分类安全处置；施工期机械要勤加保养，防止漏油。

在采取上述措施后，建设期生产、生活污水、固体废物、机械漏油等基本不会对项目区土壤环境造成影响。

11.4 运营期土壤环境影响预测与评价

11.4.1 污染影响型土壤环境预测与评价

（1）正常工矿

①工业场地储煤场设置为棚架全封闭式，原煤经主斜井皮带运输机运输至筛分楼，

又经皮带运输机运至原煤储煤场。储煤场的卸载点，原煤和矸石在转载、卸料、装车场等易产生煤尘处均设置自动喷雾的洒水装置，工业场地粉尘外逸很小，大气污染物主要为颗粒物（TSP），因此，本项目大气沉降对土壤环境的影响极小。

②矿井水和生活污水处理达标后部分回用，剩余部分经处理达标后经总排口统一排放。矿井水处理站及生活污水处理站设施并按要求采取防渗漏措施，工业场地内在储煤场、装车场四周设置煤泥水收集边沟，辅助生产区的雨水、储煤场的煤泥水收集后输送至矿井水处理站。对于机修车间、综采设备间、危废暂存间、油脂库环评要求采取严格的防渗、防雨措施。因此，正常情况下，项目运营期不会出现废水地面漫流、垂直入渗对土壤环境造成影响的情景。

综上所述，正常工况下，矿井运营期对土壤环境影响较小，本次环评不进行正常工况下的土壤环境影响预测。

（2）非正常工况

①预测情景：非正常情况下，矿井污水处理设施非正常运行，污废水出现事故排放，矿井水、生活污水全部未经处理及复用，矸石临时周转场淋溶水收集池出现事故，淋溶水直接外排，废水直接形成地表漫流，影响下游土壤。

②预测范围和时段

非正常工况 1：污水处理站内及场地外 200m 范围，矿井水处理站渗漏预测时段为污染发生的持续时间，评价取 30d。

非正常工况 2：矸石临时周转场场内及场地外 200m 范围，预测时段取 30d。

③预测因子：选取特征污染物铁、锰、石油烃进行预测，见表 11.4-1。

表 11.4-1 非正常工况预测污染物源强（单位：mg/L）

排污状况	铁	锰	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）
矿井水处理站渗漏（非正常工况 1）	4.5	1.0	1.0
淋溶水收集池渗漏（非正常工况 2）	1.39	0.401	/

（4）预测模式：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录 E 土壤环境影响预测方法之 E.1.3 单位质量土壤中某种物质的增量及预测值公式进行预测。

①单位质量土壤中某种物质的增量计算公式：

$$\Delta S = n(I_s - L_s - R_s) / (\rho_b \times A \times D)$$

式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

I_s—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

L_s —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量, g;

R_s —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量, g;

p_b —表层土壤容重, kg/m^3 ; A —预测评价范围, m^2 ;

D —表层土壤深度 m ; 一般取 $0.2m$, 可根据实际情况适当调整; n —持续年份, a 。

②单位质量土壤中某种物质的预测值计算公式:

$$S=S_0+\Delta S$$

式中: S —单位质量土壤中某种物质的预测值, g/kg ;

S_0 —单位质量土壤中某种物质的现状值, g/kg 。

(5) 预测结果: 非正常工况渗漏预测结果见表 11.4-2~6。

表 11.4-2 非正常工况 1 排放铁含量预测表 (单位: g/kg)

项目 点位	ΔS	S_0	S	预测增加量比例 (%)
T3	0.000112	0.2570	0.25711	0.044
T7	0.000285	0.1840	0.18429	0.155

表 11.4-3 非正常工况 1 排放锰含量预测表 (单位: g/kg)

项目 点位	ΔS	S_0	S	预测增加量比例 (%)
T3	0.000023	0.1030	0.10302	0.022
T7	0.000060	0.0743	0.07436	0.080

表 11.4-4 非正常工况 1 排放石油烃含量预测表 (单位: g/kg)

项目 点位	ΔS	S_0	S	预测增加量比例 (%)
T3	0.000023	0.0500	0.05002	0.050
T7	0.000060	0.0540	0.05406	0.110

表 11.4-5 非正常工况 2 铁排放含量预测表 (单位: g/kg)

项目 点位	ΔS	S_0	S	预测增加量比例 (%)
T4	0.000008	0.2310	0.23101	0.003
T8	0.000023	0.1830	0.18302	0.012

表 11.4-6 非正常工况 2 锰排放含量预测表 (单位: g/kg)

项目 点位	ΔS	S_0	S	预测增加量比例 (%)
T4	0.000002	0.0789	0.07890	0.003
T8	0.000007	0.0864	0.08641	0.008

(6) 土壤环境预测结果: 根据表 11.4-2~6 预测结果可知, 非正常工况下, 受影响区域及其下游区域内土壤中铁含量增加在 $0.044\% \sim 0.155\%$ 之间, 锰含量增加在 $0.022\% \sim 0.080\%$ 之间, 石油烃含量增约为 $0.020\% \sim 0.110\%$ 之间; 非正常工况 2 下, 受影响区域及其下游区域内土壤中铁含量增加在 $0.003\% \sim 0.012\%$ 之间, 锰含量增加在 $0.003\% \sim 0.008\%$ 之间。矿井水事故排放发生地表漫流时, 矿井水处理站下游受影响区域内土壤中铁、锰、石油烃含量增加, 对土壤环境造成一定的影响; 矸石临时周转场淋溶水发生漫流排放时, 下游受影响区域内土壤中总铁、锰含量增比很小, 对土壤环境影响

较小，环评要求加强对矿井水及矸石临时周转场淋溶水收集处理，避免发生事故排放。

11.4.2 污染物点源影响深度预测分析

本项目属于污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价进行污染物点源垂直进入土壤环境的影响预测，重点预测污染物可能影响到的深度。

（1）预测工况：正常条件下，矿井水处理站及生活污水处理站底部进行防渗处理，同时加强污水收集管道的维修监管，杜绝事故排放的发生，污废水垂直入渗的水量及深度很小，对土壤环境影响较小，故不进行预测。

事故条件下，污废水收集池底部出现裂缝，泄露污废水垂直入渗进入土壤环境，其入渗模式可概化为污染物以点源形式垂直入渗，矿井水矸石临时周转场中的污染物随介质（污水）进入土壤环境，对入渗区域土壤产生影响。主要污染物为 Fe、Mn、石油烃等。

（2）预测模型：采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（根据 HJ964-2018）中附录 E 土壤环境影响预测方法之 E.2.2 污染物可能影响到的土壤深度公式进行土壤环境点源形式污染预测。本项目利用 Hydrus-2D 软件对非饱和带构建水流运动和溶质运移模型，Hydrus 是美国盐土实验室开发的系列软件，模拟废水中的特征污染物在非饱和带垂向以及向下游地表水体的迁移转化过程。

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} (qc)$$

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；D——弥散系数，m²/d；

q——渗流速率，m/d；z——沿 z 轴的距离，m；

t——时间变量，d；θ——土壤含水率，%；

②初始条件

$$c(z, t) = 0 \quad t=0, L \leq z < 0$$

③边界条件：第一类 Dirichlet 边界条件，其中（1）适用于连续点源情景，（2）适用于非连续点源情景。

$$c(z, t) = 0 \quad t > 0, z=0 \quad (1)$$

$$c(z, t) = \begin{cases} c_0, & 0 < t \leq t_0 \\ 0, & t > t_0 \end{cases} \quad (2)$$


第二类 Neumann 零梯度边界。

$$-\theta D \frac{\partial c}{\partial z} = 0 \quad t > 0, z=L$$

(3) 预测因子：选取特征污染物铁、锰、石油烃进行预测。

(4) 预测参数：矿井水处理站预测因子铁、锰、石油烃的浓度分别为 4.5mg/L、1.0mg/L、1.0mg/L，矸石临时周转场预测因子铁、锰的浓度分别为 1.39mg/L、0.401mg/L。工业场地及矸石临时周转场周边主要为壤质粘土和粘土，按第一类 Dirichlet 边界条件连续点源情景进行预测，预测时间取 30d。

(5) 预测结果：预测可能影响土壤深度见图 11-1~3。



根据预测结果，矿井水处理站发生泄漏废水以点源形式垂直入渗进入土壤环境时，在入渗 0.5m 后铁、锰、石油烃的浓度低于检出限值，污染物对下伏土壤层可能影响到的深度约为 0.5m；淋溶水收集池渗漏垂直入渗进入矸石临时周转场的土壤环境时，污染物对下伏土壤层可能影响到的深度约为 0.71m。表明事故情况下，矿井水、淋溶水渗漏时，会对场地区域及下游浅层土壤造成一定的污染影响。

11.5 运营期土壤污染防治措施

11.5.1 工业场地土壤污染保护措施

①工业场地储煤场采用全封闭式棚架落地结构，并在转载、卸料、给料及装车场等易产生煤尘处设置喷雾洒水装置，减少粉尘外逸大气沉降后对土壤环境产生影响。

②加强对工业场地“三废”管理，尤其是对矿井水处理站、生活污水处理站的运行管理，加强对排水管道的维护，严禁污废水漫流排放。

③矸石临时周转场设置挡矸坝，坝下设置淋滤水收集沟及淋滤水收集水池，收集的淋滤水全部回用于矸石临时周转场的防尘洒水，严禁淋滤水漫流。

④矿井水处理站、生活污水处理站、矸石临时周转场、事故水池等进行防渗，从源头控制污染物迁移。

⑤危废暂存间建设过程中，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求采取防渗措施；油脂库地坪需按重点防渗区进行防渗。

⑥工业场地除绿化区以外的区域均应采取硬化措施，以防土壤环境污染。

11.6 土壤环境跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，建设单位需制定土壤跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取补救措施。土壤监测计划详见 13.3 小节。此外，为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，推动公众参与环境保护工作，建设单位应根据《企业事业单位信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）中相关要求对项目运营期土壤跟踪监测信息进行公开。

11.7 评价结论

（1）土壤现状监测结果表明，建设用地 T1~T5 监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地风险筛选值；农用地 T6~T8 监测点的各项监测指标中，均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 土壤污染风险筛选值限值要求。

（2）环评要求施工期生活污水及矿井水经污水处理站处理达标后再外排。加强施

工机械的维护保养，防止设备漏油；采取措施后，施工期对土壤环境影响小。

(3) 运营期正常工况下，矿井对土壤环境影响较小；矸石临时周转场淋溶水地表漫流非正常工况排放时，矸石临时周转场下游受影响区域内土壤中各污染物含量增比小，对土壤环境影响小；矿井水发生地表漫流非正常工况排放时，下游受影响区域内土壤中Fe、Mn、石油烃含量增比较小，但对土壤环境存在一定影响，应加强管理，防治发生地表漫流；同时对矿井水处理站各池体的防渗，危废间及油脂库地坪防渗，降低污染物垂直入渗的影响。在采取环评提出的各项防治措施后，建设项目对土壤环境影响可以接受。

11.8 土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响自查情况详见表 11.8-1。

表 11.8-1 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况			备注
影响识别	影响类型	污染影响型 ☒ ；生态影响型 ☐ ；两种兼有 ☐			
	土地利用类型	建设用地 ☒ ；农用地 ☒ ；未利用地 ☐			土地利用类型图
	占地规模	占地 10.47hm ² ，属于中型规模；			
	敏感目标信息	敏感目标（耕地）、方位（工业场地及矸石临时周转场四周）、距离（0-200m） 敏感目标（住宅用地）、方位（工业场地及矸石临时周转场四周）、距离（0-200m）			
	影响途径	大气沉降 ☒ ；地面漫流 ☒ ；垂直入渗 ☒ ；地下水位 ☐ ；其他（ ）			
	全部污染物	pH、SS、BOD ₅ 、COD、Fe、Mn、石油类、NH ₃ -N、磷酸盐、汞、砷、镉、氟化物、总铬、六价铬、铁、锰、铝			
	特征因子	Fe、Mn、石油类			
	所属土壤环境影响评价项目类别	I 类 ☐ ；II 类 ☒ ；III 类 ☐ ；IV 类 ☐			
	敏感程度	敏感 ☒ ；较敏感 ☐ ；不敏感 ☐			
评价工作等级		一级 ☐ ；二级 ☒ ；三级 ☐			
现状调查内容	资料收集	a) ☐ ；b) ☒ ；c) ☐ ；d) ☐			
	理化特性	/			同附录 C
	现状监测点位	占地范围内	占地范围外	深度 m	点位布置图
		表层样点数	3	0-0.2	
		柱状样点数	0	0-3.0	
	现状监测因子	建设用地柱状样（T1、T2、T3、T4）监测指标为 pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、铁、锰、石油类；建设用地表层样（T5）监测指标为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本因子 45 个，特征因子 pH、铁、锰、石油类；农用地表层样监测指标为 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、铁、锰、石油类。			
现状评价	评价因子	与现状监测因子一致			
	评价标准	GB 15618 ☒ ；GB 36600 ☒ ；表 D.1 ☐ ；表 D.2 ☐ ；其他（ ）			
	现状评价结论	建设用地 T1~T5 监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地风险筛选值；农用地 T6~T8 监测点的各项监测指标中，均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 土壤污染风险筛选值限值要求			
影响预测	预测因子	Fe、Mn、石油类			
	预测方法	附录 E ☒ ；附录 F ☐ ；其他（ ）			
	预测分析内容	影响范围（工业场地占地范围内及场地外 200m 范围）影响程度（影响较小）			
	预测结论	达标结论：a) ☒ ；b) ☐ ；c) ☐ 不达标结论：a) ☐ ；b) ☐			
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障 ☐ ；源头控制 ☒ ；过程防控 ☒ ；其他（ ）			
	跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次	5 年一次
		4	建设用地监测：（GB36600-2018）中基本因子 45 项，特征因子 pH、铁、锰、石油类； 农用地监测：pH、镉、砷、汞、铅、铬、铜、镍、铁、锰、石油类		
	信息公开指标	土壤跟踪监测计划、监测年度报告			
评价结论		采取环评提出措施后，土壤环境影响为可接受			

第十二章 清洁生产与循环经济分析

12.1 清洁生产分析

12.1.1 清洁生产评价指标体系

本环评参照《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》中井工开采进行评价。对新建煤炭采选企业或新扩改建项目、现有煤炭采选企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先水平、清洁生产先进水平和清洁生产一般水平。

12.1.2 清洁生产评价方法

(1) 指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。

$$Y_{gk}(x_{ij}) = \begin{cases} 100, & x_{ij} \in g_k \\ 0, & x_{ij} \notin g_k \end{cases}$$

式中， x_{ij} —第 i 个一级指标下的第 j 个二级评价指标；

g_k —二级指标基准值，其中 g_1 为 I 级水平， g_2 为 II 级水平， g_3 为 III 级水平；

$Y_{gk}(x_{ij})$ —二级指标 x_{ij} 对于级别 g_k 的隶属函数。

若指标 x_{ij} 属于级别 g_k ，则隶属函数的值为 100，否则为 0。

(2) 综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别 g_k 的得分 Y_{gk} ，公式如下所示：

$$Y_{gk} = \sum_{i=1}^m (w_i \sum_{j=1}^{n_i} \omega_{ij} Y_{gk}(x_{ij}))$$

w_i —第 i 个一级指标的权重； ω_{ij} 为第 i 个一级指标下的第 j 个二级指标的权重；

$$\text{其中 } \sum_{i=1}^m w_i = 1, \sum_{j=1}^{n_i} \omega_{ij} = 1, m \text{ 为一级指标的个数；}$$

n_i —第 i 个一级指标下二级指标的个数； Y_{g1} —等同于 Y_1 ， Y_{g2} 等同于 Y_0 ， Y_{g3} 等同于 $Y_{\square}$ 。

当煤炭企业实际生产过程中某类一级指标项下二级指标项数少于表 12.1-2 中相同一级指标项下二级指标项数时，需对该类一级指标项下各二级指标分权重值进行调整，调整后的二级指标分权重值计算公式为：

$$\omega'_{ij} = \omega_{ij} \left[w_i / \sum_{j=1}^{n_i} \omega_{ij} \right]$$

式中 W_{ij}' —为调整后的二级指标项分权重值；

W_{ij} —为原二级指标分权重值； W_i —为第 i 项一级指标的权重值；

W_{ij}'' —为实际参与考核的属于该一级指标项下的二级指标得分权重值；

i —为一级指标项数， $i=1\cdots\cdots m$ ； j —为二级指标项数， $j=1\cdots\cdots n_i$ 。

(3) 综合评价指数计算步骤

第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 Y_I ，当综合指数得分 $Y_I \geq 85$ 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分 $Y_I < 85$ 分时，则进入第2步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 Y_{II} ，当综合指数得分 $Y_{II} \geq 85$ 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分 $Y_{II} < 85$ 分时，则进入第3步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分，当综合指数得分 $Y_{III} = 100$ 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分 $Y_{III} < 100$ 分时，表明企业未达到清洁生产要求。

12.1.3 清洁生产水平评定条件

根据我国目前煤炭采选企业实际情况，不同等级清洁生产水平综合评价指数判定值规定见表 12.1-1。

表 12.1-1 煤炭采选企业清洁生产判定表

企业清洁生产水平	评定条件
Ⅰ级（国际清洁生产领先水平）	同时满足： $Y_I \geq 85$ ；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求
Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）	同时满足： $Y_{II} \geq 85$ ；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。
Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）	同时满足： $Y_{III} = 100$ ；限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上。

12.1.4 清洁生产指标体系

煤炭企业清洁生产评价指标体系各评价指标、评价基准值和权重值见表 12.1-2。

12.1.5 清洁生产水平评定

对照煤炭行业清洁生产评价指标体系表：大雁煤矿限定性指标中矿井水利用率指标达不到清洁生产Ⅲ级标准。根据综合评价指数计算公式，按Ⅲ级基准值计算 $Y_{III} = 75.75$ ， $Y_{III} < 100$ 分，判定大雁煤矿清洁生产水平不能达到Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）。

表 12.1-2 煤炭行业清洁生产评价指标体系（井工开采）

序号	一级指标 指标项	一级指标 权重值	二级指标 指标项		单位	二级指标 分权重值	I 级基准值	II 级基准值	III 级基准值	本项目情况
1	(一) 生产工艺 及装备指 标	0.25	*煤矿机械化掘进比例		%	0.08	≥90	≥85	≥80	95%
2			*煤矿机械化采煤比例		%	0.08	≥95	≥90	≥85	95%
3			井下煤炭输送工艺及装备		—	0.04	长距离井下至井口带式输送机连续运输（实现集控）；立井采用机车牵引矿车运输	采区采用带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输	采用以矿车为主的运输方式	采区采用带式输送机
4			井巷支护工艺		—	0.04	井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网、锚索支护；斜井明槽开槽段及立井井筒采用砌壁支护	大部分井筒岩巷和大巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道采用锚杆、锚索、网喷支护或金属棚支护。	表土段采用砌壁支护，基岩段采用锚喷支护	
5			采空区处理（防大）		—	0.08	对干重要的含水层通过充填开采或高阻注浆等措施进行保护，并取得良好效果的。	顶板垮落法管理采空区，对干重要的含水层通过充填开采或高阻注浆等措施进行保护，并取得一般效果的。	顶板全部垮落法管理采空区	
6			贮煤设施工艺及装备		—	0.08	原煤进筒仓或全封闭的贮煤场	贮煤场设有挡风抑尘设施和洒水喷淋装置，上层有棚顶或苫盖。	棚架全封闭式储煤场	
7			原煤入选率		%	0.1	100	≥90	≥80	100%
8			原煤 运输		矿井型选煤厂	—	0.08	由封闭皮带输送机将原煤直接运进矿井选煤厂全封闭的贮煤设施	由箱车或矿车将原煤运进矿井选煤厂全面防尘的贮煤设施	/
群矿（中心） 选煤厂					—	由铁路专用线将原煤运进选煤厂，采用翻车机的贮煤设施，运煤专用道路必须硬化		由箱式或自卸式货运汽车将原煤运进选煤厂的贮煤设施；运煤专用道路必须硬化	汽车加遮盖将原煤运进选煤厂的贮煤设施；运煤专用道路必须硬化	
9			粉尘控制		—	0.1	原煤分级筛、破碎机干法作业及相关转载环节全部封闭作业，并设有集尘系统，车间有机械通风措施	分级筛及相关转载环节设集尘罩，带式输送机设喷雾除尘系统	破碎机、带式输送机、转载点等设喷雾降尘系统	密闭，并设置喷雾降尘系统
10			产品的储 运方式		精煤、中煤	—	0.06	存干封闭的储存设施，运输有铁路专用线及铁路快速装车系统	存干半封闭且配有洒水喷淋装置的储存场，运输有铁路专用线、铁路快速装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢	全封闭储煤场 汽车密闭运输
					煤矸石、煤泥	—	0.06	首先考虑综合利用，不能利用的暂时存干封闭或半封闭的储存设施，地面不设立永久矸石山，煤矸石、煤泥外运采用全封闭车厢		综合利用+排矸场 不设永久矸石山
11			选煤工艺装备		—	0.08	采用先进的选煤工艺和设备，实现数量、质量自动监测控制和信息化管理	采用成熟的选煤工艺和设备，实现单元作业操作程序自动化，设有全过程自动控制手段	/	
12			煤泥水管理		—	0.06	洗水一级闭路循环、煤泥全部利用或无害化处置		/	
13			矿井瓦斯抽采要求		—	0.06	符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》等相关要求		符合	

注：1、标注*的指标项为限定性指标；2、煤矿机械化采煤由采煤、装运和支护三个环节组成，本项目采用双滚筒采煤机采煤、原煤带式输送机运输、单体液压支架支护，煤矿机械化采煤比例=95%；3、煤矿机械化掘进由掘进、装运和支护三个环节组成，本项目采用综掘机掘进、转载机装运、锚杆支护，煤矿机械化掘进比例=96%

表 12.1-2 煤炭行业清洁生产评价指标体系（井工开采）（续 2）

序号	一级指标 指标项	一级指标 权重值	二级指标 指标项		单位	二级指标 分权重值	I 级基准值	II 级基准值	III 级基准值	本项目情况
14	(二) 资源能源消耗 指标	0.2	*采区回采率		—	0.3	满足《生产煤矿回采率管理暂行规定》的要求			满足
15			*原煤生产综合能耗		kgce/t	0.15	按GB 29444 先进值要求	按GB 29444 准入值要求	按GB 29444 限定值要求	符合限定值要求
16			原煤生产电耗		kw·h/t	0.15	≤18	≤22	≤25	25.27
17			原煤生产水耗		m³/t	0.15	≤0.1	≤0.2	≤0.3	0.082
18			选煤吨煤 电耗	选动力煤	kw·h/t	0.15	按 GB 29446 先进值 要求	按 GB 29446 准入值 要求	按 GB 29446 限定值 要求	/
				选炼焦煤	kw·h/t					/
19			单位入选原煤取水量		m³/t	0.1	符合《GB/T 18916.11 取水定额第 11 部分：选煤》要求			/
20	(三) 资源综合利用 指标	0.15	*当年产生煤矸石综合利用率		%	0.3	≥85	≥80	≥75	75%
21			*矿井水 利用率	水资源短缺矿区	%	0.3	≥95	≥90	≥85	/
				一般水资源矿区	%		≥85	≥75	≥70	33.99%
				水资源丰富矿区	%		≥70	≥65	≥60	/
				矿区生活污水综合利用率			%	0.2	100	≥95
23			高瓦斯矿井当年抽采瓦斯利用率		%	0.2	≥85	≥70	≥60	29%
24	(四) 生态环境指标	0.15	煤矸石、煤泥、粉煤灰安全处置率		%	0.15	100	100	100	100
26			停用矸石场地覆土绿化率		%	0.15	100	≥90	≥80	100
27			*污染物排放总量符合率		%	0.2	100	100	100	100
29			沉陷区治理率		%	0.15	90	80	70	100
30			*塌陷稳定后土地复垦率		%	0.2	80	75	70	100
31			工业广场绿化率		—	0.15	≥30	≥25	≥20	≥15

注：1、标注“*”的指标项为限定性指标。2、水资源短缺矿区，指矿井涌水量 ≤60 立方米/小时；一般水资源矿区，指矿井涌水量 60—300 立方米/小时；水资源丰富矿区，指矿井涌水量 ≥300 立方米/小时（矿井涌水量一般指正常涌水量）。3、原煤生产综合能耗：限定值 ≤11.8kgce/t，准入值 ≤7.0kgce/t，先进值 ≤3.0kgce/t

表 12.1-2 煤炭行业清洁生产评价指标体系（井工开采）（续 3）

序号	一级指标 指标项	一级指标权重	二级指标 指标项	单位	二级指标权重	I 级基准值	II 级基准值	III 级基准值	本项目情况
32	(五) 清洁生产 管理指标	0.25	*环境法律法规标准政策符合性	—	0.15	符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求，建设项目环保手续齐全，严格执行国家关于煤矿生产能力管理、淘汰落后产能的相关政策措施			符合
33			清洁生产管理	—	0.15	建有负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案；认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练，按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。			为矿井建成后的环境管理工作，目前无法进行评级，矿井建成后应对该部分内容进行补充评价要求严格按照该要求进行环境管理工作
34			清洁生产审核	—	0.05	按照国家和地方要求，定期开展清洁生产审核			
35			固体废物处置	—	0.05	按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《煤矸石综合利用管理办法》的有关要求，建立完善的标识、申报登记、源头分类、应急预案等管理制度，制定合理的煤矸石综合利用方案及安全处置措施。			
36			宣传培训	—	0.1	制定有绿色低碳宣传和节能环保培训年度计划，并付诸实施；在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于 2 次，所有在岗人员进行岗前培训，有岗位培训记录	定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于 1 次，主要岗位人员进行岗前培训，有岗位培训记录	定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动，每年开展节能环保专业培训不少于 1 次	
37			建立健全环境管理体系	—	0.05	建立有 GB/T24001 环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。	建立有 GB/T24001 环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥80%，达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。	建立有 GB/T24001 环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥60%，部分达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。	
38			管理机构及环境管理制度	—	0.1	设有独立的节能环保管理职能部门，配有专职管理人员，环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理			
39			*排污口规范化管理	—	0.1	排污口设置符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求			符合要求
40			生态环境管理规划	—	0.1	制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划，合理可行的节能环保近、远期规划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划	制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、节能环保近、远期规划，措施可行，有一定的操作性	制定有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划节能环保近期规划和远期规划或企业相关规划中节能环保篇章	矿井建成后的应制定完整的生产期和服务期满时的生态环境修复计划
41			环境信息公开	—	0.15	按照国家有关要求公开环境相关信息，按照 HJ 617 编写企业环境报告书			

注：1、标注*的指标项为限定性指标。

12.1.6 清洁生产要求和建议

根据清洁生产评价的结果，环评针对本项目提出如下建议：

（1）进一步提高矿井装备水平和机械化程度，降低原煤生产电耗。

（2）提高矿井水的综合利用率，减少外排；

（3）尽快扩建瓦斯电站，提高矿井瓦斯利用率；

（4）拓宽煤矸石的综合利用渠道，提高煤矸石的综合利用率；

（5）加强工业场地绿化，提高工业场地的绿化率；

（6）定期进行清洁生产的宣传培训，并建立健全矿山环境管理体系，并取得认证，能有效运行，建立环保部门，并配备专岗人员。

采取上述措施后大雁煤矿清洁生产水平可达到Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）。

12.2 循环经济分析

根据《中华人民共和国循环经济促进法》，循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称，本次环评根据煤炭采选行业特点，主要分析矿井水、煤矸石、瓦斯等资源的综合利用情况。

12.2.1 矿井水综合利用方案

（1）矿井内部回用

经处理后的矿井水水质能够满足有关复用水质的要求，可复用于大雁煤矿井下防尘洒水、瓦斯抽采泵站冷却补充用水、瓦斯发电站冷却补充水、运煤车辆的轮胎冲洗水、绿化及浇洒道路用水、洗煤厂的补充用水，此时大雁煤矿的复用水量 $1050.06\text{m}^3/\text{d}$ ，复用率33.99%。由于从人体健康及安全角度考虑，环评不建议矿井水处理后用于洗浴、洗衣用水以及饮用水，矿井已实现了对矿井内部最大限度的复用要求。

（2）其它工业用水：大雁煤矿附近没有其他稳定可靠的消耗本矿矿井水，暂不考虑复用于其他工业用水。

（3）作为农灌用水：《矿井生态环境保护与污染防治技术政策》“鼓励在干旱缺水地区，将外排矿井水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求”。工业场地周围有旱地等耕地，处理达标后的矿井水可复用于旱地浇灌，但是考虑到浇灌用水量受到耕作季节限制，用水量多少不易衡量，因此，不列入矿井水综合利用率计算。

12.2.2 生活污水综合利用方案

生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准并满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《城市污水再生利用 城市杂用

水水质》（GB/T 18920-2020）等相关回用标准要求后回用于地面生产系统的防尘洒水、绿化及浇洒道路用水，生活污水的回用率 33.92%。

12.3 瓦斯综合利用方案

（1）瓦斯抽采量

本矿井为高瓦斯矿井，在工业场地建瓦斯抽放站对井下瓦斯进行集中抽采，高负压瓦斯抽采纯量 $30\text{m}^3/\text{min}$ ，瓦斯浓度 35%；低负压瓦斯抽采纯量 $15\text{m}^3/\text{min}$ ，瓦斯浓度 15%。

（2）瓦斯综合利用途径分析

目前国内瓦斯综合利用的方式主要有：作为替代燃料、瓦斯发电、集中民用、液化民用及加工炭黑等。但根据本矿的实际情况，瓦斯综合利用的方向主要用于发电。目前煤矿瓦斯发电在水矿集团的大湾煤矿、盘江煤电集团的山脚树煤矿、贵州贵能公司织金四季春煤矿等，均取得了成功。同时也取得了良好的经济效益和社会效益。

（3）环评提出的瓦斯综合利用方案

根据瓦斯综合利用途径及瓦斯发电成功实例，评价推荐利用大雁煤矿瓦斯进行发电。

①工艺流程：从矿井瓦斯抽放站来的瓦斯首先进入缓冲储气罐，稳压后进入燃气发电机组进行发电，所发电力可供应本矿优先使用，瓦斯电厂产生的余热，环评要求进行利用，以解决矿井的采暖和供热问题。

②装机容量：大雁煤矿瓦斯抽放纯量可达 $23652000\text{m}^3/\text{a}$ 。工业场地已建设装机规模为 $4\times 700\text{kw}$ 瓦斯发电机组，并配备循环冷却水系统，瓦斯利用率 29%。大雁煤矿（优化重组）原煤开采后随着瓦斯涌出量的增加，还可新增 $9\times 700\text{kw}$ 瓦斯发电机组，此时瓦斯综合利用率为 94.26%，满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中瓦斯综合利用率的相关要求，环评要求尽快扩建瓦斯发电站。瓦斯发电站年发电量为 6370 万 $\text{kW}\cdot\text{h}$ ；按 0.30 元/ $\text{kW}\cdot\text{h}$ 计算，电费收入可达 1911 万元/年，利用瓦斯发电具有良好的经济效益。

第十三章 环境管理与环境监测计划

环境管理是建设项目环境保护工作有效实施的重要环节，为充分发挥工程的社会效益、经济效益和环境效益，保护矿区及周边区域的环境，最大限度降低工程带来的不利影响，保证各项环境保护措施的落实，必须加强工程施工及运行期环境管理工作。织金县大雁煤矿（优化重组）项目环境管理体系由建设单位（贵州织金大雁煤业有限公司）、环境监理单位、承包商（施工方）所组成，并由当地生态环境进行监管。

13.1 施工期环境监理

根据《贵州省建设项目环境监理管理办法（试行）》，建设单位需开展施工期环境监理，环境监理的内容包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工监理。

13.1.1 施工期环境管理

施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，确保施工现场噪声、扬尘、废气排放、污废水、建筑垃圾等排放能够满足相应排放标准要求。环境监理的主要内容如下：

①生产废水处理：为了岩底下小溪、歹阳河等地表水体的水质不因施工废水的排入而降低水体功能和水环境质量，环评要求在施工期应使用现有矿井水处理站，施工废水收集后引至矿井水处理站，处理后的出水作为施工用水、施工场地防尘用水、井下系统防尘洒水等。针对施工运输车辆的冲洗废水，环评要求在施工场地出口设置清洗平台和沉淀设施，车辆（轮胎）清洗废水循环利用不外排，严禁生产废水及施工废水外排。

②生活污水处理：启用现有生活污水处理站，施工人员生活污水进入生活污水处理站处理。环境监理工程师应对生活污水处理设备定期检查，对出水监测结果定期检查。

③大气污染防治：施工区大气污染主要来源于施工过程中产生的废气和粉尘。为防止扬尘，环境监理工程师应要求承包商及各施工单位装运水泥、弃渣、生活垃圾等易产生扬尘的车辆，必须加盖封闭运输；对施工道路定期洒水，减少扬尘；确保施工场地的扬尘（PM₁₀）满足《施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）的要求。

⑤噪声控制：为防止噪声危害，环境监理工程师应要求承包商或施工单位选用低噪声弱振动设备和工艺，要求运输车辆经过沿线居民点时减速行驶。施工期因噪声扰民而产生的纠纷，应监督承包商和施工单位整改。

⑥固体废物处理处置：固体废物包括开挖土石方、掘进矸石、生活垃圾等。环境监

理工程师应要求承包商保持现场整洁，存放并处置好设备和材料；各类固废和生活垃圾应运送至指定的地点堆存，严禁废渣乱堆乱弃。

⑦生态保护：将建设施工用地严格限定在用地红线范围内，严禁超范围用地。

13.1.2 环保工程设计和施工阶段的监理

环保工程设计的监理工作主要是监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书的要求；施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。

13.2 营运期环境管理

13.2.1 环境管理机构及职责

为保证本项目各项环保设施正常有效运行和搞好环境管理工作，需设立完善的环境管理机构，配备 3~5 名专职环保管理人员，在分管环保工作的部门领导下，负责全矿的环境管理，检查和解决环保工作中存在的问题。

（1）贯彻执行各项环境保护的政策、法规和标准。

（2）制定全矿的环境保护规章制度；制定环保设施及污染物排放管理监督办法。

（3）根据生态环境部门的管理要求做好矿井污染物控制，制定污染防治设施运行管理制度，确保环保设施正常运行。

（4）建立污染源及环保设施运行档案，定期统计本矿污染物产生及排放情况；污染防治及综合利用情况，按排污许可申报制度规定，定期上报当地环保行政管理部门。

（5）制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理设施出现故障时，不对环境造成严重污染。

（6）接受各级生态环境的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级环境保护主管部门汇报环境保护工作情况。

13.2.2 污染物排放清单

本项目污染物排放清单统计见表 13.2-1。

表 13.2-1 大雁煤矿（优化重组）污染物排放清单

类别	污染源	污染物	污染防治措施	污染物排放量	污染物排放浓度	排污口设置	排放标准	总量指标
水 污 染 物	矿井水 生活污水	SS COD Fe Mn 石油类 NH ₃ -N	矿井水：新建矿井水处理站，规模200m ³ /h，采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”处理工艺处理达标后回用，剩余部分排入岩底下小溪 生活污水：利用处理规模240m ³ /d的生活污水处理站，采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺，处理达标后回用，剩余外排	总排口污水排放量：2175.32m ³ /d		设置统一排 污口，位于 工业场地东 北侧的岩底 下小溪	总排口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类（全盐量低于1000mg/L），SS满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），Fe执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）直接排放限值、Mn执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准	COD 12.49t/a NH ₃ -N 0.32t/a
				SS=12.06t/a	SS=15.30mg/L			
				COD=12.49t/a	COD=15.90mg/L			
				Fe=0.67t/a	Fe=0.85mg/L			
				Mn=0.30t/a	Mn=0.38mg/L			
				石油类=0.037t/a	石油类=0.05mg/L			
	NH ₃ -N=0.32t/a	NH ₃ -N=0.45mg/L						
大气 污 染 物	储煤场	粉尘	胶带输送机设在全封闭走廊内；筛分楼密闭并喷雾洒水；储煤场、装车场均布置在全封闭棚架内，采取喷雾洒水抑尘措施；原煤运输车辆限速、加盖篷布和控制装载量，道路洒水	0.83t/a	无组织排放，周界 外浓度最高点< 1.0mg/m ³	分散排放； 无集中排放 口	《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）	无
	原煤运输			5.76t/a				
噪声	工业场地设备	设备 噪声	机械设备相应采取减振、隔声等措施；通风机进风道采用混凝土结构，出风道内安装阻性消声器，采用扩散塔排放	四周厂界噪声满足：昼间<60dB(A) 夜间<50dB(A)		/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准	无
固 废	矿井掘进	煤矸石	综合利用，不能利用时运至排矸场堆存	9万t/a	/	/	《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）	无
	工业场地	生活垃圾	集中收集后，运至环卫部门指定地点处置	162.62t/a	/	/	/	无
	矿井水处理站	煤泥（湿基）	压滤脱水后掺入电煤中外售	683.55t/a	/	/	/	无
		废锰砂	回收利用，不能利用时排矸场堆存	10t/次	/	/	/	无
	生活污水处理站	污泥（湿基）	压滤脱水将含水率降至60%后，交环卫部门	16.34t/a	/	/	/	无
	制氮站	废碳分子筛	回收利用，不能利用时运至垃圾焚烧发电厂	0.70t/a	/	/	/	无
	机修车间、综采 设备维修间、总 排口在线监测	废机油及废润 滑油	工业场地建设危险废物暂存间，废油及废 乳化液等危废采用桶装容器分类收集；在 线监测的废液集中盛放于高密度聚乙烯稀 类塑料桶内，油泥浮渣采用桶装容器收 集，各类危废在危险废物在危废暂存间暂 存后，定期交具有相应危废处置资质单位 处置	0.80t/a	/	/	《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）	无
		废乳化液		0.40t/a	/	/		无
		废液压油		1.05t/a	/	/		无
		油泥浮渣		1.17t/a	/	/		无
在线监测废液			0.01t/a	/	/	无		

13.2.3 排污口管理

强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排放口必须规范化。

②根据工程的特点和国家列入的总量控制指标，排放 COD、NH₃-N 的废水排放口和生产区产尘点作为管理的重点。

③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的设置必须按照环监（96）470 号文件要求，进行规范化管理。

②污水排放采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，工业场地设置 1 个污水总排放口。

③在矿井总排口设置污废水计量装置和水质全自动在线监测仪，对处理后的水质情况进行详细的分析和监控；并设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

④排矸场须有防洪、防流失、防尘和防灭火等措施。

（3）排污口立标管理

①污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB 15562.1-1995）和（GB 15562.2-1995）的规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。排放口图形标志牌见图 13.2-1。

表 13.2-1 排放口图形标志牌

排放口	雨水排放口	污水排放口	废气排放口
图形符号			
排放口	噪声源	一般固体废物堆场	危险废物暂存间
图形符号			

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面 2m。

（4）排污口立标管理

①要求使用原国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

13.2.4 污水处理设施运行维护要点

（1）基本要求

①生活污水处理站、矿井水处理站的运行管理应配备专业人员和设备。

②在运行前应制定设备台账、运行记录、定期巡视、交接班、安全检查等管理制度，以及各岗位的工艺系统图、操作和维护规程等技术文件。

③操作人员应熟悉本矿矿井水处理站、生活污水处理工艺技术指标和设施、设备的运行要求；经过技术培训和生产实践，并考试合格后方可上岗。

④各岗位的工艺系统图、操作和维护规程等应示于明显部位，运行人员应按规程进行系统操作，并定期检查设备，检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。

⑤工艺设施和主要设备应编入台账，定期对各类设备、电气、自控仪表及建(构)筑物进行检修维护，确保设施稳定可靠运行。

⑥运行人员应遵守岗位职责，坚持做好交接班和巡视，并做好相关记录。

⑦应定期检测进出水水质，并定期对检测仪器、仪表进行校验。

⑧生活污水、矿井水通过管网分别收集，分类处理后通过总排口统一排放。

（2）生活污水处理站的工艺运行控制

①运行人员应根据系统实际进水水质、所需氧量和供氧设备的性能，确定曝气设备运行的数量。并应定期检测各区(池)的溶解浓度，当浓度值超过规定的范围时，应及时调节曝气量。穿孔管、中孔曝气等鼓风曝气系统可通过鼓风机调节曝气量。

②根据实际运行的进水水量和水质，调节系统的出水回流比和污泥回流比。定时定量排放剩余污泥。

③污水处理系统出水氨氮不能达到排放标准时，可选择以下方式进行调节：减少剩余污泥排放量，提高好氧污泥龄；提高好氧段溶解氧水平；可以适当延长曝气时间。

（3）运营维护要点

①应将生活污水处理站的生化系统的维护保养作为全矿污水处理设施维护的重点。

②操作人员应严格执行设备操作规程，定时巡视设备运转是否正常，包括温升、响声、振动、电压、电流等，发现问题应尽快检查排除。

③应保持设备各运转部位和可调堰门良好的润滑状态，及时添加润滑油、除锈，发现漏油、渗油情况，应及时解决。

④鼓风曝气系统曝气开始时排放管路中的存水，并经常检查自动排水阀的可靠性。

③应及时检查曝气器堵塞和损坏情况，保持曝气系统状态良好。

④定期检查及更换不合格的零部件和易损件，必要时更换叶轮、导流罩、提升机构。

13.3 营运期环境监测计划

监测是环境管理的技术手段，以便查清污染物来源、性质、数量和分布的状况。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）制定营运期监测计划。

13.3.1 污染物排放监测计划

（1）废气排放监测

①监测点位：工业场地、矸石临时周转场上风向设参考点，下风向厂界外 10m 范围内设监控点；

②监测指标：TSP；③监测频次：每季度至少开展一次监测；

④采样及分析方法：按照 HJ/T55 及 GB/T 15432 要求进行采样及测定。

（2）废水排放监测：按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020）需进行废水总排口及设施出口的监测，监测方案见 13.3-1。

13.3-1 废水监测点位、监测指标及监测频次一览表

监测点位	监测指标	监测方式	监测频次
废水总排口	流量、pH、COD、NH ₃ -N、Fe、Mn	自动监测	实时
	总悬浮物、总汞、总镉、总铬、总铅、总砷、石油类、六价铬、总锌、氟化物、溶解性总固体、全盐量	手工监测	月
矿井水处理站进出口	SS、COD、NH ₃ -N、Fe、Mn、石油类、氟化物、As	手工监测	半年
生活污水处理站出口	流量、NH ₃ -N	自动监测	实时
生活污水处理站进出口	COD	手工监测	月
	SS、BOD ₅	手工监测	半年
雨水排放口	SS、COD、石油类	手工监测	季度

①矿方可自行或委托监测机构开展监测工作，并对监测数据进行记录、整理、统计和分析。矿方应记录手工监测期间的工况（包括运行负荷、污染治理设施运行情况等）。

②采样方法：a）自动监测，参照 HJ353、HJ354、HJ355、HJ356 等执行，监测数据与地方生态环境主管部门联网时，按照 HJ212 要求实时上传监测数据。自动连续监测设备发生故障时，应开展手工监测，监测数据应及时报告地方生态环境主管部门；b）手动监测，参照相关污染物排放标准和 HJ493、HJ494、HJ495 和 HJ91.1 执行。

③总排污口设置水质在线监测仪，监测项目：流量、pH、COD、NH₃-N、Fe、Mn。

生活污水处理站出口设置水质在线监测仪，监测项目：流量、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。

（3）厂界环境噪声监测

①监测点位：工业场地四周厂界外 1m；②监测因子：昼夜间等效连续 A 声级；

③监测频次：每季度至少开展一次监测。

（4）地下水监测

①污染源跟踪监测点位：利用 S6、S15 井泉作为地下水水质的跟踪监测点，另在工业场地下游设置监测井（J1），以跟踪工业场地下游对地下水的影响；在矸石临时周转场下游设置监测井（J2），以跟踪矸石临时周转场污染物下渗对地下水的影响。监测井应满足《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）以及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的相关要求。

②监测因子：浑浊度、pH、耗氧量、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、锰、铁、氟化物、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐。

③监测频率：枯水期、丰水期，两期各监测一次。

④流量观测：田坎上饮用井泉（S5 井泉），枯水期监测。

13.3.2 周边环境质量影响监测计划

（1）环境空气质量监测：根据大气环境导则，需对 $P_i \geq 1\%$ 的其他污染物作为环境质量监测因子，评价根据周边敏感点的分布情况，设置监测计划见表 13.3-1。

13.3-1 大气环境质量监测计划内容一览表

监测点位名称	监测点坐标		监测因子	监测时段	相对工业场地方位	相对工业场地距离（m）
	经度	纬度				
虫蚁坡居民点	105°34'16.59"	26°30'39.92"	TSP	夏季、冬季	SW	约 1000m

（2）地表水环境质量监测

①监测断面：岩底下小溪，入河排污口下游 500m。

②监测因子：pH、悬浮物、COD、 BOD_5 、高锰酸盐指数、氟化物、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、总磷、铁、锰、石油类、Zn、Pb、Hg、Cd、As、 Cr^{6+} 、硫化物、粪大肠菌群。

③监测频次：每年枯水期 1 次；④采样及分析方法：按照 GB3838 规定的方法执行。

（3）声环境质量监测

①监测点位：工业场地周边的居民点；

②监测因子：昼夜间等效连续 A 声级；③监测频次：每季度至少开展一次监测；

（4）土壤环境质量监测：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目土壤环境质量应进行跟踪监测，监测点位详见表 13.3-2。

表 13.3-2 土壤环境质量跟踪监测计划表

编号	监测点位	用地类型	监测因子	备注	采样深度
T1	工业场地内西部	建设用地	(GB36600-2018)中基本因子 45 项， 特征因子 pH、铁、锰、石油烃	表层样	0~0.2m
T3	工业场地内东北部	建设用地		表层样	0~0.2m
T2	工业场地外东北部	农用地	pH、镉、砷、汞、铅、铬、 铜、锌、镍、铁、锰、石油烃	表层样	0~0.2m
T4	工业场地外东北部	农用地			
T5	矸石临时周转场外东南部	农用地			

①监测频率：每 5 年内开展 1 次土壤监测工作。

②评价标准：建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。营运期监测计划见图 13.3-1。

13.3.3 岩移监测

按岩层及地表移动观测规程要求，对采动影响的地表移动变形情况一下沉、水平移动、水平变形、曲率变形和倾斜变形进行监测，位于首采工作面 12001 工作面上方，该工作应由矿方的地测科负责。

13.3.4 地质灾害监测

井田内及井田边缘的不稳定山体、陡岩和危岩等位置，设置有相应的地质灾害观测点，以预防产生崩塌或滑移造成的地质灾害。该工作应由矿方的地测科负责。

13.3.5 生态监测

本次评价提出了全生命周期生态环境监测计划，重点对工业场地及矸石临时周转场周边、井田范围内的公益林开展监测，监测点位及内容见表 13.3-3。

表 13.3-3 生态监测计划信息表

建设时期	监测项目	监测内容	监测频率	监测点
运营期	森林植被、灌丛植被	植被类型、高度、覆盖度、生物量	每年 1 次	ST1、ST2、ST3、ST4
	蛇类、蛙类、鸟类	种类、数量、活动、分布变化	每年 1 次	工业场地周围
	水生生物	浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类等	每年 1 次	歹阳河：岩底下小溪汇入口下游 500m

13.4 经费保障

矿井营运后，矿方环境管理机构应做好环保经费预算，经环保费用列入矿井经费支出计划，确保各项环保设施有充足的资金来进行维护和确保环保设施的正常运转。该费用要求从矿井的年生产成本中列支。

13.5 竣工验收

项目建成后，需开展企业自主验收，并进行网上备案，经验收合格后方可投入使用；日常的生产过程中自觉接受生态环境主管部门的监管；并按照《排污许可管理条例》要求申请排污许可证。环境保护竣工验收内容见附表 3。

第十四章 环境风险影响分析

14.1 环境风险评价依据

14.1.1 环境风险调查

环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故进行评价。本矿井为高瓦斯矿井，工业场地建设瓦斯抽放站对井下瓦斯进行集中抽放，并通过管道引至瓦斯电站进行综合利用，瓦斯电站已单独开展环评，不属于本次环评内容，因此本次环评不再考虑地面瓦斯综合利用系统爆炸风险；本环评环境风险影响评价的重点应是对地面环境要素产生严重影响的源项，本矿井环境风险主要有：排矸场溃坝、矿井事故排水、爆破器材库火灾爆炸次生风险、油脂库及危废间内油类物质等泄露等。

14.1.2 风险潜势初判

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁，q₂，…，q_n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q₁，Q₂，…，Q_n——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要包括油类物质（矿物油类等）、工业炸药、雷管，最大存在总量见表 14.1-1。

表 14.1-1 大雁煤矿生产、使用、储存过程中涉及的环境风险物质表

序号	危险物质名称	分布位置	最大存在量	临界量	与临界量比值 Q _n
1	油类物质	润滑油、液压油等	机修车间、油脂库	2500 吨	0.0019
		废机油、废液压油	危废暂存间		
2	工业炸药	爆破器材库	3.0	50 吨	0.06
3	雷管（爆破用）	爆破器材库	15000 发，折合 0.15 吨	1 吨	0.15

经计算，Q=0.2119<1，表明项目环境风险潜势为 I。

14.1.3 评价等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目涉及的物质及工艺

系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 14.1-2 确定评价工作等级。

表 14.1-2 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	—	二	三	简单分析 ^a

^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录 A。

本项目环境风险潜势为 I，故本项目环境风险评价等级确定为低于三级，为简单分析。

14.2 环境敏感目标概况

(1) 大气环境敏感目标

本项目环境风险评价等级确定为低于三级，为简单分析，不设置大气环境风险评价范围。

(2) 水环境敏感目标

地表水环境敏感目标主要为：新寨小溪、田坎上小溪、岩底下小溪、歹阳河。

地下水环境敏感目标主要为：工业场地、矸石临时周转场下游的含水层及井泉。

14.3 环境风险物质识别

14.3.1 风险物资识别

根据工程分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018) 附录 B、《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A，大雁煤矿生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要包括油类物质（矿物油类等）、工业炸药和雷管。

(1) 油类物质（废机油、柴油等矿物油类）

矿井工业场地油类物质主要暂存在油脂库、机修车间以及综采设备维修间内，包括有润滑油、润滑脂、液压油等以及产生少量废机油及废润滑油、以及液压支柱维护、维修过程中产生少量的废液压油等。以润滑油、液压油为例，其危险特性详见表 14.3-1、表 14.3-2。

(2) 煤矿许用炸药：煤矿许用炸药是指用于有瓦斯或粉尘爆炸危险的矿井内爆破作业的炸药。这类炸药的氧平衡接近于零、无灼热固体产物、爆炸反应完全、炸药及爆炸产物中不含有促进瓦斯链锁反应的成分、爆温和爆热受到限制。煤矿许用炸药都属于第一类炸药，或称为安全炸药。大雁煤矿属于高瓦斯矿井，应选用二级以上煤矿许用炸药，常用炸药类型为煤矿许用型水胶炸药、乳化炸药等。

①煤矿许用型乳化炸药：由硝酸铵水溶液与油相溶液及消焰剂在乳化剂的作用下形成乳胶体，经敏化剂敏化混合而成。适用于高瓦斯矿井、煤与煤层气突出矿井等。乳化炸药爆炸性能见表 14.3-3。

表 14.3-1 润滑油理化性质及其危害性

标识	中文名	润滑油	英文名	Lube oil	
理化特性	沸点		熔点		
	相对密度(水=1)	<1	相对密度(空气=1)		
	外观性状	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味			
	溶解性	不溶于水			
燃爆特性	燃烧性	可燃	闪点(℃)	76	
	爆炸极限	无资料	最小点火能(MJ)		
	引燃温度(℃)	248	最大爆炸压力(Mpa)		
	危险特性	遇明火、高热可燃	聚合危害	不聚合	
	燃烧(分解)产物	一氧化碳、二氧化碳	稳定性	稳定	
	灭火剂种类	雾状水、泡沫、干粉、沙土、CO ₂			
毒性及健康危害	急性毒性	LD ₅₀ (mg/kg, 大鼠经口)	无资料	LC ₅₀ (mg/kg)	无资料
	健康危害	侵入途径：吸入、食入。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心、严重者可引起油脂肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。			
	安全措施	皮肤接触	脱去污染的衣物，用肥皂和大量流动清水彻底冲洗		
		眼睛接触	立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。		
		吸入	迅速脱离现场至新鲜空气处，保暖并休息。呼吸时给予输氧；呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医		
		食入	饮足量温水，催吐，就医。		

表 14.3-2 液压油理化性质及其危害性

标识	中文名：液压油	分子式：——
	分子量：——	CAS 号：—— 危规号——
理化性质	性状：琥珀色室温下液体	
	熔点℃：无资料	溶解性：不溶于水
	沸点℃：≥290	相对密度(水=1)：0.896kg/m ³ (15℃)
	饱和蒸汽压：估计值<0.5Pa (20℃)	相对密度(空气=1)：>1
	临界温度℃：无资料	燃烧热(kJ·mol ⁻¹)：无资料
	临界压力 MPa：无资料	
	闪点℃：222	自燃温度℃：≥320
	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合
	禁忌物：强氧化剂	
	燃烧性：可燃	燃烧产物：一氧化碳、氧化硫等
燃爆危险性	爆炸极限(V/V%)：无资料	火灾危险性：丙类 爆炸性气体分级分组：——
	危险特性：可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳、氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。	
	灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。	
接触限值	中国未制定标准 美国 (ACGIH) 5mg/m ³	
健康危害	侵入途径：吸入；健康危害：在正常条件下使用不应成为健康危险源。长时间接触可造成晕眩或反胃，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方，若症状持续则要求求助医生。	
急救措施	皮肤接触：脱去污染衣物，用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛，如刺激持续，求医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。食入：不要催吐，用水漱口并就医。	
防护	工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平，选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。眼睛防护：如可能发生飞溅，请戴安全护镜或全面面罩。身体防护：除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。手防护：戴聚氧乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套；其他防护：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。	
应急处理	溢出后，地面非常光滑，为避免事故，应立即清洁，用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中，用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。	
操作注意事项	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	
储存注意事项	密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。 储存温度：长期储存(3个月以上)-15~50℃；短期储存-20~60℃。	

表 14.3-3 乳化炸药爆炸性能表

项目	指标						
	岩石乳化炸药		煤矿许用乳化炸药			露天乳化炸药	
	1 号	2 号	一级	二级	三级	有雷管感度	无雷管感度
药卷密度 (g/cm ³)	0.95~1.30		0.95~1.25			1.10~1.30	-
炸药密度 (g/cm ³)	1.0~1.3		1.0~1.3			1.15~1.35	1.00~1.35
爆速 (m/s) ≥	4.5×10 ³	3.2×10 ³	3.0×10 ³	3.0×10 ³	2.8×10 ³	3.0×10 ³	3.5×10 ³
猛度 mm≥	16	12	10	10	8	10	-
殉爆距离 cm≥	4	3	2	2	2	2	-
做功能力/ml≥	320	260	220	220	210	240	-
撞击感度	爆炸概率 ≤8%						
摩擦感度	爆炸概率 ≤8%						
热感度	不燃烧不爆炸						
炸药爆炸后有毒气体量/ (l/kg)	≤80					-	
可燃性安全度	合格					-	
使用保证期/天	180		120			120	15

注：1、表内数字均为使用保证期内有效，使用保证期自炸药制造完成之日起计算；2、根据生产的无雷管感度露天乳化炸药的爆速应不小于 4.2×10³m/s；3、用户有特殊要求的产品，其爆炸性能可由供需双方协商确定。

规格品种：包装炸药（药卷一般为 φ35、φ32）和散状炸药，分有雷管感度和无雷管感度。

组分：硝酸铵、油相、乳化剂、敏化剂（梯恩梯）、水等。起爆方式：各种雷管和导爆索等。包装方式：纸箱。质量保持期：煤矿型为 4 个月。危险性：裸露状态下乳化炸药对火焰、静电、摩擦和撞击等能量刺激相对钝感，但被冲击波、强热等激发则容易引起爆炸。性能指标：爆速：≥2800m/s，做功能力：≥210ml，猛度：≥8mm，殉爆距离：≥8cm，1 发雷管可直接起爆，撞击感度为 ≤8%，摩擦感度为 ≤8%，热感度为不燃烧不爆炸，炸药爆炸后有毒气体量为 ≤80L/kg。事故处理：在运输、储存时，如果车辆或库房着火应立即用水或灭火器灭火，如果产品着火应立即用水灭火（在土堤外或安全部位）；如发生强烈燃烧或爆炸应立即撤离。储运措施：储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房、远离火种、热源、避免阳光直射，最好单独存放，要轻拿轻放，存放的库房要定性定量明确，存放条件应符合民爆物品规定要求，并使用符合要求的专用运输车运输。②煤矿许用型水胶炸药：水胶（浆状）炸药爆炸性能见表 14.3-4。

表 14.3-4 水胶（浆状）炸药爆炸性能表

项目	指标					
	岩石乳化炸药		煤矿许用乳化炸药			露天乳化炸药
	1 号	2 号	一级	二级	三级	有雷管感度
药卷密度 (g/cm ³)	0.95~1.30		0.95~1.25			1.10~1.30
爆速 (m/s) ≥	4.2×10 ³	3.2×10 ³	3.2×10 ³	3.2×10 ³	3.0×10 ³	3.2×10 ³
猛度 mm≥	16	12	10	10	10	12
殉爆距离 cm≥	4	3	3	2	2	3
做功能力/mol≥	320	260	220	220	180	240
撞击感度	爆炸概率 ≤8%					
摩擦感度	爆炸概率 ≤8%					
热感度	不燃烧不爆炸					
炸药爆炸后有毒气体量/ (l/kg)	≤80					-
使用保证期/天	270		180			180

注：1、表内数字均为使用保证期内有效，使用保证期自炸药制造完成之日起计算；2、不具有雷管感度的炸药可不测殉爆距离、猛度、做功能力；3、用户有特殊要求的产品，其爆炸性能可由供需双方协商确定。

规格品种：包装炸药(药卷一般为 $\phi 35$ 、 $\phi 32$)，分有雷管感度和无雷管感度。组分：硝酸铵、硝酸钾、胶凝剂、水等。超爆方式：各种雷管和导爆索等。包装方式：纸箱。质量保质期：煤矿型为6个月。危险性：裸露状态下水胶炸药对静电、摩擦和撞击等能量刺激相对钝感，但对冲击波、强热等击发容易引起燃烧爆炸。性能指标：爆速 $\geq 3300\text{m/s}$ ，做功能力： $\geq 180\text{ml}$ ，猛度： $\geq 10\text{mm}$ ，殉爆距离： $\geq 2\text{cm}$ ，1发雷管可直接起爆，撞击感度为 $\leq 8\%$ 、摩擦感度为 $\leq 8\%$ 、热感度为不燃烧不爆炸、炸药爆炸后有毒气体量为 $\leq 80\text{L/kg}$ 。事故处理：在运输、储存时，如果车辆或库房着火应立即用水或灭火器灭火，如果产品着火应立即用水灭火(在土堤外或安全部位)；如果发生强烈燃烧或爆炸应立即撤离。储运措施：储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，远离火种、热源，避免阳光直射，最好单独存放；要轻拿、轻放，存放的库房要定性定量明确，存放条件应符合民爆物品规定要求，并使用符合要求的专用运输车运输。

③工业雷管

工业雷管是管壳内装有起爆药和猛炸药的工业火品。管壳有铁壳覆铜壳、铝壳等。工业雷管是输出爆炸冲能的，用来引爆工业炸药。工业雷管受热、撞击摩擦、冲击波、爆轰波、激光、火焰、雷电、静电、射频感应等可能引起燃烧、爆炸。

工业雷管按引爆雷管的初始冲能主要有电雷管和导爆管雷管等，常用的有6号和8号。电雷管是通过桥丝的电冲能激发的工业雷管。其品种多，产量大，用途广，缺点是易受静电、电感应的危害，在生产、储运、使用中因静电危害而发生爆炸事故时有发生，在产品标准中抗震性能为其安全性能指标。导爆管雷管是由塑料导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管，按作用时间可分为瞬发和延期导爆管雷管，其中延期产品为可分 ms 、 $1/4\text{s}$ 、 $1/2\text{s}$ 和 s 延期四种；按雷管特性可分为普通型和抗水型。目前按《民用爆炸物品储存目录》的分类为：普通瞬发、普通延期、耐水瞬发，耐水延期和其它导爆管雷管五种。除了瞬发导爆雷管没有延期元件外，导爆管雷管是火雷管、导爆管和延期元件三者的组合。由于导爆管雷管内装有延期药、起爆药和猛炸药，因此导爆管雷管对火焰、电火花、撞击、摩擦、静电敏感，具有爆炸危险性。电雷管的电性能指标见表14.3-5。

表 14.3-5 电雷管的电性能指标要求

项目	指标要求		
	普通型	钝感型	高钝感型
最大不发火电流/ A	≥ 0.20	≥ 0.3	≥ 0.8
最小发火电流/ A^2	≤ 0.45	≤ 1.00	≤ 2.5
发火冲能/ $\text{A}\cdot\text{ms}$	≥ 2.0	≤ 18.0	80.0~140.0
串联起爆电流/ A	≤ 1.2	≤ 1.5	≤ 35
耐静电电压 kV	≥ 8	≥ 10	≥ 12

产品性能：毫秒延期 1~20 段、半秒延期 1~1 段(第一系列)符合 GB19417-2003 的规定。
卡口部位抗静拉力：在 19.6 牛顿静拉力持续 1 分钟，导爆管不容许从卡口塞内松动和脱出。
抗水性：配纸壳雷管的产品，在有水场地作业时，应加防水设施，配金属壳的雷管有良好的抗水性。雷管的注意事项：在搬运和使用过程中。应轻拿轻放、防止坠落，撞击。禁止与火源接近，严格遵守爆破作业安全守则。雷管对火焰、热能、静电、震动、撞击及摩擦等能量刺激较敏感。贮存与保管：产品在原包装条件下，贮存在干燥、空气流通的库房内。

14.3.2 重大危险源识别

煤矿许用炸药的主要危险物质为硝酸铵，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录 B，硝酸铵的临界量均为 50 吨。根据《危险货物品名表》(GB12268-2012)，本矿井爆破用雷管类别属于 1.1B 项，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表 2，其临界量为 1 吨。大雁煤矿生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要包括油类物质（矿物油类等）、工业炸药和雷管，其最大存量列于表 14.3-6。

表 14.3-6 矿山生产、使用、储存过程中涉及的环境风险物质表

序号	危险物质名称	CAS 号	存在地点	最大存在量	临界量	是否构成重大危险源
1	油类物质 (矿物油类等)	/	机修车间及油脂库	3.0	2500 吨	否
		/	危废暂存间	1.85	2500 吨	否
2	工业炸药	/	爆破器材库	3.0 吨	50 吨	否
3	雷管	/	爆破器材库	0.15 吨	1 吨	否

由表 14.3-6 可知，本项目涉及的危险物质均不构成重大危险源。

14.4 环境风险影响分析及防范措施

14.4.1 污废水事故排放环境影响分析及防范措施

(1) 污废水事故排放影响分析

①污废水处理设施正常运行，矿井产生突水时的环境风险分析

矿井发生突水事故进入井巷的水体主要来自地下含水层，突水水量很难准确估算。其主要污染物是由煤粉组成的悬浮物，不含有毒有害物质。同时，发生突水事故中的矿井水人为扰动和污染很少，所以，其水质比正常生产过程中矿井水的水质为好，对岩底下小溪及歹阳河水质影响有限。

②污废水处理设施非正常运行时的环境风险分析

当矿井污废水处理站非正常运行，未经处理的矿井水及生活污水全部直接外排进入歹阳河。根据“第七章”地表水影响预测结果：井下正常涌水、污废水事故排放情况下：岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类的预测浓度均出现大幅度的升高，其中岩底下小溪 W3 断面的 COD、NH₃-N、石油类预测

浓度值以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 COD、石油类预测浓度值均超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类标准，矿井事故排污对岩底下小溪、歹阳河的水质造成一定程度的污染影响。因此，环评要求加强管理，严禁事故排放。

（2）矿井污废水事故排放防范措施

①预防与防控体系：本项目以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理后达标排放，防止对周围地表水和地下水的污染。

A.一级预防与防控体系：防渗措施，本项目一般区域采用水泥硬化地面，油脂库、机修车间（综采设备维修间）、危废暂存间、污水处理等区域进行防渗。危险废物和一般固废贮存场所防渗效果应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

B.二级预防与防控体系：当无法利用装置控制物料和污水时，关闭排水系统的阀门；油脂库及危废间的废油存储在围堰内，矿井水暂存于井下水仓内，确保废水不流至厂外。水仓和水泵房布置在井底+1513m 标高，设计主副水仓有效容量 1184.96m^3 ，能容纳 8h 以上的矿井正常涌水量。

C.工业场地设事故水池，工业场地已建成的 600m^3 事故水池 1 座，事故水池与井下水仓的总容积为 1784.96m^3 ，能容纳约 14h 的矿井正常涌水量，基本满足矿井水处理站发生故障时的检修要求，发生故障时污废水暂存于事故水池内，严禁外排。

②对该井田区域内开展详实的水文地质调查工作，对岩溶裂隙水进行详细调查，掌握真实可靠资料，并作相应防范措施；对煤系地层含水层做好探放水工作，先探后掘，有疑必探，不探不掘。备好足够的排水设施和阻隔水闸门等应急技术措施，特别是下山掘进时。

③加强平时管理，污水处理设备风机和水泵必须设置备用件，故障时应及时给予更换和维修。矿井水处理站规模为 $250\text{m}^3/\text{h}$ ，确保满足最大涌水量的处理需求。

④进行水环境监督监测，根据岩底下小溪的水质及时发现问题，以严格管理污废水排放。

14.4.2 矸石临时周转场溃坝风险分析及预防措施

（1）矸石临时周转场溃坝最大影响范围计算

矸石临时周转场的设计洪水重现期 50a 一遇，经查《贵州省暴雨洪水计算实用手册》，取用《贵州省年最大 1 小时点雨量均值等值线图》、《贵州省年最大 1 小时点雨量 C_v 值等值线图》，得项目区的最大一小时平均点雨量为 40mm， $C_v=0.35$ ， $C_s=2C_v$ ，取 $P=2\%$ ，查《皮尔逊 III 型频率曲线的模比系数 K_P 值表》得 $K_{2\%}=1.84$ 此计算得 50a 一遇最大一

小时降水量为 73.6mm。设计洪峰流量 Q_s 计算，采用公式：

$$Q_s = 0.278 \times K \times I \times F$$

式中： Q_s ——洪峰流量， m^3/s ； K ——径流系数（ $K=0.8$ ）；

I ——50 年一遇 1 小时的降雨强度； F ——山坡集雨面积。

经计算洪峰流量为 $Q_s=0.42m^3/s$ 。

溃坝后堆积物向外蔓延最大影响范围采用下述公式计算：

$$r = \left(\frac{t}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \quad \beta = \left(\frac{\pi \rho_l}{8 g m} \right)^{\frac{1}{2}}$$

式中： m ——液体质量； ρ_l ——液体密度；

r ——扩散半径（m）； t ——时间（s），取 5min。

按 50 年一遇洪峰流量计算，排矸场溃坝后，废石向外蔓延的最大影响范围为 141m。

（2）矸石临时周转场溃坝环境风险影响分析

从矸石临时周转场挡矸坝下游环境现状看，挡矸坝下游无居民点居住，主要为耕地、林地及公路。矸石临时周转场发生溃坝时最大影响距离约为 141m，泥石流将沿山沟而下对下游的耕地和林地及公路造成破坏。为避免发生意外情况，评价要求矿井必须加强矸石临时周转场的工程措施和其他措施，确保矸石临时周转场挡墙的稳定，严防矸石临时周转场溃坝发生。

（3）矸石临时周转场溃坝环境风险防范措施

排矸场垮塌风险源项主要是暴雨时发生山洪，评价要求矿方委托有资质的设计、施工单位对工程安全防护措施进行设计、施工，确保排矸场的安全和稳定。主要风险防范如下：

①对矸石临时周转场要作好水文地质、工程地质勘查，避开软弱基底，有不良地质条件时，要有处理的措施，从源头上把好关。

②建设和完善矸石临时周转场排水设施，疏导大气降水，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关要求修排水沟和排水盲沟等，将水排出。

③修建挡矸坝，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)过水涵洞按照 50 年一遇洪水进行设计，按照 100 年一遇洪水进行校核，保证营运期排水畅通，提高挡矸坝的抗洪能力。

④矿方应委托有资质单位进行设计，严格按应急管理部门的批复要求进行修建。

⑤加强对矸石临时周转场环境风险管理，定期检查、维护截排水沟，确保雨季排水畅通。

⑥尽可能减小矸石堆积的斜面坡度，安息角不得大于 35°；矸石堆存高度严禁超过安全高度。

⑦落实煤矸石综合利用方案，减少矸石临时周转场的矸石堆存量，降低环境风险。

14.4.3 油脂物料、危废暂存间废机油等泄露风险分析及预防措施

（1）油脂物料、危废暂存间废机油等泄露风险分析

润滑油、乳化液、废机油等泄漏进入环境，将对河流、土壤造成污染。这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。废机油等进入地表水环境，水生生物会遭受破坏，同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水环境，对地下水水质造成影响。

（2）风险预防措施：本项目废机油等危废装入容器内暂存在危废暂存间内，对危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，对地面及裙脚采取防渗措施等，确保暂存期不对环境产生影响，并应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关危险废物收集、贮存要求，此外危废暂存间还应设置导流槽和收集井，溢流的油类物质暂存在危废间内，不外排。本项目润滑油、乳化液、液压油等存放在机修车间、油脂库等，采取防雨、防渗措施，其防渗措施为：“混凝土基础层+2mm厚高密度聚乙烯土工膜防渗层+抗渗混凝土+环氧地坪防腐漆”；此外，在油料的储存区域四周设置围堰，在泄露时油料均被储存在围堰内，禁止外排。

14.4.4 爆破器材库发生火灾爆炸风险分析及预防措施

（1）爆破器材库发生火灾爆炸风险分析

爆炸的影响主要是产生巨大的空气冲击波，使周围建筑物受损，人畜伤亡；燃烧形成的强烈烟气和有毒有害气体，使周围环境空气受污染。

①大气影响分析：炸药爆炸会生成一氧化碳(CO)和氮氧化物(NO_x)以及粉尘，上述3种气体都是有害气体，凡是炸药爆炸后含有上述一种或一种以上的气体总称爆破有害气体，人体吸入后轻则中毒，重则死亡。若发生爆炸事故，露天环境下有害气体主要集中于仓库区域，扩散距离有限，因此爆炸事故后有毒气体影响远低于爆炸冲击伤害，CO、NO_x扩散后达不到半致死浓度的量，一般不会造成值班人员、周边居民中毒死亡。

②水体影响分析：爆炸事故后产生的消防废水，主要污染物为悬浮物、硝态氮等，采用消防废水池（20m³）收集后及时采用槽车运至生活污水处理站处理，避免对地表水和地下水环境影响造成影响。

（2）风险预防措施

①选址、总图布置和建筑安全防范措施：爆破器材库选址、总图布置和建筑设计应满足《小型民用爆炸物品储存库安全规范》、《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》、《民用爆

破器材工程设计安全规范》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等要求。

②严格按照《危险化学品安全管理条例》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》、《爆破安全规程》等条例的要求进行民爆物品的运输。运输车辆符合《民用爆破器材运输车安全技术条件》，负责民爆物品运输的人员如驾驶员、装卸管理人员、押运人员等均经过学习，并经考核合格，取得上岗资格证。

③火灾发生后，应急救援指挥部应立即组织人力和工具，尽快解救被困人员，同时部署灭火力量救火。情况危急时，由当值班长迅速组织逃生，警戒疏散组设置警戒岗哨，杜绝闲杂人员进入，并派专人等待引导消防车辆，同时迅速疏通安全通道，以保证救援车辆迅速到达事故现场。

④事故排污防范措施：消防废水池容积按照 1 次消防废水量进行设计，消防废水经收集后及时采用槽车运至大雁煤矿生活污水处理站进行处理。

14.5 环境风险应急预案

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4 号）、《贵州省突发环境事件应急预案管理实施办法（试行）》的精神，大雁煤矿应编制环境风险应急预案并主管部门备案，成立环境风险事故应急救援小组，以降低风险事故的发生和程度。

14.6 环境风险评价结论

业主应编制环境风险应急预案并主管部门备案。根据本项目工程特点，识别本项目环境风险类型主要表现为矿井事故排水对周围环境造成影响，异常或事故状况下的污废水导致外环境污染。但发生环境风险事故的概率较低，在落实好环境风险防范措施的前提下，本项目环境风险可防可控，环境风险值可控制在当地环境可接受水平范围内。建设项目环境风险简单分析内容表见表 14.6-1。

表 14.6-1 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	贵州织金大雁煤业有限公司织金县大雁煤矿（优化重组）			
建设地点	贵州省	毕节市	织金县	少普镇
地理坐标	经度：105°34'46.79"		纬度：26°31'8.66"	
主要危险物质及分布	油类物质：工业场地内油脂库、危废暂存间内； 工业炸药及雷管：爆破器材库；煤矸石：矸石临时周转场			
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	（1）污水事故排放：当矿井污水处理站非正常运行，未经处理的矿井水及生活污水全部进入岩底下小溪，可能恶化岩底下小溪及罗阳河的水质；（2）矸石临时周转场溃坝：煤矸石溃坝形成泥石流会影响下游耕地、林地及公路；（3）油脂库、机修车间内的油料、危废暂存间废机油等泄露风险：在贮运过程中因容器破损或操作失误发生泄漏时，可能导致污染事件。（4）爆破器材库遇高温或明火，极易引起火灾或爆炸事故，并引发一系列次生环境事件。			
风险防范措施要求	（1）工业场地各建（构）筑物做好防渗措施；（2）当项目区内发生重大事故，立即关闭在厂区污水排放口和雨水排放口设置的阀门，矿井水暂存于井下水仓、事故水池内；确保事故废水不流至厂外；（4）加强平时对处理站运行的管理，提高风险防范意识；（5）炸药库设置 20m³ 的消防废水池 1 座；（6）油料的储存区域四周设置围堰；（7）加强矸石临时周转场防洪排涝措施，严防垮坝溃坝。			

14.7 环境风险评价自查表

建设项目环境评价自查表见表 14.7-1。

表 14.7-1 建设项目环境风险评价自查表

工作内容		完成情况								
风险调查	危险物质	名称	矿物油类	废机油等	硝酸铵	雷管				
	环境敏感性	存在总量/t	3.0	1.85	3.0	0.15				
		大气	500m 范围内人口数 人				5km 范围内人口数 人			
			每公里管段周边 200m 范围人口数 (最大)				人			
		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☐		F2 ☐		F3 ☐		
			环境敏感目标分级	S1 ☐		S2 ☐		S3 ☐		
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐		G2 ☐		G3 ☐		
	包气带防污性能		D1 ☐		D2 ☐		D3 ☐			
	物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 ☐		1≤Q<10 ☐		10≤Q<100 ☐		Q>100 ☐	
		M 值	M1 ☐		M2 ☐		M3 ☐		M4 ☐	
P 值		P1 ☐		P2 ☐		P3 ☐		P4 ☐		
环境敏感程度	大气	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐				
	地表水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐				
	地下水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐				
环境风险潜势		IV ⁺ ☐		IV ☐		III ☐		II ☐		
评价等级		一级 ☐		二级 ☐		三级 ☐		简单分析 ☒		
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☒			易燃易爆 ☐					
	环境风险类型	泄漏 ☒			火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒					
	影响途径	大气 ☒			地表水 ☒		地下水 ☐			
事故情形分析		源强设定方法 ☐		计算法 ☒		经验估算法 ☐		其它估算法 ☐		
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐		AFTOX ☐		其他 ☐			
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m							
	地表水	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m								
		最近环境敏感目标, 到达时间 h								
		下游厂区边界到达时间 d								
		最近环境敏感目标, 到达时间 d								
重点风险防范措施		加强污废水处理设施的管理, 工业场地内设置事故水池 (容积 600m ³), 风机和水泵主要设备设置备用件; 危险废物和一般固废贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 进行防渗; 油料的储存区域四周设置围堰; 按规范建设危废间, 研石临时周转场委托有资质的设计、施工单位对工程安全防护措施进行设计、施工, 修建挡研坝								
评价结论与建议		据本项目工程特点, 识别项目环境风险类型主要有油脂泄露导致对周围环境造成影响, 异常或事故状况下的污废水导致外环境污染等; 研石临时周转场溃坝对环境的影响等, 但发生环境风险事故的概率较低, 在落实好环境风险防范措施的前提下, 本项目环境风险可防可控, 环境风险值可控制在当地环境可接受水平范围内。								

第十五章 污染物总量控制

15.1 项目区环境功能区划及环境质量

15.1.1 环境功能区划

(1) 环境空气：区域环境空气质量属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及修改单标准。

(2) 地表水环境：区域地表河流为岩底下小溪、歹阳河，根据《贵州省水功能区划》：歹阳河自织金阿弓镇竹林寨至普定县刘家寨流入三岔河前河段划定为“歹阳河织金普定保留区”，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。

(3) 地下水环境：地下水属III类区，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。

(4) 声环境：属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。

(5) 土壤环境：耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)；建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 表1中第二类用地风险筛选值和管制值。

15.1.2 环境质量

根据现状监测与调查结果，评价区内生态系统由于受人类活动的长期影响，具有较强的社会性，是一种半自然的人工生态系统，目前区内农业生态系统基本稳定；区域地下水满足《地下水质量标准》(GB14848-2017) III类标准要求；岩底下小溪、歹阳河的水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准；环境空气监测指标均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准；评价区声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准；土壤现状监测结果表明，建设用地各项监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 表1中第二类用地风险筛选值；农用地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018) 中表1土壤污染风险筛选值及表3农用地风险管制值限值要求。

15.2 污染物总量控制与达标分析

15.2.1 污染物排放总量控制分析

根据《织金县少普乡大雁煤矿(整合)30万t/a项目环境影响报告书》及批复(黔环审(2011)216号)《毕节市环境保护局关于贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿(整合)30万t/a项目竣工环境保护验收申请的批复》(毕环验[2015]18

号），大雁煤矿已批复的污染物排放总量 COD 3.29t/a、NH₃-N 0.29t/a，本次优化重组后，大雁煤矿 COD 排放量 12.49t/a、NH₃-N 排放量 0.32t/a，优化重组后需新申请水污染物总量控制指标 COD 9.20t/a、NH₃-N 0.03t/a。

15.2.2 污染物排放达标分析

本项目工业场地采用瓦斯发电机组的余热加热洗浴热水，对地面生产系统采取防尘洒水、密闭等防尘降噪措施后，无组织粉尘排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。矿井水处理站采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的工艺，经处理后的矿井水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类（全盐量低于 1000mg/L），SS、总铬满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、Fe 满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）直接排放限值、Mn 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级排放标准达标排放，总排口污废水排放满足《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63 号）的相关要求。生活污水采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”的处理工艺，经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准并满足回用标准后用地地面生产系统防尘、绿化等用水，不能回用的生活污水与矿井水通过统一的排污口外排。本项目矸石堆放符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关规定；危废暂存间的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。综上所述，本工程“三废”排放完全能满足达标排放的要求。

第十六章 环境经济损益分析

16.1 环境保护工程投资分析

大雁煤矿的环保工程，主要包括污水污染控制工程、大气污染控制工程、噪声污染控制工程、固体废物处置等。本项目环境保护投资估算结果见表 16.1-1。

表 16.1-1 环保投资估算表

污染源		环保设施	数量	环保投资(万)
废气	储煤场	棚架全封闭式储煤场及装车场	/	列入主体工程
		储煤场设自动喷雾洒水装置	1 套	新增 6.0
	皮带走廊、筛分楼	筛分楼、皮带走廊均设置为密闭式、喷雾洒水	1 套	列入主体工程
废水	矿井水处理站	矿井水处理站 1 座，建设规模 250m ³ /h	1 座	410.0
	生活污水处理站	工业场地生活污水处理站 1 座	1 座	利用已有
	总排口在线监测装置	监测 pH、流量、SS、COD、NH ₃ -N、Fe、Mn	1 套	新增 20.0
	煤泥水、初期雨水	储煤场煤泥水收集池、初期雨水收集管沟及水池	3 套	新增 10.0
	运煤车辆轮胎冲洗	汽车轮胎冲洗平台以及冲洗水收集池	1 套	利用已有
	环境风险防范	工业场地事故水池（1 座，容积 600m ³ ）	1 座	利用已有
	污水排放管道	污水排放管道 1 趟（镀锌钢管、L=862m）	1 趟	15.0
噪声	机修车间、坑木房、空压机房、瓦斯抽放站等	结构隔声，设备基础减震，空压机等安装消声器等降噪措施	/	新增 25.0
	减速带、禁鸣标志	运煤公路设置减速带和禁鸣标志	/	2.0
固废	生活垃圾	垃圾桶、垃圾箱	10 个	利用已有
	废机油、废液压油等	危废暂存间（含收集容器、地面防渗等措施）	1 间	新增 15.0
	矸石临时周转场	截排水沟、挡矸坝、淋溶水收集沟、淋溶水池等	/	列入主体工程
生态	工业场地	绿化		列入主体工程
地下水	地下水资源保护	田坎上等饮用水水源替代工程	/	列入主体工程
环境管理		环保工验收、环境风险应急预案、排污许可证	1 项	20.0
预备费（按 10% 计算）				52.3
合 计				575.3

注：不包括水土保持投资、地质灾害治理、土地复垦及移民安置费用属专项投资，不列入表中。

本项目工程总投资 9657.33 万元，其中环保工程投资为 575.3 万元，环保工程投资占项目基建总投资的比例为 5.96%。

16.2 环境经济损益分析

16.2.1 环境经济损益分析方法

本次评价环境经济损益分析采用指标计算法，本项目工程环境经济损益分析指标体系主要由年环境代价、环境成本、环境系数、环境工程比例系数、产值环境系数、环境经济效益系数等指标组成，详见表 16.2-1。

表 16.2-1 环境经济损益指标一览表

指 标	数学模式	参数意义	指标含义
年环境代价 (Hd)	$H_d = \frac{E_t}{n}$	Et——环境费用(万元) n——均衡生产年限(年)	每年因开发建设改变环境功能造成环境危害及消除、减少所付出的经济代价。
环境成本 (Hb)	$H_b = \frac{H_d}{M}$	Hd——年环境代价(万元/年) M——年产品产量(万 t/a)	单位产品的环境代价(增量部分)。
环境系数 (Hx)	$H_x = \frac{H_d}{G_e}$	Hd——年环境代价(万元/年) Ge——年工业总产值(万元/年)	单位产值的环境代价(增量部分)。
环境工程比例 系数(Hz)	$H_z = \frac{H_t}{Z_t} \times 100\%$	Ht——环境工程投资(万元) Zt——建设项目总投资(万元)	环境保护工程投资费用占总投资的百分比。
产值环境系数 (Fg)	$F_g = \frac{H_n}{G_e} \times 100\%$	Hn——企业年环境保护费用(直接费用, 万元/年) Ge——年工业总产值(万元/年)	每年为保护环境、保证生产持续发展, 企业所付出的环保费用占工业总产值的百分比(增量部分)。
环境经济效益 系数(Jx)	$J_x = \frac{S_i}{H_d} \times 100\%$	Si——挽回的经济价值(万元/年) i——挽回经济价值的项目数 Hn——企业年环保费用(万元/年)	因有效的环境保护措施而挽回的经济价值(增量部分)与投入的环境保护费用之比。

16.2.2 年环境代价

年环境代价分为直接环境代价和间接环境代价两部分。

(1) 直接环境代价

本项目直接环境代价由环境保护工程基建费用和运行费两部分组成。环保工程投资估算为 38.4 万元/a, 环保设施运行费用为 112.75 万元/a, 直接环境代价估算为 151.15 万元/a。

(2) 间接环境代价

①本项目矿井水正常涌水量为 128.71m³/h, 可视为水资源损失, 按地下水取水应缴纳水资源费 0.30 元/m³计, 水资源损失约为 33.82 万元/a; 煤炭资源损失考虑运输或储存时产生的损失, 估算为 20 万元/a。资源损失费合计为 53.82 万元/a。

②本项目耕地和林地的土地复垦和补偿费用合计为 335.56 万元, 年均计提费约为 24.67 万元, 折合成 t 矿成本约为 0.27 元。

③矿井应缴纳的环境保护税按照《中华人民共和国环境保护税法》规定, 运行期各污染物经处理达标后应缴环保税合计为 6.06 万元/a。

经计算, 本项目年环境代价为 235.7 万元/a, 估算结果见表 16.2-2。

表 16.2-2 年环境代价估算结果一览表

类 别	项目名称	费用(万元/a)
直接环境代价	环保工程建设投资	38.4
	运行费用	112.75
间接环境代价	资源损失	53.82
	土地复垦与补偿等费用	24.67
	环境保护税	6.06
合计	/	235.7

16.2.3 环境经济效益

(1) 直接经济效益

直接经济效益是指环境保护措施直接提供的产品价值，主要包括以下几方面：

①节约水资源费：矿井水资源复用可减少取用新鲜水而节约的水资源费，本项目矿井水及生活污水复用量为 $1117.22\text{m}^3/\text{d}$ ，按地下水取水应缴纳水资源费 $0.30\text{元}/\text{m}^3$ 计，水资源费用计算价值约 $12.23\text{万元}/\text{a}$ 。

②煤泥及矸石综合利用：煤泥干化后掺入原煤中外售，价值 $1.37\text{万元}/\text{a}$ ；矸石用于建材原料为 $9.9\text{万t}/\text{a}$ ，矸石综合利用价值 $9.9\text{万元}/\text{a}$ 。

③农业及林业收益：本项目沉陷区综合整治后耕地和林地恢复原有生产力，获得的农业和林业收益估算为 $186.8\text{万元}/\text{a}$ 。

(2) 间接效益

减少的环境保护税：包括采取废水、废气、噪声污染防治和固体废物处置措施所减少的环境保护税，按照《中华人民共和国环境保护税法》进行计算。大雁煤矿采取污染治理措施后，可减少缴纳环保税 $89.30\text{万元}/\text{a}$ 。

经计算，本项目环境经济效益为 $299.60\text{万元}/\text{a}$ ，估算结果见表 16.2-3。

表 16.2-3 环境经济效益估算结果一览表

类 别	项 目	费用(万元/a)
直接经济效益	节约水资源费	12.23
	煤泥及矸石销售收入	11.27
	农林业收益	186.8
间接经济效益	减少环境保护税	89.30
环境经济效益	合计	299.60

16.2.4 环境经济损益评价

(1) 年环境代价：年环境代价 H_d 即是项目投入的年环境保护费用 E_t （包括外部费用和内部费用）和年环境损失费用 H_s 之和，合计为 $235.7\text{万元}/\text{a}$ 。

(2) 环境成本：环境成本 H_b 是指开发项目单位产品的环境代价，即 $H_b = H_d/M$ ， M 为产品产量，经计算，项目的环境成本为 $2.62\text{元}/\text{t}$ 原矿。

(3) 环境系数：环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即 $H_x = H_d/G_e$ 。

本项目环境系数为 0.0026 ，说明项目创造 1万元 的产值，付出的环境代价为 26元 。

(4) 环境经济效益系数：环境经济效益系数指挽回的年环境经济价值与环境代价的比值，即 $J_x = S_i/H_d$ 。

经计算，本项目的环境经济效益系数为 1.27 ，说明项目的环境效益高于环境代价，项目环境经济可行。

第十七章 规划符合性及选址可行性分析

17.1 选址可行性分析

17.1.1 工业场地选址可行性

大雁煤矿工业场地在现有工业场地基础上进行改造利用，全部利用已有场地，无新增占地。大雁煤矿工业场地不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、地质公园等环境敏感区，也不占用生态保护红线和永久基本农田。区域环境空气属二类功能区，地表水为Ⅲ类水体，声环境属2类区，地下水为Ⅲ类区，生态环境属一般性区域。根据本次环评现状监测结果，区域环境质量本底值较好，具有一定的环境容量，对项目的制约程度不大，其建设符合该地区环境功能区划的要求。工业场地周边有居民点分布，但在采取设计和环评提出的降噪防尘措施后，工业场地生产噪声和粉尘污染对附近敏感点影响较小；大雁煤矿污废水经处理后排入岩底下小溪、歹阳河，总排口水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类要求，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）的要求，根据地表水环境预测结果，处理达标后的污废水排放对岩底下小溪、歹阳河的水质影响较小。综上分析，从环境保护的角度分析，采取污染防治措施后，工业场地的选址可行。

17.1.2 工业场地平面布置合理性分析

《初步设计》结合地面生产工艺流程及场地地形将大雁煤矿工业场地分为生产区、辅助生产区和办公、生活区。生产区：布置在场地中部，布置有筛分楼、储煤场；辅助生产区布置在工业场地西侧以风井场地为源头在场地西侧布置有瓦斯抽放站、瓦斯发电站，以副斜井为源头布置机修车间、消防器材库、制氮站等；此外在工业场地东北部布置有坑木加工房、材料库、综采设备维修间等；办公生活区布置在场地的西北侧；工业场地内生产区、辅助生产区与行政办公区分离，各区之间设置有绿化带，以此降低生产区、辅助生产区对行政办公区的影响；此外通风机房、空压机房及瓦斯抽采泵房、瓦斯电站等高噪音设备远离周边的居民点，可有效降低设备噪声对周边敏感点的影响；矿井水处理站及生活污水处理站布置在场地东北部地势较低处，有利于污水的收集、处理和排放，此外在临时矿井水处理站的场地东北部设置事故水池。总体而言，因受场地用地红线限制，工业场地虽略显凌乱，但总体布置基本合理。

17.1.3 矸石临时周转场选址可行性

根据煤矸石浸出液分析结果，确定大雁煤矿煤矸石属Ⅰ类一般工业固体废物，本项目排矸场选址情况见表 17.1-1，对照 GB18599-2020，矸石临时周转场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅰ类场的选址要求。

表 17.1-1 Ⅰ类场的选址要求对照表

GB18599-2020 选址要求	大雁煤矿矸石临时周转场情况	符合性
选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求	不在织金县城及少普镇规划范围内	符合
场址与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定	采取防自燃的措施，并进行喷雾洒水降尘、采用防尘网覆盖等措施，扬尘对周边居民点影响较小	符合
不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内	不涉及生态保护红线、永久基本农田、自然保护区、风景名胜、饮用水源地及其他需要保护的区域	符合
应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域	矸石临时周转场占地范围内无断层破碎带、溶洞、落水洞分布，周边也不存在天然滑坡、泥石流影响区及湿地	符合
不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内	周边无河流发育	符合
Ⅰ类场技术要求：当天然基础层饱和渗透系数不大于 $1.0 \times 10^{-5} \text{cm/s}$ ，且厚度不小于 0.75m 时，可以采用天然基础层作为防渗衬层	场地基底岩性为三叠系飞仙关组第一段，该岩层岩性为灰、灰黄、灰绿色薄层至中厚层状粉砂岩、钙质泥岩，隔水性能良好，上覆一定厚度的粘土、亚粘土等，矸石临时周转场内粘土层的厚度 $>1.5\text{m}$ ，环评要求在矸石临时周转场扩建区感应对表土层进行压实，确保形成饱和渗透系数不大于 $1.0 \times 10^{-5} \text{cm/s}$ ，且厚度不低于 0.75m 的基础层作为防渗衬层。	符合
进入Ⅰ类场的一般工业固体废物应同时满足：①第Ⅰ类一般工业固体废物（包括第Ⅱ类一般工业固体废物经处理后属于第Ⅰ类一般工业固体废物的）；②有机质含量小于 2%（煤矸石除外）；③水溶性盐总量小于 2%	大雁煤矿煤矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，水溶性盐总量 $<2\%$	符合
总体评价：大雁煤矿矸石临时周转场选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅰ类场要求		

矸石临时周转场位于工业场地外南部的沟谷地带，成库条件较好，场地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，矸石临时周转场占地不涉及优先保护单元，也不占用天然林和公益林。场地区域环境空气属二类功能区，声环境属 2 类区，地下水为Ⅲ类区、地表水为Ⅲ类水体，生态环境属一般性区域，场地不在居民居住区范围内。根据煤矸石浸出液分析结果，确定大雁煤矿煤矸石属Ⅰ类一般工业固体废物，煤矸石林溶液中的各有害元素含量较低，底部基岩为飞仙关组第一段，防渗性能较好，少量污染物经吸附或稀释扩散后，对排矸场下游区域地下水水质影响较小。矸石周转场下游无居民点居住，根据风险预测，发生溃坝时最大影响距离约为 141m，泥石流将沿山沟而下对下游的耕地、林地和公路造成破坏。大雁煤矿煤矸石在采取分层推平、喷撒石灰、压实等措施后，煤矸石堆存引起自燃的可能性较小，同时在采取喷雾洒水及防尘网覆盖等措施后，矸石临时周转场对区域大气环境影响较小。从环境保护的角度分析，在采取防尘洒水、防尘网覆盖、喷洒石灰、修建矸石临时周转场淋溶水收集池等环境保护设施，以及修建挡矸坝等风险措施后，矸石临时周转场的选址基本可行。从另一方面而言，建设单位在落实煤矸石的综合利用措施后，可减少矸石堆存量来降低矸石临时周转场溃坝的环境风险及污染物排放对周边环境的影响。

17.1.4 爆破器材库选址可行性

爆破器材库位于工业场地外西侧，占地面积 0.36hm^2 ，有简易公路相通。爆破器材库的库容量为：炸药 3t，雷管 1.5 万发，该爆破器材库已获得织金县公安局的储存许可，安全评价验收为合格，本次评价不再从安全角度分析其选址可行性，仅从环境保护角度分析其选址可行性。该爆破器材库不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感点，区域环境空气属二类功能区，声环境属 2 类区，地下水 III 类区、地表水 III 类区，生态环境属一般性区域，场地不在居民居住区，对项目的制约程度不大。如库房发生爆炸事故，次生环境风险对周边外环境影响有限。此外，爆破器材库受地表沉陷影响，环评要求对爆破器材库留设保护煤柱，从环境保护的角度分析，爆破器材库选址基本可行。

17.2 产业政策符合性分析

17.2.1 与煤炭产业政策符合性分析

(1) 国家发改委 2007 年第 80 号公告《煤炭产业政策》中规定了煤炭产业准入和开发的规定：即开办煤矿应当具备相应资质，并符合法律、法规规定的准入条件；煤炭资源回收率必须达到国家规定标准，安全、生产装备及环保措施必须符合法律法规规定；重庆、四川、贵州、云南等省（市）新建、改扩建矿井规模不低于 15 万 t/a。

(2) 国家发展和改革委员会令第 7 号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中规定了煤炭行业鼓励类、限制类和淘汰类项目。鼓励提高资源回收率的采煤方法、智能开采的大型煤矿项目；限制未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿、采用非机械化开采工艺的煤矿项目、低于 30 万吨/年的煤矿，低于 90 万吨/年的煤与瓦斯突出矿井；淘汰既无降硫措施又无达标排放用户的高硫煤炭（含硫高于 3%）生产矿井，不能就地使用的高灰煤炭（灰分高于 40%）生产矿井以及高砷煤炭（动力用煤中砷含量超过 $80\mu\text{g/g}$ ，炼焦用煤中砷含量超过 $35\mu\text{g/g}$ ）生产煤矿。

大雁煤矿原煤属于低灰~高灰、低硫~高硫无烟煤煤，并禁采硫分高于 3% 的 6-1、14、27、34 号高硫煤层，其余煤层的原煤经众一金彩黔公司所属的配套选煤厂洗选降低硫分和灰分后外售织金电厂及其他用煤企业；大雁煤矿原煤灰分 10.24-36.80%、原煤中砷含量 $4\mu\text{g/g}\sim 10\mu\text{g/g}$ ，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中禁止开采的煤层。大雁煤矿设计生产能力为 90 万 t/a 的煤与瓦斯突出矿井，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中煤炭行业中限制类及淘汰类建设项目，大雁煤矿优化重组属于允许类项目，其优化重组方案已批复（黔煤转型升级办〔2023〕11 号）；此外，大雁煤矿设计薄煤层采区回采率不低于 85%，中厚煤层采区回采率不低于 80%，满足资源回采率

的要求，采用综合机械化采煤工艺也符合国家和地方对煤炭开采工艺的要求，综上分析，大雁煤矿（优化重组）符合国家产业政策。

（3）《贵州省煤炭工业发展“十四五”规划》（黔府函〔2022〕86号）要求：新建和改扩建项目的选址要注意避开自然保护区，确保各类生态系统保护安全稳定。鼓励利用煤矸石发电、筑基铺路、生产新型建筑材料等，逐步消耗存量煤矸石。“十四五”期间，生产矿井全部建设污水处理设施，矿井水100%达标排放，鼓励以绿化灌溉、喷洒防尘、生产补水、设备冷却、巷道冲洗、钻孔施工等利用方式复用处理后的矿井水。行业部门在煤矿准入中要把能耗作为建设项目设计和环评审批的前置条件，把排污总量指标作为建设项目设计和环评审批的前置条件。

大雁煤矿属于贵州众一金彩黔矿业有限公司的下属矿井之一，其《优化重组方案》已由贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室批复（黔煤转型升级办〔2023〕11号），产能指标已落实，符合国家及贵州省的淘汰落后产能要求。优化重组后的大雁煤矿生产规模为90万吨/年，贵州省能源局对项目进行核准（黔能源审〔2024〕102号）、初步设计进行了批复（黔能源审〔2024〕119号），大雁煤矿不涉及自然保护区，与“三区三线”不重叠，环评提出矿井水最大程度利用，生活污水进行回用，并提出开展煤矸石综合利用、土地复垦等相关要求，与《贵州省煤炭工业发展“十四五”规划》的总体要求相一致。综上分析，大雁煤矿（优化重组）的建设符合国家以及贵州省的煤炭产业政策。

17.2.2 与燃煤二氧化硫排放污染防治政策符合性分析

根据国家环境保护总局环发〔2002〕26号关于发布《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》的规定：“各地不得新建煤层含硫份大于3%的矿井”。还规定：除定点供应安装有脱硫设施并达到国家污染物排放标准的用户外，对新建硫份大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施，对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施”。大雁煤矿可采煤层中的6-1、14、27、34号煤层属于高硫煤，环评要求实施禁采。此外，根据《储量核实报告》大雁煤矿原煤中的硫以无机硫为主，在开采利用方面可对其进行洗选脱硫降低煤中硫分，大雁煤矿原煤运至众一金彩黔公司所属的配套选煤厂进行洗选，降低硫分后混煤供给具有脱硫设施的织金电厂，精煤外售化工用煤，织金电厂已经配备了脱硫设施，符合《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》的相关要求。

17.2.3 与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》符合性分析

本项目符合性分析对照见表17.2-1。

表 17.2-1 大雁煤矿与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》符合性分析表

管理要求	本环评落实要求
项目为伴生放射性矿的，还应当根据相关文件要求编制辐射环境影响评价专篇	原煤及矸石中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过 1Bq/g，无需编制辐射环境影响评价专篇
井工开采地表沉陷的生态环境影响预测，应充分考虑自然生态条件、沉陷影响形式和程度等制定生态重建与恢复方案，确保与周边生态环境相协调。建设单位应严格控制采煤活动扰动范围，按照“边开采、边恢复”原则，及时落实各项生态重建与恢复措施	已开展大雁煤矿地表沉陷的生态环境影响预测，要求建设单位制定沉陷区的生态恢复方案，以保证大雁煤矿开采与周边生态环境相协调，并要求建设单位按照“边开采、边恢复”原则，及时落实各项生态重建与恢复措施
开采不得破坏具有供水意义含水层结构、污染地下水水质	根据导水裂隙带预测，井田开采不会对上覆的 T ₁ ² 岩层中等含水层造成破坏；工业场地采取分区防渗措施减缓对地下水水质的污染
因地制宜选择合理的综合利用方式，提高煤矸石综合利用率，禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过 3 年储量设计，且必须有后续综合利用方案	大雁煤矿煤矸石进行综合利用，矸石临时周转场的服务年限小于 3 年，大雁煤矿不设置永久性排矸场
提高煤矿瓦斯利用率，控制温室气体排放	已建成 4×700kW 的瓦斯电站，后期扩建，控制温室气体排放
矿井水应优先用于项目建设及生产，并鼓励多途径利用多余矿井水。矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过 1000 毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。安装在线自动监测系统，依法依规做好关闭矿井封井处置，防治老空水等污染	矿井水经处理后首先考虑复用，且已实现最大限度利用；外排的矿井水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类要求及环环评[2020]63 号文要求的水质标准后再排放至岩底下小溪，根据预测污水正常排放不会改变区域地表水的环境功能；在总排口安装在线监测系统，大雁煤矿配对的关闭的矿井的井筒已全部封堵
加强煤炭开采的扬尘污染防治；煤炭、矸石的储存、装卸、输送以及破碎、筛选等产尘环节，应采取有效措施控制扬尘污染，优先采取封闭措施，厂界无组织排放应符合国家和地方相关标准要求；新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，有效提高煤炭产品质量，强化洗选过程污染治理。煤炭开采使用的非道路移动机械排放废气应符合国家和地方污染物排放标准要求，鼓励使用新能源非道路移动机械，优先采用余热、依托热源、清洁能源等供热措施，减少大气污染物排放；加强矸石山管理和综合治理，采取有效措施控制扬尘、自燃等。	工业场地设置全封闭储煤场，原煤储运均在全封闭储煤场内；原煤出井口后进入筛分楼，大雁煤矿的原煤运输至众一金彩黔公司所属的洗煤厂洗选后再外售；煤炭开采及使用的移动机械选用符合《<非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）>（GB 20891-2014）修改单》及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）的燃油机械设备；工业场地采用瓦斯电站余热加热洗浴热水；采取防尘、防自燃等措施降低排矸场的污染。

综上所述，大雁煤矿采取相应的环保措施后，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63 号）中要求。

17.2.4 与《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ T 0315-2018）符合性分析

本项目与《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ T 0315-2018）要求对照见表 17.2-2。

表 17.2-2 大雁煤矿与《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ T 0315-2018）要求对照分析表

	绿色矿山建设规范要求	符合性
废气、粉尘、噪声排放	煤层气排放应复核 GB21522-2008 的规定	符合
	井工煤矿应建立防尘洒水系统并正常运行	符合
	储煤场应定期洒水抑尘，储煤场四周应设抑尘网，煤炭装卸应喷雾降尘或洒水降尘，煤炭外运应采取密闭措施	符合
污水排放	应建立污水处理站，合理处置矿井水，矿区实现雨污分流、清污分流	符合
	矿区及贮煤场应建有雨水截排水沟，地表径流水经沉淀处理后达标排放	符合
	煤炭工业废水有毒污染物排放应复核 GB20426-2006 的规定	符合
固体废弃物排放	优化采煤、洗选技术和工艺，加强综合利用，减少煤矸石、煤泥等固体废弃物的排放	符合
固体废弃物处理与利用	对煤矸石等固体废弃物应通过资源化利用的方式进行处置利用	符合
	煤矿堆存煤矸石等固体废弃物应分类处置，持续利用，处置率达到 100%	符合
矿井水疏干利用	矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到 100%	符合

综上所述，大雁煤矿符合《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0315-2018）要求。

17.2.5 与矿山生态环境保护与污染防治技术政策符合性分析

为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国矿产资源法》，实现矿产资源开发与生态环境保护协调发展，提高矿产资源开发利用效率，避免和减少矿区生态环境破坏和污染，环发[2005]109号《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定禁止和限制的矿产资源开采活动。

本项目矿井井田、工业场地、矸石临时周转场、爆破器材库均不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等环境敏感点和生态功能保护区。环评要求矿山在开采过程中加强生态保护措施，矿井开采对生态环境的影响在可接受范围内，大雁煤矿不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》禁止和限制的矿产资源开采活动。

17.3 与相关功能区和规划符合性分析

17.3.1 与主体功能区规划的符合性分析

大雁煤矿矿区范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园等，矿井按照环评、水保、矿山生态治理、土地复垦等相关要求进行生态治理后，矿井建设符合《全国主体功能区规划》、《贵州省主体功能区规划》要求，不仅可以带动地方经济的发展，还可以通过沉陷区土地复垦和矿区生态综合整治的工作，推动地方的生态建设。

17.3.2 与《贵州省生态功能区划》协调性分析

根据《贵州省生态功能区划》（修编），项目区属“Ⅱ中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区——Ⅱ6黔西深切切割中山、低中山灌丛石漠化敏感与土壤保持生态功能亚区——Ⅱ6-6织金石漠化敏感与土壤保持生态功能小区”。小区主要生态系统服务功能以土壤保持极重要；保护措施及发展方向：以土壤保持和石漠化治理为目标；开展小流域生态环境综合治理，积极扩大森林面积、营造生态防护林，实施退耕还林还草工程。矿井按照环评、水保、矿山生态治理、土地复垦等相关要求进行生态治理后符合区域生态建设规划。

17.3.3 与《贵州省“十四五”生态环境保护规划》协调性分析

《贵州省“十四五”生态环境保护规划》指出，十四五期间要“加强磷化工、白酒、煤矿、氮肥等重点行业水污染防治，促进工业污染源达标排放”；“推动磷石膏、电解锰渣、赤泥、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、酒糟等大宗工业固体废物综合利用。”大雁煤矿生活污水经处理后全部回用，矿井水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类要求再外排；煤矸石综合利用，不设永久排矸场。大雁煤矿（优化重组）采取的污染防治措施符合《贵州省“十四五”生态环境保护规划》的要求。

17.3.4 与“三线一单”符合性分析

根据《毕节市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（毕府发〔2020〕12号），全市共划定141个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元88个，主要包括生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能区域；重点管控单元40个，主要包括经济开发区、工业园区、中心城区等经济发展程度较高的区域；一般管控单元13个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。

（1）本项目与生态红线符合性分析

大雁煤矿（优化重组）的矿区范围及各场地范围均不在自然保护区、风景名胜区、千人以上集中式饮用水水源保护区，也不占用生态保护红线和永久基本农田，大雁煤矿与生态红线叠图见图17.3-1。

（2）环境质量底线

①水环境质量底线及分区管控要求：大雁煤矿位于水环境一般管控区—歹阳河织金县控制单元，水环境质量底线2020年至2035年水质目标稳定达到Ⅲ类；本项目在采取环评提出措施后可实现污染物达标排放，汇入歹阳河后能达到Ⅲ类，满足水环境质量底线。

②大气环境质量底线：本项目为煤矿开采项目，排放的大气污染物主要为无组织粉尘，在采取设置全封闭储煤场并进行喷雾洒水等大气污染防治措施后，粉尘排放影响小，对地区大气环境质量底线的贡献值小，满足大气环境质量底线。

③土壤环境质量底线：到2020年，全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2025年土壤环境质量继续保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到进一步管控；到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；到2035年，全市土壤环境质量得到进一步改善，生态系统实现良性循环。根据土壤环境影响分析，本项目开采后对大气沉降、地表漫流和垂直入渗对土壤环境质量影响小，符合土壤环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线及自然资源分区管控

①能源（煤炭）资源管控分区：结合毕节市各县的经济发展、环境现状、大气污染物传输特征、工业人口布局等情况，各县从改善大气环境质量的角度，各自划定高污染燃料禁燃区。按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分类Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）和Ⅲ类（严格）。高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。本项目洗浴热水采用瓦斯电站余热，矿井不设燃煤锅炉，

本项目原煤开采能源消耗 25.27kw·h/t 原煤，符合能源资源利用上线的管控要求。

②水资源利用上线及分区管控：织金县 2020 年用水总量控制在 1.85 亿 m³ 以内，2030 年用水总量控制在 2.15 亿 m³ 以内。本项目生活用水取自溪沟水，生产及消防用水取自矿井水处理站处理达标后的矿井水，项目用水量占 2030 年管控上线 2.15 亿 m³ 的比值极小，项目符合织金县水资源利用上线的管控要求。

③土地资源利用上线：本项目占地面积 10.47hm²，工业用地的占地面积在织金县国土总面积中比例很小，项目建设对织金县国土空间开发强度的贡献比例极小，对织金县国土开发强度影响小。

(4) 环境准入清单：大雁煤矿优化重组不属于《贵州省推动长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中的负面清单，属于允许准入的项目类型。

(4) “三线一单”环境管控单元及管控要求

大雁煤矿井田及用地范围内分布有织金县矿区重点管控单元、织金县一般管控单元。大雁煤矿（优化重组）与织金县生态环境分区管控单元关系见图 17.3-2。大雁煤矿（优化重组）与各管控单元管控要求符合性见表 17.3-1。

表 17.3-1 项目所涉及的管控单元管控要求表

环境管控单元编码	环境管控单元名称	生态环境功能定位、单元特点、重大环境问题	管控要求			
			空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
ZH52052420004	织金县矿产资源重点管控单元	以煤矿、铁矿、煤层气为主，主要有普定县上乡普定煤矿等 186 家企业；织金县新华煤矿区化矿溪甘家丫口铁矿等 2 家铁矿；织金三塘煤层气开采规划区块等 3 个煤层气区块；零星分布有铅锌矿、硫铁矿、砂石矿等矿产企业	1.煤炭开采《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0315-2018）；铁矿开采《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313-2018）；硫铁矿、铁矿开采《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）；砂石行业参照《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）进行建设管理。 2.禁止勘察高硫煤、高砷煤，限制勘察低品位硫铁矿，控制开采铅锌矿，限制开发高硫、高砷、高灰、高磷等对生态环境影响较大的煤炭资源。 3.原有矿山规模及新建矿山规模不得低于规划确定的主要矿产最低开采规模和重点矿区最低开采规模。	1.新建扩建项目（涉重企业）需等量置换，或者减量置换。2.大中型矿坑地面运输系统、运输设备、贮存场所应全封闭，矿物运输、贮存未达到全封闭管理的小型矿坑应设置挡风抑尘和洒水抑尘装置进行防尘，含尘露天开采的矿山企业应设置视频监控工程。3.矿山的排土场、堆矿场等进行复垦和绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。4.矿石开采过程中应高度重视矿石堆存、淋溶水收集、确保场址淋溶废水全收集处置。5.矿区生活污水与生产废水分开收集、处理，污水 100% 达标。6.加强砂石管理，严格执行国家相关法规和标准要求，确保地表水、地下水环境不受矿山开采影响。	1.矿区生产生活形成的固体废物应设置专用堆场，并符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国地质灾害防治条例》、《煤矿安全监察条例》等安全环保和监测的规定。2.矿区对地下水系统进行分层隔离，有效防治采空区对资源性含水层的污染。3.控制重金属污染源，在重金属污染源区应设置自动监测系统。	1.资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。2.煤矿堆存煤矸石等固体废物应分类处理，持续利用，处置率达到 100%。3.推进矿井水、疏干水、应采用净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率 100%。4.推进矿井水、疏干水综合利用，优先回用矿井水。5.加强洗煤废水循环利用。6.按照先采气后采煤的原则，积极扶持煤层气资源的开发利用。
ZH52052430001	织金县一般管控单元	区域发展定位：本区属旅游型一般值，是乌江上游支流六冲河与三岔河交汇处的三角地带，以煤炭为代表的矿产资源丰富，喀斯特旅游资源丰富，重大环境问题：农业面污染源，石漠化问题，生态环境脆弱	1.城镇建成区上风向限制露天矿山建设；对原有造成污染的露天矿山进行有序退出。2.高速公路、铁路沿线以及城镇建成区上风向等重点区域限制露天矿山建设；对原有造成污染的露天矿山进行有序退出。3.畜禽养殖严格执行贵州省农业污染整治区管控要求；畜禽养殖区管控要求：畜禽养殖规模的确定执行贵州省农业污染整治区管控要求。4.执行贵州省自然岸线管控要求。	1.大气污染物排放执行贵州省大气环境污染物排放总量管控要求。2.化肥农药使用量执行总量管控要求。3.畜禽养殖业废弃物管控要求执行总量管控要求。	1.执行贵州省土壤污染风险管控和修复管控要求。2.严格执行贵州省水环境农业污染管控要求。3.禁止外来物种入侵生态环境风险的种植养殖项目。	执行总量管控要求。织金县资源开发利用总量管控要求。
总量及资源利用效率			到 2020 年，全县煤矿全部为 30 万吨/年及以上，生产煤矿采煤机械化率、煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用率、煤矸石综合利用率、矿井水综合利用率、煤炭入选率达到国家相关标准。			

大雁煤矿属于优化重组的保留矿井，矿井通过优化重组实现产能置换，符合国家去产能的政策要求；大雁煤矿按照《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0315-2018）的绿色矿山进行建设，原煤经众一金彩黔公司所属的配套选煤厂洗选降低硫分和灰分后再外售，原煤储装运过程均在棚架全封闭的储煤场内，并喷雾洒水；矸石综合利用，不能利用时在矸石临时周转场堆存；危废在工业场地内暂存后交由有资质的单位处置，其他各类一般工业固废分别得到有效处置，工业场地采取了不同的分区防渗措施，降低对地下水的污染；本项目矿井水处理达标后回用井下防尘、生活污水处理达标后尽量复用等，矿井总排口水质按照环环评〔2020〕63号的要求处理达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准后再外排；沉陷区制定了生态恢复计划，矿井按照环评、水保、矿山生态治理、土地复垦等相关要求进行生态治理，符合织金县矿产资源重点管控单元、织金县一般管控单元以及毕节市普适性管控要求的管控要求。

17.3.5 与国家规划矿区及地方整合规划的符合性分析

（1）与矿区总体规划符合性分析：大雁煤矿位于织金县，位于贵州省织纳矿区织金区。贵州省织纳矿区织金区属国家煤炭规划矿区，位于贵州省黔西北区域，2006年经国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于贵州省织纳矿区织金区总体规划的批复》（发改能源〔2006〕691号）同意设置织纳矿区织金区，织纳矿区织金区规划范围为织金县大部分区域，总面积约1726km²，煤炭资源储量为1060511.40万吨。矿区内分为12个井田、5个小井开采区和5个勘察区。2013年1月，原国家环境保护部对《贵州省织纳矿区织金区总体规划环境影响报告书》（环审〔2013〕18号）出具了审查意见，大雁煤矿（优化重组）与《矿区总体规划》以及《规划环评》符合性分析对照详见表17.3-2。

表 17.3-2 大雁煤矿（优化重组）与矿区总体规划符合性对照表

《贵州省织纳矿区织金区总体规划环境影响报告书》（环审〔2013〕18号）要求	大雁煤矿情况	符合性
将矿区与已经批复的织金县城市总体规划建设用地范围、织金洞风景名胜区范围、织金洞国家地质公园重叠的区域划为禁采区	矿区距织金县城区>10km；矿区距离织金洞风景名胜区边界、织金洞国家级地质公园边界距离>10km	不属于禁采区
对含硫大于3%的煤层实施禁采	6-1、14、27、34号高硫煤环评要求实施禁采	符合
提高矿井水综合利用率至75%	矿井水复用率达33.99%	已实现矿井水最大程度复用
取消各井田配套燃煤锅炉的建设，改用清洁能源	采用瓦斯电站余热及电能等清洁能源	符合
统筹做好受采煤沉陷影响的居民搬迁安置工作	对受沉陷影响的居民点均已要求留设保护煤柱或对其采取搬迁安置	符合
矿区应建立长期的地表岩移、地下水观测和生态监测机制……；加强对原煤开采中原煤、煤矸石、矿井水中氟、砷等有害元素的监测监控	①环评要求建立监测制度，开展地表岩移、地下水观测和生态监测；②环评要求开展营运期污染源监测，矿井水监测指标包括氟化物、砷等。	符合
规划区内建设项目污染物排放总量指标纳入地方总量控制计划	COD、NH ₃ -N实施总量控制	符合

大雁煤矿（优化重组）位于规划矿区内的肥田井田外之间的含煤地带，大雁煤矿矿界

与临近的肥田煤矿不重叠，大雁煤矿井田范围及工业场地等占地区不涉及贵州省生态保护红线，不在织金县城市总体规划建设用地范围、织金洞风景名胜区范围、织金洞国家地质公园范围重叠的区域等禁采区范围内。环评要求加大矿区的生态环境整治力度，制定水土保持、林地复垦、地表沉陷土地生态恢复治理等方案；建设污染治理设施，以确保各类污染物稳定达标排放；矿井不使用燃煤锅炉，采用瓦斯电站余热进行供热。建立地表岩移、地下水和生态长期监测机制，对居民用水水井的水位、水质开展长期监测，并根据影响情况及时提出相关对策措施；做好矿井水的综合利用，处理后的矿井水回用于井下防尘洒水等，以实现矿井内部最大限度的回用。由此可见，项目建设基本符合《贵州省织纳矿区织金区总体规划环境影响报告书》提出的环境保护目标要求，符合规划环评审查意见的要求。

综上所述，大雁煤矿（优化重组）的建设符合《贵州省织纳矿区织金区总体规划环境影响报告书》（环审[2013]18号）的总体要求。目前织纳矿区—织金区总体规划修编正在进行，矿区总体规划环评也正在编制过程中，待矿区总体规划与规划环评修编完成后，应按修编后的规划环评要求执行。大雁煤矿与织纳矿区相对位置关系见图 17.3-3。

（2）与地方整合规划符合性分析

大雁煤矿属于《省人民政府关于毕节地区毕节市等八县（区、市）煤矿整合和调整布局方案的批复》（黔府函[2007]105号）以及《织金县整合矿井、生产结构调整及合理矿权设置规划方案》中的整合矿井，整合后的大雁煤矿生产规模为30万吨/年。《织金县整合矿井、生产结构调整及合理矿权设置规划方案》未开展规划环评，根据贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室文件（黔煤转型升级办〔2023〕11号），对大雁煤矿优化重组后生产规模为90万吨/年。大雁煤矿建设符合地方煤矿整合布局规划和贵州省的兼并重组以及优化重组的要求。大雁煤矿与织金县整合矿井、生产结构调整及合理矿权设置规划方案关系图见图 17.3-4。

第十八章 排污许可申请论证

18.1 排污单位基本情况

大雁煤矿位于织金县少普镇，由贵州织金大雁煤业有限公司投资建设，公司地址位于毕节市织金县少普镇新地村，大雁煤矿生产规模为 90 万 t/a。

（1）矿井水处理站：大雁煤矿正常涌水量 $128.71\text{m}^3/\text{h}$ ，最大涌水量 $225.10\text{m}^3/\text{h}$ ，大雁煤矿优化重组后需新建矿井水处理站，处理规模为 $250\text{m}^3/\text{h}$ ，处理工艺采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的处理工艺，经处理后的矿井水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类要求（全盐量低于 1000mg/L ），SS、总铬满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）外、Fe 满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）直接排放限值、Mn 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级排放标准，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63 号）的要求。

（2）生活污水处理站：利用工业场地内已建成的生活污水处理站 1 座，处理规模 $10\text{m}^3/\text{h}$ ，采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”的处理工艺，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后全部回用于大雁煤矿地面生产系统补充用水、场地绿化用水等，不能回用的生活污水与处理后的矿井水通过总排口外排。

18.2 排污许可申请

本项目矿井水处理站最大日处理污水能力为 $6000\text{m}^3/\text{d}$ 、生活污水处理站处理能力为 $240\text{m}^3/\text{d}$ ，处理能力小于 $20000\text{m}^3/\text{d}$ ，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）（以下简称名录），本项目行业类别属于“烟煤和无烟煤开采洗选 061”，查阅《毕节市 2024 年环境监管重点单位名录》，大雁煤矿列入了水环境监管重点单位名录，按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序（HJ1120-2020）》实行重点管理。

排污许可证申请表（试行）

（变更）

单位名称：贵州织金大雁煤业有限公司

注册地址：贵州省毕节市织金县少普乡新地村

行业类别：烟煤和无烟煤开采洗选，水处理通用工序

生产经营场所地址：贵州省毕节市织金县少普乡新地村

统一社会信用代码：91520524MAAKG4KW0K

法定代表人（主要负责人）：肖乾

技术负责人：邱志尧

固定电话：18786505111

移动电话：18786505111

企业盖章：

申请日期：2024 年 4 月 1 日

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	贵州织金大雁煤业有限公司	注册地址	贵州省毕节市织金县少普乡新地村
生产经营场所地址	贵州省毕节市织金县少普乡新地村	邮政编码（1）	552100
行业类别	烟煤和无烟煤开采洗选，水处理通用工序	是否投产（2）	是
投产日期（3）	2015-12-10		
生产经营场所中心经度（4）	105°34'52.43"	生产经营场所中心纬度（5）	26°31'10.16"
组织机构代码		统一社会信用代码	91520524MAAKG4KW0K
技术负责人	邱志尧	联系电话	18786505111
所在地是否属于大气重点控制区（6）	否	所在地是否属于总磷控制区（7）	否
所在地是否属于总氮控制区（7）	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8）	否
是否位于工业园区（9）	否	所属工业园区名称	
是否有环评审批文件	否	环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）	
是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11）	否	认定或备案文件文号	
是否需要改正（12）	否	排污许可证管理类别（13）	重点管理
是否有主要污染物总量分配计划文件（14）	是	总量分配计划文件文号	/
化学需氧量总量控制指标（t/a）	12.49		
氨氮（NH ₃ -N）总量控制指标（t/a）	0.32		

类别	采矿类
开采井（矿）田范围	1.763km ²
选煤厂经度	105°34'53.04"
选煤厂纬度	26°31'8.80"
污水处理站中心经度	105°34'57.68"
污水处理站中心纬度	26°31'15.74"

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015 年 1 月 1 日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56 号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明

二、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 2 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元编号	主要生产单元名称	主要生产内容参数	设计值	计量单位	其他信息
1	MF0001	采掘场/矿田	生产能力	900000	t/a	优化重组后拟建规模为 90 万 t/a
			开采方式	-	井工	
2	MF0002	矸石临时周转场	库容	260000	m ³	占地 25400 平方米, 总容量 26m ³ , 剩余容量 18 万 m ³

表 2-1 主要产品及产能信息补充表

序号	主要生产单元编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
						参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
1	MF0001	采掘场/矿田	综合机械化采煤工艺	全封闭储煤场	MF0001	储煤场	t/a	900000			
2	MF0002	矸石临时周转场	/	矸石临时周转场	MF0002	排矸场	m ³	200000	矸石临时周转场库容约 26 万 m ³ , 目前已堆存约 8 万 m ³ , 剩余容量 18 万 m ³ , 剩余服务年限约 2.7 年。		

注：(1) 指主要生产单元所采用的工艺名称。(2) 指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

(3) 指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。(4) 指相应工艺中主要产品名称。

(5)、(6) 指相应工艺中主要产品设计产能。(7) 指设计年生产时间。

（二）主要原辅材料及燃料

表 3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	硫元素占比 (%)	有毒有害成分及占比 (%) (4)	其他信息
原料及辅料							
燃料							
序号	燃料名称	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	热值 (MJ/kg、MJ/m ³)	年最大使用量 (万 t/a、万 m ³ /a)	其他信息

注：(1) 指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

(2) 指原料、辅料名称。

(3) 指万 t/a、万 m³/a 等。

(4) 指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素 (0.1%)。

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表 4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0001	全封闭储煤场	储煤场	颗粒物	无组织	TA001	全封闭结构+自动喷雾洒水	封闭结构+洒水降尘	是						
2	MF0002	排矸场	排矸场	颗粒物	无组织	TA002	其他	设置喷雾洒水装置洒水降尘	是						

注：(1) 指主要生产设施。

(2) 指生产设施对应的主要产污环节名称。

(3) 以相应排放标准中确定的污染因子为准。

(4) 指有组织排放或无组织排放。

(5) 污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

(6) 排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表 5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施							废水去向	排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治设施工艺	污水处理量规模 (m ³ /a)	年运行时间 (h)	是否为可行技术	污染防治设施其他信息									
1	矿井水(非酸性)	化学需氧量, 总砷, 总铁, 总铝, 总锰, 总锌, 总铜, pH 值, 石油类, 氟化物(以 F ⁻ 计), 总铬, 悬浮物, 总汞, 全盐量, 六价铬	TW001	矿井水处理站	初沉+中和(预留)+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒	2190000	8760	是		废水外排口	直接进入江河、湖、库等水环境	直接排放	连续排放, 流量稳定	DW001	总排口	是	主要排放口-总排口	
2	生活污水	化学需氧量, 氨氮(NH ₃ -N), pH 值, 磷酸盐, 五日生化需氧量, 悬浮物, 总磷(以 P 计)	TW002	生活污水处理站	调节+水解酸化+接触氧化+沉淀	79200	7920	是		废水外排口	直接进入江河、湖、库等水环境	直接排放	连续排放, 流量稳定	DW001	总排口	是	主要排放口-总排口	

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

三、大气污染物排放

(一) 排放口

表 6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (1)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (°C)	其他信息
				经度	纬度				

注：(1) 指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(2) 对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表 7 废气污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)			环境影响评价批复要求 (2)	承诺更加严格排放限值 (3)	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值 (kg/h)			

注：(1) 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

(2) 新增污染源必填。

(3) 如火电厂超低排放浓度限值。

(二) 有组织排放信息

表 8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊排放浓度限值 (1)	申请特殊时段许可排放量限值 (2)
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
主要排放口												
主要排放口合计	颗粒物				/	/	/	/	/	/	/	/
	SO2				/	/	/	/	/	/	/	/
	NOx				/	/	/	/	/	/	/	/
	VOCs				/	/	/	/	/	/	/	/
一般排放口												
一般排放口合计	颗粒物				/	/	/	/	/	/	/	/
	SO2				/	/	/	/	/	/	/	/
	NOx				/	/	/	/	/	/	/	/
	VOCs				/	/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计 (3)												
全厂有组织排放总计	颗粒物				/	/	/	/	/	/	/	/
	SO2				/	/	/	/	/	/	/	/
	NOx				/	/	/	/	/	/	/	/
	VOCs				/	/	/	/	/	/	/	/

主要排放口备注信息
不涉及有组织废气排放口
一般排放口备注信息
不涉及有组织废气排放口
全厂排放口备注信息
不涉及有组织废气排放口

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

（三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

序号	生产设施 编号/无组 织排放编 号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治 措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值 (mg/m ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	MF0001	储煤场	颗粒物	全封闭结构 +自动喷雾 洒水	煤炭工业污染物 排放标准 GB 20426-2006	1.0mg/N m ³		/	/	/	/	/	/
2	MF0002	矸石临时周转 场	颗粒物	喷雾洒水	煤炭工业污染物 排放标准 GB 20426-2006	1.0mg/N m ³		/	/	/	/	/	/
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计		颗粒物						/	/	/	/	/	/
		SO ₂						/	/	/	/	/	/
		NO _x						/	/	/	/	/	/
		VOCs						/	/	/	/	/	/

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

（四）企业大气排放总许可量

表 10 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、水污染物排放

（一）排放口

表 11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
1	DW001	总排口	105° 34' 57.97"	26° 31' 15.35"	直接进入江河、湖、库等水环境	连续排放，流量稳定	/	岩底下小溪	III 类	105° 34' 58.48"	26° 31' 15.46"	

表 11-1 入河排污口信息表

序号	排放口编号	排放口名称	入河排污口			其他信息
			名称	编号	批复文号	
1	DW001	总排口	总排口	/	/	

表 11-3 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	
1	DW002	雨水排放口	105° 34' 57.59"	26° 31' 17.61"	直接进入江河、湖、库等水环境	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	雨天	新寨小溪	III 类	105° 34' 57.76"	26° 31' 15.71"	

注：(1) 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(2) 指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

(3) 指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如 III 类、IV 类、V 类等。

(4) 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(5) 废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表 12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称（2）	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值

注：(1) 对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(2) 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

(3) 属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

(4) 指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L)。

表 13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)		排水协议规定的浓度限值 (如有)	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				

注：(1) 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

(2) 属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

(3) 新增污染源必填。

（二）申请排放信息

表 14 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值 (t/a) (1)					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口										
主要排放口合计			CODcr	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	/	
			氨氮	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	/	
一般排放口										
一般排放口合计			CODcr	/	/	/	/	/	/	
			氨氮	/	/	/	/	/	/	
全厂排放口源										
全厂排放口总计			CODcr	12.490000	12.490000	12.490000	12.490000	12.490000	/	
			氨氮	0.320000	0.320000	0.320000	0.320000	0.320000	/	
主要排放口备注信息										
/										
一般排放口备注信息										
/										
全厂排放口备注信息										
/										

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

五、固体废物排放信息

表 15 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08 900-218-08	T, I	/	固态（固态废物，S）	采掘场/矿田	委托处置	收集后暂存于危废暂存间内，后委托交由有相应资质的单位处置
2	危险废物	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09 900-006-09	T	/	液态（高浓度液态废物 L）	采掘场/矿田	委托处置	收集后暂存于危废暂存间，后定期交由有相应资质的单位处置
3	一般工业固体废物	煤矸石		/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	采掘场/矿田，矸石场	委托处置	外售周边砖厂综合利用，不能利用部分运至排矸场堆存
4	一般工业固体废物	污泥		/	第Ⅰ类工业固体废物	半固态（泥态废物，SS）	采掘场/矿田	委托处置	生活污水处理站污泥干化后与生活垃圾一起清运至当地环卫部门指定地点处置
5	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物		/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	采掘场/矿田	委托处置	矿井生活垃圾经收集后定期清运至环卫部门指定地点处置
6	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物		/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	采掘场/矿田	委托利用	废碳分子筛收集后交由相关企业回收利用
7	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物		/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	采掘场/矿田	委托利用	矿井水处理站废锰砂滤料进行回收利用
8	危险废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实	HW49 900-047-49	T/C/I/R	/	液态（高浓度液态废物 L）	采掘场/矿田	委托处置	在线检测废液，收集后在危废间暂存，后交由有相应的资质

		验室及医疗机构化验室）产生的含氯、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等							单位处置
9	危险废物	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 900-214-08	T, I	/	液态（高浓度液态废物 L）	矸石场, 采掘场/矿田	自行贮存, 委托处置	主要为废机油，根据国家危险废物名录（2021 年版）该废物为危险废物。暂存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处置。
10	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物		/	第Ⅰ类工业固体废物	半固态（泥态废物, SS）	采掘场/矿田	自行处置	矿井水处理站煤泥压滤干化后掺入原煤外售

表 16 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别					危险废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		危险废物暂存间			设施编号		TS001		
设施类型		自行贮存设施			位置		经度 105°34'47.89" 纬度 26°31'7.25"		
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）		是			自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力		56	单位	m3	面积（贮存设施填报 m2）		20		
自行贮存/利用/处置危险废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 900-214-08	T, I	/	液态（高浓度 液态废物 L）	矸石场、采掘场/矿田	自行贮存,委托处置	暂存于危废暂存间,定期交给有资质的单位处置。
污染防治技术要求									
加强固体废物收集、贮存、利用、处置、转移各个环节的运行管理,污泥及危险废物暂存应采取有效措施防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散;应记录固体废物产生量和去向(贮存、处置、利用)及相应量;危险废物应按规定严格执行危险废物转移联单制度。项目必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物转移联单管理办法》的要求进行收集及运输,危险废物转移采取危险废物转移报告单制度,并做好危险废物处理的登记、交接记录和转运的五联单制度。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的,应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,对受托方的主体资格和技术能力进行核实,依法签订书面合同,在合同中约定污染防治要求;转移危险废物的,应当根据国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。包装容器应达到相应的标准要求并完好无损,禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物;危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志;仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物,按危险废物的种类和特性进行分区贮存,采用防腐、防渗地面和裙脚,设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施;贮存堆场要防风、防晒、防雨;从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位,贮存危险废物不得超过一年(未经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外)等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。									
注:设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。									

六、工业噪声排放信息

表 17 工业噪声排放信息表

产噪单元编号	产噪单元名称	主要产噪设施及数量		主要噪声污染防治设施及数量	
工业场地	MF0001	机修车间/1 台		矿井水和生活污水处理站的风机置于室内，设备基座减振，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头/1 套	
		发电机/9 台		筛分车间设备采取实墙结构隔音，设备基座减振/1 套	
		瓦斯抽放泵房/2 台		压风机房采用实墙结构隔音，进、排气口安装消声器/1 套	
		空压机/2 台		通风机房进风道采用混凝土结构，出风道内安装阻性消声器/1 套	
		通风机/2 台		坑木加工房采取实墙结构隔音，设备基座减振，夜间不工作/1 套	
		振动筛/1 台		瓦斯抽放泵房采用实墙结构隔音，进、排气口安装消声器，采用实墙结构隔音，设备安装减振基座/1 套	
		带式输送机/1 台		绞车房设置在全封闭的房间内，门窗设置为隔声门窗/1 套	
		储煤场装载机/2 台		瓦斯发电厂房墙体表面增设强吸隔声结构、设备基础减震、安装隔声门窗等/1 套	
		坑木加工房移动链式 横截锯、木工园锯机等/1 台		机修车间采用采取实墙结构隔音，设备基座减振，夜间不工作/1 套	
		绞车房无极绳绞车/1 台			
		泵/3 台			
排放标准名称及编号		生产时段			
		昼间		夜间	
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008		06:00-22:00		22:00-06:00	

工业噪声排放许可管理要求					
厂界噪声点位名称	厂界外声环境功能区类别	工业噪声许可排放限值 dB(A)			
		昼间	夜间		
		等效声级	等效声级	频发噪声最大声级	偶发噪声最大声级
厂界四周	2	60	50	60	65
厂界噪声点位名称	监测指标	监测技术	自动监测是否应联网	手工监测频次	
厂界四周	等效声级	手工	否	1 次/季度	
其他信息					
工业噪声污染防治应满足 GB/T 50087 和 HJ 2034 中噪声控制相关要求。a) 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。b) 设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构(如铰链、锁扣等)和密封机构(材料)的磨损情况等，及时保养、更换。c)大型声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时间应与工艺设备同步，对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查结果应记录并存档。d)噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。。e)所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。f)定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。					

七、环境管理要求

（一）自行监测

表 18 自行监测及记录信息表

序号	污染源类别	排放口编号	排放口名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气无组织	/	场界	场界四个监测点	颗粒物	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	每次 3 张滤膜	1 次/季	总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	
2	生活污水	/	生活污水出口	流量等	流量	☒ 自动 ☐ 手工	☒ 是 ☐ 否	流量自动分析仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	/	
					COD	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬时样	1 次/月	重铬酸盐法 HJ828-2017	
					氨氮	☒ 自动 ☐ 手工	☐ 是 ☐ 否	水质自动分析仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	
					pH 值	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬时样	1 次/半年	/	
					SS	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬时样	1 次/半年	重量法 GB11901-1989	
					BOD ₅	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬时样	1 次/半年	稀释与接种法 HJ 505-2009	
3	废水	520402C01	总排口	流量等	流量	☒ 自动 ☐ 手工	☒ 是 ☐ 否	流量自动分析仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	/	
					pH 值	☒ 自动 ☐ 手工	☒ 是 ☐ 否	水质自动分析仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	/	
					COD	☒ 自动 ☐ 手工	☒ 是 ☐ 否	水质在线自动监测仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	重铬酸盐法 HJ828-2017	
					氨氮	☒ 自动 ☐ 手工	☒ 是 ☐ 否	水质自动分析仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	
					Fe	☒ 自动 ☐ 手工	☒ 是 ☐ 否	水质自动分析仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	原子吸收分光光度法 GB11911-1989	
					Mn	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	水质在线自动监测仪	排放水池	☒ 是 ☐ 否	/	/	原子吸收分光光度法 GB11911-1989	

					SS	☐ 自动 ☒ 手工	☒ 是 ☐ 否	/	/	☒ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	重量法 GB11901-1989	
					总汞	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	原子荧光法 HJ 694-2014	
					总铜	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	金属指标 GB/T 5750.6-2006	
					总铬	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	总铬的测定 GB 7466-1987	
					总铅	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	金属指标 GB/T 5750.6-2006	
					总砷	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	原子荧光法 HJ 694-2014	
					石油类	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☒ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	紫外分光光度法（试 行）HJ 970-2018	
					六价铬	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	二苯碳酰二肼分光光 度法 GB7467-1987	
					总锌	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	
					氟化物	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月	离子选择电极法 GB 7484-1987	
					溶解性总 固体	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月		
					全盐量	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/月		
4	雨排 水	/		流量等	COD	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/季	重铬酸盐法 HJ828-2017	
					SS	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☐ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/季	重量法 GB11901-1989	
					石油类	☐ 自动 ☒ 手工	☐ 是 ☐ 否	/	/	☒ 是 ☐ 否	至少三个瞬 时样	1 次/季	紫外分光光度法（试 行）HJ 970-2018	

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

(二) 环境管理台账记录

表 19 环境管理台账信息表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	1. 生产设施基本信息：设施名称、编码、主要技术参数及设计值 2. 污染防治设施基本信息：设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值、防渗漏设施的落实情况及问题整改情况等	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/a；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录	电子台账 + 纸质台账	台账信息至少保存 5 年
2	监测记录信息	排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、HJ 820 等相关要求执行	监测数据的记录频次与本标准规定的废气、废水监测频次一致	电子台账 + 纸质台账	台账信息至少保存 5 年
3	其他环境管理信息	1. 无组织废气污染防治措施管理维护信息 2. 特殊时段环境管理信息 3. 固体废物收集处置信息 4. 其他信息	采取无组织废气污染防治措施的信息记录频次原则上不低于 1 次/d。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。	电子台账 + 纸质台账	台账信息至少保存 5 年
4	生产设施运行管理信息	1. 正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料、燃料； 2. 非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。	a) 正常工况：1) 运行状态：按照各生产单元生产班制记录，每班记录 1 次。2) 生产负荷：按照各生产单元生产班制记录，每班记录 1 次。3) 产品产量：按照各生产单元生产班制记录，每班记录 1 次。4) 原辅料：按照各生产单元生产班制记录，每班记录 1 次。5) 燃料：每班记录 1 次。b) 异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。	电子台账 + 纸质台账	台账信息至少保存 5 年
5	污染防治设施运行管理信息	1. 正常情况：运行情况； 2. 异常情况：包括起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。	a) 正常情况：污染防治设施运行状况：按照污染治理设施管理单位班制记录，每班记录 1 次；无组织废气污染防治措施运行、维护、管理相关的信息记录频次原则上不低于 1 次/d。b) 异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。	电子台账 + 纸质台账	台账信息至少保存 5 年

八、补充登记信息

1. 主要产品信息

序号	行业类别	生产工艺名称	主要产品	主要产品产能	计量单位	备注

2. 燃料使用信息

序号	燃料类别	燃料名称	使用量	计量单位	备注

3. 涉 VOCs 辅料使用信息

序号	辅料类别	辅料名称	使用量	计量单位	备注

4. 废气排放信息

序号	废气排放形式	废气污染治理设施	治理工艺	数量	备注

序号	废气排放口名称	执行标准名称	数量	备注

5. 废水排放信息

序号	废水污染治理设施	治理工艺	数量	备注
1	矿井水处理站	初沉+中和（预留）+曝气调节池+ 混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝- 气浮+锰砂过滤+消毒	1	新建矿井水处理站1座，规模为250m ³ /h，采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”处理工艺，处理达标后回用，剩余部分排入岩底下小溪。
2	生活污水处理站	调节+水解酸化+接触氧化+沉淀	1	利用处理规模240m ³ /d的生活污水处理站，采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺，COD的去除率≥80%，BOD ₅ 的去除率≥85%，SS的去除率≥85%，NH ₃ -N去除率≥75%，处理达标后回用，剩余外排。

序号	废水排放口名称	执行标准名称	排放去向	备注
1	总排口	地表水环境质量标准 GB 3838-2002	直接进入江河、湖、 库等水环境；排入 岩底下小溪	根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（国家生态环境部、国家发展和改革委员会、国家能源局，环环评〔2020〕63号）：总排口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中SS、总铬执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），Fe执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）直接排放标准，Mn执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准，全盐量低于1000mg/L。

6. 工业固体废物排放信息

序号	工业固废废物名称	是否属于危险废物	去向	备注

7. 工业噪声

工业噪声	工业噪声污染防治设施	执行标准及标准号
是	减振等噪声源控制设施, 声屏障等噪声传播途径控制设施	工业企业厂界环境噪声排放标准

8. 其他需要说明的信息

--

九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

/

十、改正规定（如需）

表 20 改正规定信息表

序号	整改问题	整改措施	整改时限	整改计划	是否完成整改

第十九章 结论与建议

19.1 项目概况

大雁煤矿位于毕节市织金县少普镇，属于贵州众一金彩黔矿业有限公司的下属矿井之一，现状生产规模 30 万 t/a，属于生产矿井。根据贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室文件《关于贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿优化重组的批复》（黔煤转型升级办〔2023〕11 号），优化重组后保留织金县少普乡大雁煤矿，并配对关闭贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县草塘镇青菜沟煤矿（9 万吨/年）、瓮安县雍阳镇打石冲煤矿（9 万吨/年）、瓮安草塘镇穿洞河煤矿（9 万吨/年）、瓮安草塘镇万灵煤矿（9 万吨/年）、瓮安雍阳镇宏福煤矿（9 万吨/年）、凯里市湾水镇大风洞坪地煤矿（9 万吨/年）、龙里县三元镇三元煤矿（9 万吨/年），优化重组后大雁煤矿拟建规模为 90 万吨/年，矿区范围保持不变。根据贵州省自然资源厅颁发了 30 万 t/a 的采矿许可证，矿区范围由 9 个拐点坐标圈定，矿区面积 1.763km²，开采深度：+1780m~+1250m。2020 年大雁煤矿在现有矿区范围内开展了资源储量核实工作，贵州省自然资源厅对资源储量进行了评审备案（黔国土资储资函〔2020〕177 号），2023 年 3 月进行了补充勘探，并完成了资源储量报告的评审工作（黔色地勘院资储审字〔2023〕5 号），贵州省能源局以“黔能源审〔2024〕102 号”文件核准了大雁煤矿的优化重组、以“黔能源审〔2024〕119 号”批复了初步设计。大雁煤矿矿区范围保有资源储量 3051 万吨，含可采煤层 10 层（编号为 6、6-1、7、14、16、17、20、23、27 及 34 号煤层），可采煤层平均总厚 13.94m，设计可采储量 1715.17 万吨，矿井服务年限约 13.6 年。大雁煤矿原煤经众一金彩黔公司下属的洗煤厂进行洗选，洗选后的精煤用作化工用煤，中煤及煤泥外售织金火电厂。

大雁煤矿投产时地面设施主要布置有工业场地、矸石临时周转场、爆破器材库。工业场地位于矿区东部宽缓地带，利用现有的工业场地，工业场地内布置胶带输送机、筛分楼、储煤场、空压机房、制氮间、机修车间、综采设备间、坑木加工房、消防材料库、综合库房、变电所及联合建筑（调度及任务交代室、浴室、更衣室和矿灯房）、办公楼、职工宿舍等设施。矸石临时周转场位于工业场地外南部的沟谷地带，占地面积 2.54hm²，矸石临时周转场库容约 26 万 m³，目前已堆存约 8 万 m³，剩余容量 18 万 m³，剩余服务年限约 2.7 年。矸石临时周转场需规范建设截排水沟、淋溶水收集边沟、挡矸坝，坝下

建淋溶水池。爆破材料库位于工业场地外西侧约 150m 处，占地面积 0.36hm²，炸药库的库容量为：炸药 3t，雷管 1.5 万发。

大雁煤矿（优化重组）采用斜井开拓方式，利用大雁煤矿现有的工业场地以及现有的主斜井、副斜井、回风斜井，三条井筒通过井底联络巷贯通，在井底布置有井底水泵房、水仓，采区变电所，消防材料库等硐室。设计以井底落底标高为界，将全矿井划分为一个水平，水平标高+1513m 标高，全矿井划分三个块段，F12 断层以南为一块段，F12 断层、F3-3 断层之间为二块段，F3-3 断层以北为三块段；一块段+1513m 标高以上的 6、6⁻¹、7 号煤层、三块段+1513m 标高以上的 6、6⁻¹、7、14 号煤层、二块段 6、6⁻¹、7、14、16、17、20 号煤层划分为一采区；一块段+1513m 标高以下的 14、16、17、20、23、27、34 号煤层、三块段+1513m 标高以下 16、17、20、23、27、34 号煤层、二块段 23、27、34 号煤层划分为二采区；采区接替顺序为一采区→二采区，首采区为一采区。矿井可采煤层为 10 层，煤层开采顺序为：20→16→17→14→7→6→6⁻¹→23→27→34 号煤层。设计设计集中大巷北东翼采用走向长壁采煤法，集中大巷南西翼采用倾斜长壁采煤法，区段上行式开采、全部垮落法管理顶板，采煤工艺采用综合机械化采煤工艺。矿井通风方式为中央并列式，通风方式为机械抽出式。回采工作面采用 U 型通风方式，掘进工作面采用压入式通风。矿井为煤与瓦斯突出矿井，工业场地建设瓦斯抽放站对井下瓦斯进行集中抽放。矿井生活用水由野猫洞泉点接入，利用净化处理后的矿井水作为生产用水水源。工业场地采用瓦斯电站余热加热洗浴热水，矿井不设燃煤锅炉。

类比与大雁煤矿处于同一煤系地层和构造单元的兴发煤矿的原煤及矸石的放射性检测结果，原煤及矸石中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过 1Bg/g，大雁煤矿无需编制辐射环境影响评价专篇。

矿井职工在籍总人数 616 人，年工作日 330d，工作制度井下“四·六”制，地面“三·八”制，全员效率 7.2 吨原煤/工·d。本项目工程总投资 9657.33 万元，环保工程投资为 575.3 万元，环保工程投资占项目基建总投资的比例为 5.96%。

19.2 项目环境影响、生态整治及污染防治措施

19.2.1 生态环境

（1）生态环境现状及保护目标

评价区有森林生态系统、农田生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、城镇等生态系统。项目评价区植被以森林植被为主，其次为农田植被和灌丛植被。评价区未发现珍稀保护植物和古树名木，也未发现重点保护野生动物；岩底下小溪、歹阳河内均无珍

稀保护鱼类，也无“三场”分布。

生态环境保护目标主要有评价区涉及的居民点，受地表沉陷影响的土地、植被（含公益林、天然林等）、野生动物、及各种地面设施及矿区内道路等。

（2）施工期生态影响及保护措施

本项目施工期工程施工活动严格控制施工范围在征地范围内，严格落实水保方案提出的水保措施，优化总体布局，施工期严格落实水保方案提出的水保措施，并同时加强对施工人员的宣传教育和管理工作，禁止猎杀野生动物。

（3）运营期生态影响及保护措施

①运营期生态环境影响

大雁煤矿井田范围内煤层赋存稳定，由于6-1、23、34号煤层部分区域不可采，预测全井田主要煤层开采后最大下沉值为9.10m，地表移动变形影响范围首采区约1.60km²，全井田约1.70km²，本矿开采造成的地表沉陷表现形式，主要还是以地表裂缝、局部塌陷、崩塌和滑坡等现象为主，不会像平原地区那样形成大面积明显的下沉盆地，地表也不会形成大面积的积水区；地表沉陷对区域地表形态和自然景观的影响主要表现在采空区边界上山的局部区域范围内。全井田开采沉陷影响的土地总面积为169.36hm²，影响范围主要土地类型有林地、旱地、水田、草地、居民宅基地等，其中农田植被沉陷总面积47.48hm²，轻度破坏面积为7.83hm²，中度破坏面积为11.67hm²，重度破坏面积为27.98hm²；全井田开采后森林植被沉陷总面积110.90hm²，受重度破坏的森林植被面积15.82hm²。

设计对井田边界、煤层露头、断层、井筒及主要巷道等均留设了保护煤柱，根据沉陷预测：工业场地、矿井水处理站不受矿井开采沉陷的影响；《初步设计》未对爆破器材库及矸石临时周转场留设保护煤柱，预计将受IV级破坏影响，评价要求留设对矸石临时周转场及爆破器材库留设保护煤柱，以确保各场地基础的稳定性。矿井首采区（全井田）开采时田坎上1#、田坎上2#、新寨2#、郭家寨3#、虫蚁坡1#、虫蚁坡2#居民点（共计63户，262人）房屋预计将受矿井开采IV级破坏，采取搬迁措施，其他村寨均不受沉陷影响。地表沉陷对井田范围内X017县道及大部分乡村道路影响较大，但可以采取随沉随填，填后夯实的措施来保持原有道路的高度和强度，以保证道路的通车功能。

②运营期生态环境保护措施

矿井应开展沉陷区生态综合整治、土地复垦，并加强地质灾害防治、水土保持措施。矿井须严格《初步设计》对井田边界、煤层露头、断层、村寨、井筒及主要巷道等留设

保护煤柱，并对爆破器材库及矸石临时周转场新增留设保护煤柱，以确保地面设施及建筑不受开采沉陷影响。矿井开采后受矿井开采Ⅳ级破坏的影响的田坎上 1#、田坎上 2#、新寨 2#、郭家寨 3#、虫蚁坡 1#、虫蚁坡 2#居民点（共计 63 户，262 人）采取搬迁安置措施；开采引起的地表下沉有不确定性，应对开采沉陷区进行地表沉陷观测，对影响范围内的房屋等建筑物进行实时监测，如砖墙出现裂缝、门窗严重变形等，要采取维修加固措施，严重者要进行搬迁，其搬迁安置及维修加固费用应由建设单位承担。

对受中度破坏耕地进行土地复垦和整治，受重度破坏的耕地应按征地区标准进行经济补偿，对受轻度和中度破坏的林地进行整治与生态恢复，对受重度破坏的林地须按有关规定缴纳森林植被恢复费。建设单位应对中度和重度破坏类型按国家规定给予经济补偿。沉陷区土地复垦和生态综合治理工作，应在相关部门的指导下组织实施，为保证该资金能够专款专用，建设单位应设立专用账户，根据有关政策规定，按年或按实进行提取。矿井服务期满后对工业场地、爆破材料库等占地区进行覆土绿化，并进行生态恢复。

19.2.2 地表水环境

（1）地表水环境质量现状及环境保护目标

①区域地表水系：区域地表河流有新寨小溪、田坎上小溪（季节性溪沟）岩底下小溪、歹阳河，其中岩底下小溪属于小溪沟，未开展水功能区划；根据《贵州省水功能区划》：歹阳河自织金阿弓镇竹林寨至普定县刘家寨流入三岔河前河段划定为“歹阳河织金普定保留区”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地表水环境保护目标为：岩底下小溪、歹阳河。

②地表水环境质量现状：根据《毕节市 2020 年生态环境状况公报》、《毕节市 2021 年生态环境状况公报》、《毕节市 2022 年生态环境状况公报》，2021 年至 2023 年歹阳河（歹阳河大桥控制断面）实达类别均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类，歹阳河属达标区。本次环评根据大雁煤矿排污受纳水体及区域污染源分布情况，在田坎上小溪上共设置了 1 个水质监测断面，位于新寨小溪汇入口上游 100m（W1）；在岩底下小溪上设置了 2 个水质监测断面，分别位于新寨小溪汇入口上游 100m（W2）、新寨小溪汇入口下游 500m（W3）；在歹阳河上设置了 3 个监测断面，分别为岩底下小溪汇入口上游 500m（W4）、岩底下小溪汇入口下游 500m（W5）、岩脚煤矿排污口上游 1000m（W6）。监测结果表明：岩底下小溪、歹阳河各监测断面的各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ水质标准（田坎上小溪监测期间无水）。

（2）施工期地表水环境影响及防治措施

大雁煤矿已建设有矿井水处理站和生活污水处理站，施工期产生的食堂污水和日常生活污水依托大雁煤矿现有生活污水处理站处理达标后排放，矿井井筒施工过程中排放的井壁淋水、井下水和施工废水，评价要求一并引至现有矿井水处理站进行处理，出水作为施工用水、施工场地防尘用水、井下系统防尘洒水等，剩余达标外排，对下游地表水水质影响较小。针对施工运输车辆的冲洗废水，环评要求在施工场地出口设置清洗平台和沉淀设施，车辆（轮胎）清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。

（3）运营期地表水环境影响

环评采用河流完全混合模型对本项目运营期正常及非正常排水工况下，对下游岩底下小溪、歹阳河枯水期水质的影响进行了预测。预测污染因子为：SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类。根据预测结果：正常涌水、污废水正常排放情况下，岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类的预测浓度出现不同幅度的升高，但岩底下小溪、歹阳河各预测断面的各污染物的预测浓度值未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，矿井正常排污对歹阳河的水质影响较小。

井下正常涌水、污废水事故排放情况下：岩底下小溪 W3 断面以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 SS、COD、NH₃-N、Fe、Mn、石油类的预测浓度均出现大幅度的升高，其中岩底下小溪 W3 断面的 COD、NH₃-N、石油类预测浓度值以及歹阳河 W5、W6 预测断面的 COD、石油类预测浓度值均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，矿井事故排污对岩底下小溪、歹阳河的水质造成一定程度的污染影响，因此环评要求加强管理，严禁事故排放。

（4）主要污染防治措施

①矿井水处理措施：优化重组后需新建矿井水处理站，处理规模为 250m³/h，处理工艺采用“初沉+中和（预留）+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”的处理工艺，经处理后的矿井水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类要求（全盐量低于 1000mg/L），SS、总铬满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）外、Fe 满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）直接排放限值、Mn 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级排放标准，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63 号）的要求。处理后的矿井水回用于井下防尘洒水等，不能回用的部分矿井水通过长约 862m 的排污管道排入岩底下小溪排放。

②工业场地生活污水处理措施：目前在工业场地内建设有生活污水处理站 1 座，处

理规模 $10\text{m}^3/\text{h}$ ，采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”的处理工艺，根据环保竣工验收阶段的监测结果（毕环验[2015]18 号）：大雁煤矿生活污水经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，优化重组后生活污水处理站继续使用。

③工业场地煤泥水处理措施：工业场地储煤场采用全封闭式结构，环评要求在储煤场内东侧修建煤泥水收集池（容积 10m^3 ）；此外工业场地内辅助生产区（机修车间场前区、综采设备间场前区）的部分材料置于室外，导致在雨季时，地表雨水径流冲刷辅助生产区地面使得初期雨水将含有 SS、油类等污染物，环评要求辅助生产区的地面须进行硬化处理，同时在设置初期雨水截水沟及初期雨水收集池（2 座，容积分别为 45m^3 、 80m^3 ）。工业场地内的收集的煤泥水、初期雨水全部进入矿井水处理站处理。

④矸石临时周转场淋溶水处置措施：在矸石临时周转场东北部地势高处修建规范的截排水沟，把大气降水沿矸石临时周转场外围分流出去；在西南一侧修建淋溶水截水沟，以拦截收集矸石临时周转场内的淋溶水；此外在西南及东南侧地势较低处建挡矸坝，东南侧挡矸坝下游设淋溶水收集池（容积 100m^3 ），淋滤水经收集后回用于防尘洒水，矸石淋溶水不外排。

19.2.3 地下水环境

（1）地下水环境质量现状及环境保护目标

①水文地质概况：大雁煤矿工业场地位于矿区东部，工业场地基底地层为二叠系龙潭组地层、场地边缘为 P_{3c} ，岩性为粉砂岩、细砂岩、硅质灰岩及燧石灰岩等，含基岩裂隙水，工业场地所在水文地质单元边界南侧、西侧、西北侧、东侧均以地表分水岭为界，东北侧以岩底下小溪、歹阳河为排泄边界，水文地质单元总面积 2.98km^2 ，区域地下水由大气降水补给，沿孔隙、基岩裂隙等渗入地下补给地下水，顺坡向总体由南往北东方向短途径流，在岩底下小溪的深切割沟谷呈分散排泄，最终在歹阳河排泄。

②地下水环境现状监测：选取 5 个井泉进行水质监测，监测点分别为工业场地西侧 S7 井泉（D1）、工业场地北侧 S4 井泉（D2）、工业场地北侧 S3 井泉（D3）、工业场地东侧 S142 井泉（D4）、矿区内中部的 S5 井泉（D5）。监测结果表明：D1、D2、D3、D4、D5 监测点各水质因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

地下水环境保护目标：二叠系龙潭组基岩裂隙弱含水层（ P_{3l} ）、长兴+大隆组（ P_{3c+d} ）中等含水层、三叠系飞仙关组一段基岩裂隙弱含水层（ T_1f^1 ）、飞仙关组二段岩溶裂隙中等含水层（ T_1f^2 ）、第四系孔隙水弱含水层以及 S1~S15 泉、S132、S142、S145、S149、S150、S154、S155、S161、S165、S168。

（2）施工期地下水环境影响及防治措施

工业场地的矿井井筒施工过程排放的井壁淋水、井下水和施工废水，评价要求沉淀池进行处理，出水作为施工用水、施工场地防尘用水、井下系统防尘洒水等，不能回用的进入矿井水处理站处理达标后外排；生活污水进入生活污水处理站处理达标后外排。

（3）运营期地下水环境影响

根据预测，煤炭开采产生的导水裂隙带会导通至龙潭组（P₃l）含水层，大雁煤矿井下疏排水对龙潭组含水层的最大影响范围为采空区外延 1218m，煤层开采后位于采空区上方的含水层中的地下水有可能漏失，而位于采空区周边的地下水将持续补给采空区，在影响范围内的地下水的补、径、排条件将发生一定改变，但对评价范围之外影响小。

井田范围内的 S3、S9、S12 泉因导水裂隙带直接导通而漏失，导致水量减少甚至干涸；井田内的 S6、S7、S10 虽然不会因导水裂隙带直接导通而漏失，但井泉的补径排条件受一定程度的影响，水量受开采影响较大，可能干涸；田坎上饮用水源（S5 泉）水量受开采影响较大，可能干涸；井田外的 S4 泉位于井下疏水排水影响带范围内，水量受一定程度的减少；井田外的 S11、S13、S132、S145、S150、S155、S161、S165 泉的补给径流区受采煤影响，水量一定程度减少；其余井泉受大雁煤矿开采的影响较小。井田外的乌洞饮用水源（地下水型）不受大雁煤矿开采的漏失影响，水质也不受污染影响。

大雁煤矿工业场地、矸石临时周转场位于矿区东部，工业场地、矸石临时周转场所在区域地下水由大气降水补给，沿孔隙、基岩裂隙等渗入地下补给地下水，顺坡向总体由南往北东方向短途径流，在岩底下小溪的深切割沟谷呈分散排泄，最终在歹阳河排泄。正常情况下工业场地污废水经过处理达标后都得到妥善处置，对地下水环境影响不大；在矿井水处理站池体破损未被发现至 2040 天时，地下水排泄点处 Fe 出现超标，至 2461 天时，地下水排泄点处 Mn 出现超标；生活污水处理站池体破损未被发现至 1270 天时，地下水排泄点处 NH₃-N 出现超标，在矸石临时周转场预测时间段内地下水排泄点无超标。由于矿井水处理站和生活污水处理站与岩底下小溪、歹阳河排泄点之间的含水层均无饮用功能，出现渗漏对不影响当地的的饮用水。S5 井泉位于工业场地所在水文地质单元的下游区域，S5 井泉出露于 F3-3 断层带上，推断其成因为 F3-3 正断层浅部具有导水性能，其补给区为井泉西部的大气降水汇集、沿沟谷及 F3-3 断层带径流而形成，不受工业场地地下水的补给，因此预测工业场地发生事故工况对田坎上水源造成污染的可能性小。

（4）主要污染防治措施

①按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的

产生、入渗、扩散等方面制定地下水环境保护措施。

②根据场区各单元污染控制难易程度及天然包气带防污性能，对场地进行防渗分区：危废暂存间、油脂库为重点防渗区，防渗技术要求应满足 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ，并且危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。机修车间、综采设备间、矿井水处理站及生活污水处理站的池体等为一般防渗区，防渗技术要求应满足等效粘土防渗层厚度 $Mb \geq 1.5m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ 。工业场地内除重点防渗区、一般防渗区及绿化区外的其他区域列入简单防渗区，防渗要求为地面硬化。

③项目污废水管道、污水处理池及储存池均应采用抗渗混凝土按防泄漏设计要求和标准施工，设备、管道必须采取有效密封措施，确保排水管完好无损，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污废水泄漏的环境风险降低到最低程度。定期巡检维护，在工业场地下游设置地下水跟踪监测井作为跟踪污染物扩散的监测点，做到废污水泄漏早发现、早处理，确保污废水处理设施正常运行和污废水稳定达标排放。

④井泉漏失补偿措施：对于因大雁煤矿采动影响而导致漏失的饮用井泉，可就近纳入附近大雁煤矿的供水范围内或就近纳入地乌洞等集中式饮用水水源的供水范围内，由矿方出资修建供水管道进行供水，保障受影响的居民的饮水问题。对于受大雁煤矿影响而漏失的田坎上饮用水水源，矿方已承诺按织金县政府要求采取饮用水水源替代、补偿等措施；环评要求田坎上饮用水水源的替代工程应与大雁煤矿同步施工建设，并在大雁煤矿（优化重组）正式投入生产前完成饮用水水源的替代工作，保障居民饮水安全。

19.2.4 环境空气

（1）环境空气质量现状及环境保护目标

根据毕节市生态环境局公布的《毕节市 2022 年生态环境状况公报》，织金县属于环境空气质量达标区。本次环评选取了 2 个居民点进行了环境空气监测，监测点分别位于工业场地内（A1）、工业场地外西南侧虫蚁坡居民点（A2）。监测结果表明：A1、A2 监测点 TSP、PM₁₀、PM_{2.5} 日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

大气环境保护目标为矿井工业场地周边村寨以及运煤道路两侧居民。

（2）施工期大气环境影响及防治措施

建设单位应合理组织施工，缩短工期，加强施工机械的使用管理和保养维修，开挖区域要加强地面清扫，严禁车辆超载超速行驶，细颗粒物料运输采用密闭式槽车运输，装卸时要降低落差减少扬尘，确保施工期施工场地的扬尘（PM₁₀）满足《施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）的要求。

（3）运营期大气环境影响及防治措施

运营期大气污染物主要来自于工业场地原煤储、装、运过程中产生的扬尘及矸石临时周转场的扬尘，均为无组织排放。工业场地内储煤场、装车场联合布置，均设置在全封闭式棚架结构内，并在储装场地内部及四周设喷雾洒水装置，矿井井口至筛分楼、筛分楼至原煤储煤场均采用全封闭式胶带运输走廊，矿井原煤在筛分、装车场等易产生煤尘处，均要求设置喷雾的洒水装置，并降低装卸落差。矸石临时周转场在干燥少雨季节采用喷雾洒水后可有效控制其扬尘，矸石堆放时采取压实、覆土等措施，同时矸石堆放时采用表面喷洒石灰浆防自燃措施，可避免矸石自燃产生的空气污染。通过以上措施确保项目场界控制点 TSP 最大浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求，无组织排放粉尘对环境空气影响较小。

19.2.5 声环境

（1）声环境质量现状及环境保护目标

本次环评对工业场地及周边的居民点以及运煤公路沿线的声环境敏感点共计8个噪声点的声环境进行了监测。监测结果表明：工业场地四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求，周边声环境敏感点噪声监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准；运煤道路（X017 县道）两侧的声敏感点（N8 监测点，距离工业场地距离 $>200\text{m}$ ）噪声监测值超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，超标原因主要是因为受 X017 县道交通噪声影响所致。

声环境保护目标：工业场地四周厂界外 200m 及运输道路两侧 200m 范围内居民点。

（2）施工期声环境影响及防治措施

施工过程中应尽量采用高效低噪声设备，并对设备定期维修、养护；加强对机械设备的管理；合理安排施工时间，加强管理，在没有申报及公示情况下夜间禁止施工。确保施工场界外排噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（3）运营期声环境影响及防治措施

环评要求对高噪声源采取减振、吸声、消声、隔声等措施，通风机进风道采用混凝土结构，出风道内衬吸声衬板，扩散口安装片式消声器；空压机、制氮的空压机安装消声器，并采用结构隔声；坑木加工房和机修车间夜间停止工作，机修车间尽量减少冲击性工艺，利用围护结构隔声；各类水泵设减振基础，管道间安装软橡胶接头，并利用房屋结构隔声；瓦斯抽放泵安装消声器、设减振基座和软性连接，设备安装减振基座。根据预测结果，由于工业场地地处狭长的沟谷地带，而通风机、瓦斯抽放站等设备临近工

业场地西侧布置，综采维修间临近场地南侧布置，导致场地西侧厂界夜间噪声值超标，南侧厂界昼间、夜间噪声预测值超标，其余厂界昼、夜噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类中昼间标准要求，由于工业场地西侧、南侧厂界背靠自然山体，无居民点居住，大雁煤矿工业场地噪声对以人为本的居住区环境影响较小。工业场地周边的居民点声环境敏感点昼夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

19.2.6 固体废物

（1）施工期固废环境影响及防治措施

项目建设开挖土石方、建筑垃圾、生活垃圾等分类收集，收集后建筑垃圾中可回收利用部分及时进行回收利用，不能利用的部分须定期清运至当地环卫部门指定地点处置。建井期间的掘进废石优先综合利用，不能利用时在排矸场堆存，掘进煤外售。

（2）固废环境影响及防治措施

掘进矸石优先综合利用，不能利用时在矸石临时周转场堆存。生活垃圾设置垃圾桶（池）分类收集后定时定点清运至当地环卫部门认可地点进行统一处置；生活污水处理站污泥经干化后与生活垃圾一起运至当地环卫部门认可地点处置；废碳分子筛交由相关回收企业进行再生后进行综合利用。废机油及废润滑油、废液压油、废乳化液均属危险废物，环评要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行管理，在工业场地建设危险废物暂存间，废机油、废乳化液、废液压油、废油泥应盛装于钢制油桶（容器）分开盛装，在线监测的废液集中盛放于高密度聚乙烯类塑料桶内，并加上标签分别储存，在危废暂存间暂存后，定期交具有相应危废处置资质单位处置，严禁外排。

19.2.7 土壤环境

（1）土壤环境质量现状及环境保护目标

本次环评共设8个土壤背景值监测点，分别为：工业场地内的建设用地（T1、T2、T3、T5）及场地外的农用地（T6、T7）、矸石临时周转场内的建设用地（T4）及场地外的农用地（T8）。监测结果表明：建设用地T1、T2、T3、T4、T5各监测点监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值；农用地T6、T7、T8土壤监测点的监测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1土壤污染风险筛选值限值。

土壤保护目标：工业场地、矸石临时周转场占地范围及场地四周200m范围内的耕

地、住宅用地。

（2）施工期土壤环境影响及防治措施

施工做好施工废水和生活污水的收集、处置，严禁污废水及油类地表漫流，减少垂直入渗；破坏区在施工完毕后须及时平整土地，并复绿，以减少土壤侵蚀。

（3）运营期土壤环境影响及防治措施

正常工况下，项目煤炭粉尘沉降对土壤环境影响小，在落实措施后运营期不会出现废水地面漫流、垂直入渗对土壤环境造成影响的情景，不会对场地及周边土壤造成明显污染影响。环评按照导则附录 E 要求，对非正常情况下矿井水出现地面漫流、垂直入渗进入土壤的影响进行了预测，预测因子为 Fe、Mn、石油烃。根据预测结果，项目非正常工况排放对受影响区内土壤中 Fe、Mn、石油烃含量增加较小，对土壤环境影响较小。

加强对工业场地“三废”管理，尤其是对矿井水处理站及生活污水处理站的运行管理，加强对排水管道的维护，严禁污废水渗漏漫流排放；工业场地设煤泥水收集池、初期雨水收集池，并将收集的煤泥水及初期雨水引入矿井水处理站处理；矸石临时周转场建设淋滤水收集边沟、淋滤水收集池，收集的淋滤水全部回用于矸石临时周转场的防尘洒水，严禁漫流；工业场地按照污染源分布进行分区防渗。建设单位须制定土壤环境跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便于及时发现问题，采取补救措施。

19.3 环境风险

本项目环境风险主要环境风险有：矿井事故排水、矸石临时周转场溃坝、爆破材料库火灾爆炸次生风险、危废暂存间及油脂库内油类物质等泄露等。

为避免污废水处理系统失效，以防范事故排水，污废水处理设施的主要配件应有备用件，以确保其能正常运转，工业场地设置容积为 600m³的事故水池。当地面矿井水处理站发生故障时，矿井水暂存于事故水池内，确保废水不流至厂外。矸石临时周转场须作好水文地质、工程地质勘查，避开软弱基底和不良地质条件；按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)建设排水设施，矸石堆高度严禁超过安全高度；落实煤矸石综合利用，减少矸石临时周转场的矸石堆存量，降低环境风险。建设单位应制定环境风险应急预案，报送主管部门备案，并定期开展演练。

19.4 环境监测与环境管理

本项目应完善健全环境管理机构，加强排污口的规范化管理；加强矿井施工期及运营期的环境管理和环境监测工作。在矿井水处理站和生活污水处理站出口设置污废水计量装置，在总排口安装在线自动监测系统，并与当地环境主管部门进行联网。

19.5 环境经济损益

本项目工程总投资 9657.33 万元，其中环保工程投资为 575.3 万元，环保工程投资占项目基建总投资的比例为 5.96%。环境经济效益系数为 1.27，说明项目的环境效益高于环境代价，项目环境经济可行。

19.6 环境可行性分析

19.6.1 与相关规划及政策协调性分析

（1）产业政策符合性：本项目为设计生产能力为 90 万 t/a 的煤与瓦斯突出矿井，属于《产业结构调整指导目录（2024 年）》中的允许类煤矿，大雁煤矿通过优化重组配对关闭青菜沟煤矿、打石冲煤矿、穿洞河煤矿、万灵煤矿、宏福煤矿、坪地煤矿、三元煤矿，符合国家产业政策及去产能的要求。

（2）行业准入：本项目为优化重组煤矿，生产规模为 90 万吨/年，按照煤与瓦斯突出矿井设计，矿区可采煤层 10 层，设计薄煤层回采率为 85%、中厚煤层回采率为 80%，采用综合机械化采煤，项目生产规模等符合《煤炭产业政策》提出的相关准入要求。

（3）环境准入：本项目不涉及生态保护红线，在严格落实环评所提各项污染防治措施前提下，项目生产运营不会改变当地环境功能区划和环境质量底线；项目对资源、能源的利用未突破当地底线。总体上，项目建设符合“三线一单”要求。

（4）相关规划及环保政策符合性：本项目井田范围、工业场地、矸石临时周转场、爆破器材库均不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园以及集中式饮用水水源保护区等环境敏感区和生态功能保护区，不属于禁止和限制的矿产资源开采活动。大雁煤矿禁采 6-1、14、27、34 号高硫煤，其余原煤经洗煤厂进行洗选加工后再外售，符合《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109 号）。环评提出项目产生的煤矸石综合利用，不能利用时运至矸石临时周转场堆存（堆存量不超过 3 年），在此前提下项目符合《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订）的相关要求。

19.6.2 清洁生产水平

大雁煤矿限定性指标中矿井水利用率指标达不到清洁生产Ⅲ级标准。根据综合评价指数计算公式，按Ⅲ级基准值计算 $Y_0=75.75$ ， $Y_0 < 100$ 分，判定大雁煤矿清洁生产水平不能达到Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）。大雁煤矿应进一步提高装备水平，降低原煤生产电耗；扩建瓦斯电站，提高矿井瓦斯利用率和矿井水的回用率，拓宽煤矸石的综合利用渠道，提高煤矸石的综合利用率，以便进一步提高企业的清洁生产水平，确保大雁

煤矿清洁生产水平达到Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）。

19.6.3 总量控制

根据《织金县少普乡大雁煤矿（整合）30 万 t/a 项目环境影响报告书》及批复（黔环审〔2011〕216 号）《毕节市环境保护局关于贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（整合）30 万 t/a 项目竣工环境保护验收申请的批复》（毕环验〔2015〕18 号），大雁煤矿已批复的污染物排放总量 COD 3.29t/a、NH₃-N 0.29t/a，本次优化重组后，大雁煤矿 COD 排放量 12.49t/a、NH₃-N 排放量 0.32t/a，优化重组后需新申请水污染物总量控制指标 COD 9.20t/a、NH₃-N 0.03t/a。

19.6.4 公众参与

建设单位按《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，完成了对矿区及周边居民、企事业单位进行了公众参与调查，并进行了第一次公示、在本项目征求意见稿完成后通过网站、报刊、在当地公告栏现场张贴公示等 3 种方式同步进行了征求意见稿公示，报批前进行报批前公示，公示期间未收到反馈意见。建设单位按要求完成了《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）环境影响评价公众参与说明》。

19.6.5 排污许可申请

本项目矿井水处理站最大日处理污水能力为 6000m³/d、生活污水处理站处理能力为 240m³/d，处理能力小于 20000m³/d，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）（以下简称名录），本项目行业类别属于“烟煤和无烟煤开采洗选 061”，查阅《毕节市 2024 年环境监管重点单位名录》，大雁煤矿列入了水环境监管重点单位名录，按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序（HJ1120-2020）》实行重点管理。

19.7 总体结论

本项目建设符合区域煤炭开发规划、环保规划和经济发展规划，对促进当地经济发展具有积极作用，其建设是必要的。本项目的组成、选址、布局、规模、工艺总体可行；污染物排放总控指标要求征得当地生态环境的同意和落实；矿井水、瓦斯、煤矸石等均要求进行综合利用；沉陷区制定了生态综合整治规划；环境风险事故发生的几率和强度均较小。环评报告和设计所提出的各项污染防治和生态保护措施，在贵州其它矿区均有成功实例，实践证明是可行、可靠的。从环境保护角度分析，贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）项目的建设是可行的。

19.8 要求与建议

（1）在今后工作中做好井下涌水量记录，同步修正涌水量的预算参数，如未来开

采过程中大雁煤矿出现矿井涌水增加的情形，则相应增加矿井水处理站的处理能力。

（2）矿方应加强对井田内田坎上水源点水量观测和水质监测，在受大雁煤矿采煤影响时应及时完成饮用水水源的替代和补偿工作，加强对矿区内及周边具有饮用功能井泉的观测，对于受大雁煤矿采动影响而导致漏失的饮用水，由矿方出资纳入少普镇及大雁煤矿的供水系统等，以保障受影响的居民的饮水问题。

（3）加强对大雁煤矿井田范围内老窑及大雁煤矿配对关闭矿井的巡视和管理，落实井筒封堵和工业场地（含排矸场）的生态恢复工作，确保大雁煤矿矿区范围内的老窑及无配对关闭矿井的井口无矿井水溢流污染水环境的现象发生。

（4）大雁煤矿投运后应每隔五年左右进行一次环境影响后评价。

附表1 大雁煤矿环境保护措施一览表

场地	环境要素	污染源分类	治理措施
工业场地	水环境	矿井水	新建矿井水处理站, 规模250m ³ /h, 采用“初沉+中和(预留)+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”处理工艺; 处理达标后回用, 剩余部分排入岩底下小溪
		生活污水	利用处理规模240m ³ /d的生活污水处理站, 采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺, COD的去除率≥80%, BOD ₅ 的去除率≥85%, SS的去除率≥85%, NH ₃ -N去除率≥75%, 处理达标后回用, 剩余外排
		生产区煤泥水	储煤场内修建截水沟, 并修建容积10m ³ 的煤泥水收集池, 收集后输送至矿井水处理站
		辅助生产区初期雨水	设置初期雨水截水沟及初期雨水收集池(2座, 容积分别45m ³ 、80m ³), 输送进入矿井水处理站处理
		轮胎冲洗水	收集沉淀后用泵抽至矿井水处理站处理, 不外排
		排污管道	通过862m的排污管道输送至岩底下小溪排放
	地下水	重点防渗区	包括危废暂存间、油脂库, 地面采取“混凝土基础层+2mm厚高密度聚乙烯土工膜防渗层”防渗。
		一般防渗区	机修车间及综采设备维修间地坪采用P8抗渗混凝土的防渗措施; 矿井水处理站、生活污水处理站等各污废水的水池均采取“抗渗混凝土+涂刷防水涂料”措施, 形成防渗层(技术要求: 渗透系数K≤1×10 ⁻⁷ cm/s)
		简单防渗区	储煤场、辅助生产区地坪、瓦斯抽放站、厂区道路等, 其防渗要求为: 地面水泥硬化
	大气环境	胶带输送机	运煤运输的胶带输送机全部设在全封闭走廊内
		筛分车间	筛分车间设置在全封闭储煤场内, 振动筛采用封闭式结构, 喷雾洒水
		储煤场、装车场	原煤储、装、运均布置在棚架全封闭式储煤场内, 原煤储存、装卸采取喷雾洒水抑尘措施
		原煤运输	采取冲洗轮胎、限制车速、道路洒水等防尘措施
	固体废物	掘进矸石	煤矸石经汽车运往建材厂进行综合利用, 不能及时利用时排矸场堆放
		矿井水处理站煤泥	煤泥经压滤机压滤将含水率降低至20%, 与末煤一并外售
		生活污水处理站污泥	经压滤脱水将含水率降低至60%后, 交由环卫部门处置
		生活垃圾	集中收集后, 运至当地环卫部门指定地点进行处置
		废碳分子筛	交由相关回收企业进行再生后进行综合利用, 不能利用运至垃圾焚烧发电厂处置
		废锰砂滤料	优先由废品收购企业回收
	噪声	废机油及废液压油、废乳化液等	工业场地设危险废物暂存间, 废油及废乳化液采用桶装容器分别储存; 在线监测的废液集中盛放于高密度聚乙烯类塑料桶内, 危险废物在危废暂存间暂存后, 定期交由具有相应危废处置资质单位处置
		皮带运输	胶带输送机设在全封闭走廊内
		振动筛	振动筛采取实墙结构隔音, 设备基座减振
		装载机	选用低噪音设备
		空压及制氮机	采用实墙结构隔音, 空压机进、排气口安装消声器
		机修车间	采用实墙结构隔音, 减少冲击性工艺, 夜间不工作
		坑木加工房	采取实墙结构隔音, 设备基座减振, 坑木加工设备降噪, 夜间不工作
		矿井水处理站	机电、水泵设备置于室内, 设备基座减振、水泵与进出口管道间安装橡胶胶接头
		生活污水处理	通风机设在室内, 进风道采用混凝土结构, 出风道内安装阻性消声器, 采用扩散塔排放
		瓦期抽采泵房	采用实墙结构隔音, 设备安装减振基座
		其他	工业场地北侧加高围墙高度, 高度需高于临近的郭家寨居民点房屋的高度
矸石临时周转场	工程措施		矸石临时周转场东北部地势高处修建规范的截排水沟, 在西南一侧修建淋溶水截水沟; 在西南及东南侧地势较低处建挡矸坝, 东南侧挡矸坝下游设淋溶水收集池(容积100m ³)。
	环保措施	废气防治	矸石临时周转场周边设置绿化林带, 矸石堆放压实及定期洒水, 采用防尘网覆盖
		废水防治	挡矸坝下设置100m ³ 沉淀池, 淋溶水经沉淀处理后回用于矸石临时周转场的防尘洒水
大雁煤矿矿区	生态环境	生态环境综合整治	1.对受开采沉陷影响的耕地和林地要求采取土地复垦和生态综合整治的措施; 2.沉陷区土地复垦和生态整治资金费用由业主出资; 3.加强水土保持工作; 4.加强场地、道路绿化; 5.严格按照设计留设保护煤柱, 对受影响的井系进行替代、补偿等; 田坎上饮用水源的替代工程应与大雁煤矿同步施工建设, 并在大雁煤矿(优化重组)正式投入生产前完成饮用水源的替代工作。
关闭矿井	生态环境	生态恢复	瓮安县草塘镇青菜沟煤矿、瓮安县雍阳镇打石冲煤矿、瓮安县草塘镇穿洞河煤矿、瓮安县草塘镇万灵煤矿、瓮安县雍阳镇宏福煤矿、凯里市湾水镇大风洞坪地煤矿、龙里县三元镇三元煤矿井筒封堵、工业场地生态恢复

附表2 大雁煤矿环境保护措施竣工验收一览表

场地	类别	污染源	生态保护及污染防治措施	验收内容及要求
工业场地	污水处理	矿井水	新建矿井水处理站, 规模 250m ³ /h, 采用“初沉+中和(预留)+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”工艺, 建设规模 250m ³ /h, 包括污水复用系统、煤泥压滤系统; ②矿井水的出水水质能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 III 类水质 (全盐量低于 1000mg/L), SS 满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、Fe 满足 DB52/864-2022、Mn 满足 GB8978-1996 表 4 一级排放标准	①矿井水处理站 1 座, 采用“初沉+中和(预留)+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒”工艺, 建设规模 250m ³ /h, 包括污水复用系统、煤泥压滤系统; ②矿井水的出水水质能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 III 类水质 (全盐量低于 1000mg/L), SS 满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、Fe 满足 DB52/864-2022、Mn 满足 GB8978-1996 表 4 一级排放标准
		生活污水	利用规模 240m ³ /d 的生活污水处理站, 采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺, 处理达标后回用, 剩余外排	①生活污水处理站 1 座, 总规模为 240m ³ /h, 采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”; ②大雁煤矿食堂隔油池 1 座 (5.0m ³); ③生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 一级标准及回用标准;
		场地雨水及煤泥水	储煤场修建截水沟及煤泥水收集池; 辅助生产区设置初期雨水收集沟及初期雨水收集池, 收集的煤泥水、初期雨水引入矿井水处理站	①储煤场内设置煤泥水边沟、设置煤泥水收集池 1 座 (10m ³); ②辅助生产区修建初期雨水截水沟及初期雨水收集池 (1 座, 容积分别为 45m ³ 、80m ³), 截留的初期雨水输送进入矿井水处理站进行处理; ③煤泥水及初期雨水引至矿井水处理站。
		运煤车辆轮胎冲洗水	洗车废水经收集池 (容积 5m ³) 收集后引至矿井水处理站处理	(1) 运煤车辆轮胎冲洗, 洗车平台四周设置防溢座或边沟; (2) 车辆冲洗废水引至矿井水处理站的管沟
		排污管道	通过排污管道输送至岩底下小溪排放	排污管道 1 趟, 管径 DN250, 管材镀锌钢管
		环境风险	设置事故水池, 容积 600m ³	工业场地事故水池 1 座, 容积 600m ³
	地下水污染防治	危废暂存间、油脂库	重点防渗区	地面采取“混凝土基础层+2mm 厚高密度聚乙烯土工膜防渗层 (渗透系数不大于 10 ⁻¹⁰ cm/s)+抗渗混凝土+环氧树脂防腐漆”防渗
		机修车间污水处理	一般防渗区	机修车间等地坪采用 P8 抗渗混凝土防渗; 各污水的水池均采取“抗渗混凝土+涂刷防水涂料”措施, 形成防渗层
		储煤场装车场	简单防渗区	地面水泥硬化
	大气污染物	胶带运输	胶带输送机设在全封闭走廊内	原煤皮带输送机设在封闭式皮带走廊内
		储煤场及装车场	均采用全封闭棚架式结构, 设置喷雾洒水装置	①全封闭棚架式结构储煤场 (原煤的储、装、运均设置在全封闭储煤场内); ②安装喷雾洒水系统; ③筛分车间喷雾洒水
		原煤运输	采取冲洗轮胎、密闭运输措施	储煤场出口外设置轮胎冲洗平台; 带篷布的运煤车辆
	固体废物	煤泥	压滤脱水后掺入煤中外售	压滤机 1 套
		生活污水处理站污泥	经压滤脱水后运至当地垃圾焚烧发电厂进行无害化处理	①生活污水处理站配套压滤机 1 套 ②生活污水处理站污泥处置协议
		生活垃圾	运至当地环卫部门指定地点处置	工业场地内设置垃圾桶 (箱) 若干
		废碳分子筛	收集后交由相关回收企业再生利用	废碳分子筛回收桶 1 个, 位于制氮站内
		废机油、废润滑油、在线监测废液	设危险废物暂存间, 废油采用桶装容器分别储存, 在危废暂存间暂存后, 定期交由具有相应危废处置资质单位处置	①工业场地设置危废暂存间 1 座; ②危废间地面及墙角均采取“混凝土基础层+2mm 厚高密度聚乙烯土工膜防渗层 (渗透系数不大于 10 ⁻¹⁰ cm/s)+抗渗混凝土+环氧树脂防腐漆”防渗; ③工业场地危废暂存间内设置废油、废液压油、废乳化液收集桶、在线监测废液 (高密度聚乙烯塑料桶)、贮存油泥的钢制油桶; ④签订危废处置协议, 交由资质单位处置
	噪声	空压机、坑木房、机修车间、水处理站等	各类水泵设备基座减振; 压风机设备基座减振, 进气安装消声器; 坑木加工房、机修车间设置于室内、设备基座减振, 夜间不工作; 筛分楼置于室内、设备基座减振;	验收要求: 工业场地的厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准要求; 周边居民点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类区标准
		通风机、瓦斯抽放站	通风机风道内衬吸声衬板, 出风扩散口安装片式消声器; 瓦斯抽放站设置于室内, 厂房全封闭,	
研石临时周转场			设置截排水沟、淋溶水收集边沟、淋溶水收集池、挡研坝	研石临时周转场东北部地势高处修建规范的截排水沟, 在西南一侧修建淋溶水截水沟; 在西南及东南侧地势较低处建挡研坝, 东南侧挡研坝下游设淋溶水收集池 (容积 100m ³), 安装喷雾洒水 1 套, 厂界粉尘满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)
矿区生态环境保护			大雁煤矿矿区生态综合整治	1、工业场地绿化; 2、沉陷区土地复垦; 3、大雁煤矿老窑的井筒封堵、场地生态恢复; 4、首采区工作面受影响的新寨 2#、郭家寨 3#等居民点完成搬迁
			饮用水源替代	田坎上等饮用水源已寻找替代水源, 并已建成供水设施, 确保居民饮水不受影响
			配对关闭矿井生态综合整治	瓮安县草塘镇青菜沟煤矿、瓮安县雍阳镇打石冲煤矿、瓮安草塘镇穿洞河煤矿、瓮安草塘镇万灵煤矿、瓮安雍阳镇宏福煤矿、凯里市烤水镇大风洞坪地煤矿、龙里县三元镇三元煤矿井筒封堵且无矿井水溢流, 各场地均已完成生态恢复
环境管理及环境监测			环境监测及地表沉陷观测	委托当地第三方开展营运期污染源及环境质量监测; 开展岩移观测、生态监测

附表3 大雁煤矿环保投资估算一览表

污染源		环保设施	数量	环保投资(万)
废气	储煤场	棚架全封闭式储煤场及装车场	/	列入主体工程
		储煤场设自动喷雾洒水装置	1套	新增 6.0
	皮带走廊、筛分楼	筛分楼、皮带走廊均设置为密闭式、喷雾洒水	1套	列入主体工程
废水	矿井水处理站	矿井水处理站 1 座, 建设规模 250m ³ /h	1 座	410.0
	生活污水处理站	工业场地生活污水处理站 1 座	1 座	利用已有
	总排口在线监测装置	监测 pH、流量、SS、COD、NH ₃ -N、Fe、Mn	1 套	新增 20.0
	煤泥水、初期雨水	储煤场煤泥水收集池、初期雨水收集管沟及水池	3 套	新增 10.0
	运煤车辆轮胎冲洗	汽车轮胎冲洗平台以及冲洗水收集池	1 套	利用已有
	环境风险防范	工业场地事故水池 (1 座, 容积 600m ³)	1 座	利用已有
	污水排放管道	污水排放管道 1 趟 (镀锌钢管、L=862m)	1 趟	15.0
噪声	机修车间、坑木房、空压机房、瓦斯抽放站等	结构隔声, 设备基础减震, 空压机等安装消声器等降噪措施	/	新增 25.0
	减速带、禁鸣标志	运煤公路设置减速带和禁鸣标志	/	2.0
固废	生活垃圾	垃圾桶、垃圾箱	10 个	利用已有
	废机油、废液压油等	危废暂存间 (含收集容器、地面防渗等措施)	1 间	新增 15.0
	矸石临时周转场	截排水沟、挡矸坝、淋溶水收集沟、淋溶水池等	/	列入主体工程
生态	工业场地	绿化		列入主体工程
地下水	地下水资源保护	田坎上等饮用水源替代工程	/	列入主体工程
环境管理		环保工验收、环境风险应急预案、排污许可证	1 项	20.0
预备费 (按 10% 计算)				52.3
合 计				575.3



建设项目环境影响报告书审批基础信息表

填表单位（盖章）：

贵州织金大雁煤业有限公司

填表人（签字）：
蒋明志

项目经办人（签字）：
杨世伟

建 设 项 目	项目名称		贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）				建设内容		主体工程：大雁煤矿（优化重组）改造利用现有工业场地，利用工业场地内已有的主斜井、副斜井、回风斜井，全矿井以1水平2个采区进行开采，采煤工艺为综采工艺。建设规模：年产90万t/a原煤															
	项目代码																							
	环评信用平台项目编号		265a8u--																					
	建设地点		贵州省毕节市织金县少普镇新地村				建设规模		90万吨/年															
	项目建设周期（月）		10.0				计划开工时间		2024年5月															
	建设性质		改扩建				预计投产时间		2025年3月															
	环境影响评价行业类别		06 煤炭开采和洗选业				国民经济行业类型及代码		0610 烟煤和无烟煤开采洗选															
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）		91520524MAAKG4KWOK001V		现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）		重点管理		项目申请类别		新申项目													
	规划环评开展情况		已开展并通过审查				规划环评文件名		《贵州省织纳矿区织金区总体规划环境影响报告书》															
	规划环评审查机关		国家环境保护部				规划环评审查意见文号		环审[2013]18号															
建 设 单 位	建设地点中心坐标（非线性工程）		经度		105.579539		纬度		26.519249		占地面积（平方米）		104700		环评文件类别		环境影响报告书							
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度				起点纬度				终点经度				终点纬度				工程长度（千米）					
	总投资（万元）		9657.33				环保投资（万元）		575.30		所占比例（%）		5.96%											
	单位名称		贵州织金大雁煤业有限公司		法定代表人		肖乾		单位名称		贵州国创环保工程有限公司		统一社会信用代码		91520402MA6HNY8U88									
建 设 单 位	统一社会信用代码（组织机构代码）		91520524MAAKG4KWOK		主要负责人		方***		编制主持人		姓名		高建国		联系电话		1*****13							
	统一社会信用代码（组织机构代码）		91520524MAAKG4KWOK		联系电话		*****7		编制主持人		信用编号		BH030686		职业资格证书管理号		1*****12							
	通讯地址		贵州省毕节市织金县少普镇新地村				通讯地址		贵州省贵阳市观山湖区长岭路与观山路西北角中天·会展城TA-2栋7层5号															
	通讯地址		贵州省毕节市织金县少普镇新地村				通讯地址		贵州省贵阳市观山湖区长岭路与观山路西北角中天·会展城TA-2栋7层5号															
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）						区域削减来源（国家、省级审批项目）											
			①排放量（吨/年）		②许可排放量（吨/年）		③预测排放量（吨/年）		④“以新带老”削减量（吨/年）		⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）		⑥预测排放总量（吨/年）		⑦排放削减量（吨/年）									
	废 水	废水量（万吨/年）		14.950		14.950		78.940		14.950		0.000		78.940		63.990								
		COD		3.290		3.290		12.490		3.290		0.000		12.490		9.200								
		氨氮		0.290		0.290		0.320		0.290		0.000		0.320		0.030								
		总磷																						
		总氮																						
		铅																						
		汞																						
		镉																						
		铬																						
		类金属砷																						
	废 气	其他特征污染物																						
		废气量（万标立方米/年）																						
		二氧化硫																						
氮氧化物																								
颗粒物		0.000		0.000		6.590		0.000		0.000		6.590		6.590										
挥发性有机物																								
铅																								
汞																								
镉																								
铬																								
项 目 涉 及 法 律 法 规 规 定 的 保 护 区 情 况	影响及主要措施		名称		级别		主要保护对象（目标）		工程影响情况		是否占用		占用面积（公顷）		生态防护措施									
	生态保护目标														☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
	生态保护红线														☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
	自然保护区														☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
	饮用水水源保护区（地表）														☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
	饮用水水源保护区（地下）														☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
	风景名胜区分														☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
主 要 原 料 及 燃 料 信 息	其他														☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
	主要原料														主要燃料									
	序号	名称	年最大使用量		计量单位		有毒有害物质及含量（%）		序号	名称	灰分（%）		硫分（%）		年最大使用量		计量单位							

大气污染治理与排放信息	有组织排放 (主要排放口)	序号 (编号)	排放口名称	排气筒高度 (米)	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放				排放标准名称
		序号 (编号)	名称	污染防治设施处理效率	序号 (编号)	名称	污染物种类	排放浓度 (毫克/立方米)	排放速率 (千克/小时)	排放量 (吨/年)	排放量 (吨/年)			
无组织排放		序号	无组织排放源名称					污染物种类	排放浓度 (毫克/立方米)	排放标准名称				
		1	工业场地					颗粒物	1	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)				
水污染治理与排放信息 (主要排放口)	车间或生产设施排放口	序号 (编号)	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺			排放去向	污染物种类	排放浓度 (毫克/升)	排放量 (吨/年)	排放标准名称		
					序号 (编号)	名称	污染防治设施处理水量 (吨/小时)							
	总排放口 (间接排放)	序号 (编号)	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量 (吨/小时)	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物种类	排放浓度 (毫克/升)	排放量 (吨/年)	排放标准名称		
						名称	编号							
	总排放口 (直接排放)	序号 (编号)	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量 (吨/小时)		受纳水体		污染物种类	排放浓度 (毫克/升)	排放量 (吨/年)	排放标准名称		
		DW001	总排口	矿井水: 初沉+中和 (预留)+曝气调节池+混凝-絮凝反应+斜管沉淀+絮凝-气浮+锰砂过滤+消毒	250		岩底下小溪	III	SS	15.3	12.06	总排口满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类 (全盐量低于1000mg/L), SS、总磷满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、Fe满足《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022) 直接排放限值、Mn满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4一级排放标准		
		生活污水: 调节+水解酸化+接触氧化+沉淀	10		COD	15.9			12.49					
					NH ₃ -N	0.45			0.32					
					Fe	0.85			0.67					
				Mn	0.38	0.3								
			石油类	0.05	0.037									
固体废物信息	废物类型	序号	名称	产生环节及装置		危险废物特性	危险废物代码	产生量 (吨/年)	贮存设施名称	贮存能力	自行利用工艺	自行处置工艺	是否外委处置	
	一般工业固体废物	1	煤矸石	矿井掘进		/	/	90000	矸石临时周转场	/	/	/	/	是
		2	矿井水处理站煤泥	矿井水处理站		/	/	683.55	污泥池	/	/	/	/	是
		3	废锰砂滤料	矿井水处理站		/	/	10	滤料桶	/	/	/	/	是
		4	污泥	生活污水处理站		/	/	16.34	污泥池	/	/	/	/	是
		5	废碳分子筛	制氮站		/	/	0.7	储存桶	/	/	/	/	是
	危险废物	6	废机油及废润滑油	机修车间		T, I	900-214-08	0.8	危废暂存间	/	/	/	/	是
		7	废在线监测废液	废水在线监测装置		T/C/I/R	900-047-49	0.01	危废暂存间	/	/	/	/	是
		8	废渣压油	机修车间		T, I	900-218-08	1.05	危废暂存间	/	/	/	/	是
		9	废乳化液	机修车间		T, I	900-006-09	0.4	危废暂存间	/	/	/	/	是
10		油泥浮渣	矿井水处理站		T, In	772-006-49	1.17	危废暂存间	/	/	/	/	是	




图2.7-2 大雁煤矿（优化重组）环境保护目标图（卫星）




图3.3-1 大雁煤矿(优化重组)井田开拓方式平面图




图4.1-1 大雁煤矿(优化重组)交通地理位置图




图4.1-2 大雁煤矿（优化重组）区域地表水系图

委托书

贵州国创环保工程有限公司：

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》等相关要求，贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）项目需编制环境影响报告书，现委托贵单位开展本项目环境影响评价工作。

特此委托！

贵州织金大雁煤业有限公司

2023年3月2日



贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室文件

黔煤转型升级办〔2023〕11号

关于贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿优化重组的批复

毕节市能源局：

你局《关于贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县大雁煤矿办理优化重组相关手续的请示》（毕市能源呈〔2023〕26号）收悉。2020年12月13日《贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室会议纪要》（〔2020〕第11次 总第41次）明确，原则同意贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿优化重组拟建规模由30万吨/年调整为90万吨/年。2020年12月，省水利厅查重时提出：“织金县少普乡大雁煤矿不在水库淹没区内，但该煤矿矿界内有集镇饮用水源（地乌洞水源），涉及供水人口约4992

人”，2023年2月14日省水利厅《关于织金县少普镇大雁煤矿矿区范围审查情况的函》明确同意办理大雁煤矿优化重组相关手续。现批复如下：

一、原则同意贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿进一步优化重组，配对关闭贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县草塘镇青菜沟煤矿9万吨/年，凯里市凯鑫煤业有限公司凯里市湾水镇大风洞坪地煤矿（9万吨/年）、贵州省瓮安煤矿有限公司翁安县雍阳镇打石冲煤矿（9万吨/年）、贵州省瓮安煤矿有限公司翁安县草塘镇穿洞河煤矿（9万吨/年）、贵州省瓮安煤矿有限公司翁安县草塘镇万灵煤矿（9万吨/年）、贵州省瓮安煤矿有限公司翁安县雍阳镇宏福煤矿（9万吨/年）、龙里县三元镇三元煤矿（9万吨/年），拟建规模由30万吨/年调整为90万吨/年。

二、请你局会同织金县人民政府督促贵州众一金彩黔矿业有限公司做好水源替代有关事宜，确保群众饮水安全，并及时按规定办理煤矿建设相关手续。

三、其他仍按《关于对贵州众一金彩黔矿业有限公司兼并重组实施方案已批关闭煤矿配对关系进行调整的批复》黔煤转型升级办〔2020〕12号批复执行。

附件：1.关于注销贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县雍阳镇打石冲煤矿（兼并重组）采矿许可证的通知

2.关于注销凯里市凯鑫煤业有限公司凯里市湾水

镇大风洞坪地煤矿（兼并重组）采矿许可证的通知

3.省自然资源厅 贵州省能源局 关于已关闭煤矿采矿许可证自行废止的公告（公告〔2018〕2号）
（含瓮安县草塘镇穿洞河煤矿、瓮安县草塘镇万灵煤矿、瓮安县雍阳镇宏福煤矿）

4.关于注销贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县草塘镇青菜沟煤矿（兼并重组）采矿许可证的通知

5.关于注销龙里县三元镇三元煤矿（兼并重组）采矿许可证的通知

6.贵州省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅、省林业局、织金县人民政府查重意见

省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室

（贵州省能源局代章）

2023年2月24日

贵州省能源局文件

黔能源审〔2024〕102号

省能源局关于贵州织金大雁煤业有限公司 织金县少普乡大雁煤矿扩建项目 (井工, 90万吨/年)核准的批复

毕节市能源局:

你局《关于审查贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿项目核准的请示》(毕市能源呈〔2023〕196号)收悉。经研究,现就项目核准事项批复如下:

一、为认真贯彻落实“富矿精开”战略,推动煤炭产业结构战略性调整,保障能源安全稳定供应,助力全省经济社会高质量发展,原则同意建设贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿扩建项目(井工, 90万吨/年);项目代码: 2310-520000-60-02-548168。

项目建设单位为贵州织金大雁煤业有限公司。

二、项目建设地点位于毕节市织金县少普乡境内。

三、项目建设规模为 90 万吨/年,不得批小建大、超能力组

织生产。矿井采用斜井开拓方式，建设工期及开采设计方案以批复的设计为准。

四、项目总投资 1.0 亿元（不含矿业权费用），其中，资本金 0.3 亿元，占总投资的 30%，由项目单位以企业自有资金出资，资本金以外的 0.7 亿元，申请银行贷款解决。

五、项目单位要从严控制建设用地规模，做到节约集约用地，不得超标准用地；要采取节能措施，优化工程设计，选用节能设备，强化节能管理，各项能耗指标必须达到规定标准。

六、项目建设要认真落实环境保护措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度；要进一步优化设计，推进智能化建设，提高煤炭资源回收率，加强矿井水、煤矸石等资源综合利用。

七、项目单位要严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，加强矿井水害、火灾、地压、瓦斯、粉尘等灾害防治，保证煤矿建设生产安全。

八、项目单位要严格执行国家和贵州省关于招标投标的规定，对项目应招标内容进行招标（详见附件）。

九、项目单位要做好项目建设生产过程中征地、搬迁、生态保护等工作，妥善处理好项目建设与外部环境的关系，有效预防和化解可能产生的社会风险。

十、核准项目的支持要件是 2024 年 1 月省自然资源厅出具的《关于贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿优化重组建设项目用地预审与选址的复函》（黔自然资审批函〔2024〕

122号)。

十一、如需对项目核准文件所规定的建设规模、重大技术方案等有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

十二、根据2024年1月贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿与贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县草塘镇青菜沟煤矿等5个规模9万吨/年煤矿产能指标置换表（编号：2024-001）、贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿与龙里县三元镇三元煤矿产能指标置换表（编号：2024-002）和贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿与凯里市凯鑫煤业有限公司凯里市湾水镇大风洞坪地煤矿产能指标置换表（编号：2024-003），确认置换产能60万吨/年，其提升至90万吨/年缺额的60万吨/年产能指标已落实。

十三、请项目单位根据本核准文件，依法依规办理相关手续。请据此开展下一步工作。

附件：审批部门核准意见



（信息公开方式：依申请公开）

承诺函

贵州省生态环境厅：

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，我单位报送的所有材料真实无误，承诺对材料的真实性负责；报送的《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）环境影响报告书》，不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

贵州织金大雁煤业有限公司

2024年4月 / 日



环评中介服务机构承诺函

贵州省生态环境厅：

我单位承诺受委托编制的环评文件符合国家和省的各项技术规范，对材料的真实性、规范性和环评结论负责。根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，报送的《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）环境影响报告书》不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

贵州国创环保工程有限公司

2024年 月 日



授权委托书

贵州省生态环境厅：

由贵州国创环保工程有限公司编制的《贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿（优化重组）环境影响报告书》已完成，我公司特委托 *****（身份证号码：*****）代为办理相关事宜，请各主管部门办理相关手续为谢！

特此委托！

贵州织金大雁煤业有限公司

2024 年 4 月 1 日

